

# SMLOUVA O DÍLO

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

#### 2. VOSTAV MORAVA a.s.

Se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava  
Zastoupena: Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva  
IČ: 258 36 129  
DIČ: CZ25836129  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1173820247/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávacími podmínkami P/025/INV/16 a s dokumentací pro provedení stavby (dále jen dokumentace) „Stavební úpravy 3. NP pavilonu A,B,C Nemocnice ve FM“ zpracovanou v červenci 2016 projekční kanceláří Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721, Ing. Josef Březina, Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava, ČKAIT 1103486, pozemní stavby. Zhotovitel tímto zároveň potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy jsou stavební úpravy 3.NP pavilonu A,B,C Nemocnice ve FM pro vybudování gynekologicko porodnického oddělení v areálu Nemocnice ve Frýdku Místku.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Stavební úpravy 3.NP pavilonu A,B,C Nemocnice ve FM“ v areálu Nemocnice ve Frýdku Místku“ budova č.p. 2255, obč. vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 654 v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
  - dokumentace zpracované v červenci 2016 projekční kanceláří Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721, Ing. Josef Březina, ČKAIT 1103486, Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava pod názvem „Stavební úpravy 3.NP pavilonu A,B,C Nemocnice ve FM“ (dále jen „dílo“).

Stavba je členěna na jednotlivé etapy takto:

- Architektonicko – stavební řešení
- Úprava elektroinstalace

2. Součástí díla je také:

- a) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních, bude-li třeba. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. Případné výtiskové budou účtovány zvlášť,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,

- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami objednatele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
- h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

### 3. Zhotovitel je povinen při provádění díla

- a) plnit podmínky objednatele

- b) respektovat provozní řád budov, bourací práce (hluk, prach) budou realizovány po předchozí dohodě s objednatelem.
  - c) Na pokyn objednatele koordinovat prováděné práce s dalšími zhotoviteli investičních a udržovacích prací v areálu zdravotnického zařízení po celou dobu realizace stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
  5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
  6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje.
  7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
  8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

provést celé dílo: do **15. 11. 2016**

zahájit dílo: **09/ 2016**

2. Místo plnění je vymezeno dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu

objednatele. Přerušением provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

## V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo<br>(v Kč) | Základ daně / DPH<br>základní sazba 21% | Základ daně / DPH<br>snížená sazba 15% | Celkem              |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | 1.988.993,00                            | -                                      | 1.988.993,00        |
| <b>DPH</b>             | 417.688,00                              | -                                      | 417.688,00          |
| <b>Cena vč. DPH</b>    | <b>2.406.681,00</b>                     | -                                      | <b>2.406.681,00</b> |

Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle oficiálně uznávaných ceníků stavebních prací ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
  - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Celkový rozsah víceprací však nesmí být vyšší než 20 % z ceny díla.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH

v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

## VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Cena za dílo musí být rozdělena do dvou skupin k fakturaci. Budou vystaveny dvě faktury, a to v členění:
  - stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace) - zhotovitel je povinen ve fakturách zvlášť vyčíslit práce vykonané v objektu A a zvlášť práce vykonané v objektu B-C.
  - oprava (uvedení do původního stavu)
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. P/025/INV/2016), IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text „Stavební úpravy 3.NP pavilonu A,B,C Nemocnice ve FM“
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor provozně - technický),
  - g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
  - h) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu plnění i s klasifikačním kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán objednatelem,
  - i) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené

objednatel v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatel budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatel v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.
6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
7. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
8. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona). Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o., nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 6. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené fakturě objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatel vrácené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s dokumentací, smlouvou nebo pokyny

objednatele.

13. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné **první** pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. **V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.**
14. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
- a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
  - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
  - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.
- Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

## VII.

### **Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, kterou je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
4. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
6. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
7. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.
8. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

### **VIII.**

#### **Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

### **IX.**

#### **Staveniště**

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny dnem převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Ve stejné lhůtě zhotovitel předá objednateli zpracovaný týdenní harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen týdenní harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklídit a vyčistit staveniště do 1 dne od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## **X. Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
  - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
  - d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
  - e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: [jelinek@nemfm.cz](mailto:jelinek@nemfm.cz), [behuncikova@nemfm.cz](mailto:behuncikova@nemfm.cz)) nebo písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
  - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
  - c) zjistí-li v dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na

základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně jejich předání správcí.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s oprávněnou osobou objednatele, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.  
  
Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě max. 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů objednatele. Před započatím práce zhotovitel dodá objednateli seznam registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla.
13. Zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucích ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucích.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel je povinen předat oprávněné osobě objednatele nejpozději v den zahájení prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit oprávněné osobě objednatele písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen

objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

## KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

20. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
- budoucím uživatelem, kterým je objednatel,

21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

22. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 20 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkryt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

24. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením

díla nebo jeho části předá objednateli.

25. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na stavbě po celou pracovní dobu.

## XI.

### Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

#### STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k nesouhlasnému záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem nesouhlasného záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to,

že s obsahem záznamu souhlasí.

## DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

## BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede oprávněná osoba objednatele a je povinen neprodleně respektovat požadavky oprávněné osoby objednatele v deníku uvedené.
11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
  - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
  - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
  - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
  - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
  - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
  - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
  - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
  - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

## XII.

### Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude

obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) termín vyklizení staveniště,
  - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
  - l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
  4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
  5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
  6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
  7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
  8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídce stavby a místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

### **XIII.**

#### **Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo na odstranění vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také

z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku 60 měsíců za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to na provedené práce a dodávky (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) e-mail: [vostav@vostav.cz](mailto:vostav@vostav.cz), nebo
  - b) adresu: Kuršova 468/28, 721 00 Ostrava - Svinov,
  - c) do datové schránky: [hsma9aq](mailto:hsma9aq)

*Každé takovéto nahlášení vady objednatelem se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.*

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku této smlouvy.

#### **XIV. Nebezpečí škody**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 20 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

## XV.

### Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nebude plnit schválený týdenní harmonogram výstavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. To neplatí pouze v případě, že neplnění harmonogramu budou bránit klimatické podmínky a jiné události, které nebyly před započatím díla známe, jež by mohly mít vliv na řádné provedení stavby.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinností dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## **XVI.**

### **Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
  - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
  - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
  - e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

- h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
  - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
  - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 7 dnů“.

## **XVII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Strany této smlouvy berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb. v platném znění. Uveřejnění zajistí objednatel.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby
  - Příloha č. 2: Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s pověřenou osobou objednatele při práci na staveništi

Ve Frýdku-Místku dne 5.9.2016

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel



za objednatele

V Ostravě dne 5.9.2016

Ing. Petr Gřeš, člen představenstva

**VOSTAV MORAVA a.s.**  
Kuršova 468  
721 00 OSTRAVA-SVINOV  
IČ: 25836129

za zhotovitele

Příloha č.1 - Položkový rozpočet

STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM

Souhrnný soupis prací - NABÍDKA VOSTAV MORAVA a.s., 23.08.2016

Stupeň PD: DPS

Cenová soustava RTS

| Náklady jednotlivých částí a objektů                           | Celkem              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| JKSO                                                           | 801.11              |
| Část 1, 2, 3 - Stavební část, elektro, ZTI, VZT, UT, Elektro   | 883 221 Kč          |
| NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY -Výměna krytí podlah vybraných místností | XXXXXX              |
| Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybraných místností   | 259 767 Kč          |
| Úprava sprch                                                   | 271 041 Kč          |
| Úprava hygienických buněk                                      | 564 363 Kč          |
| Vedlejší náklady (dle §9 vyhl.230)                             | 8 600 Kč            |
| Ostatní náklady (dle §10 vyhl.230)                             | 2 000 Kč            |
| <b>Celkem celá stavba bez DPH</b>                              | <b>1 988 993 Kč</b> |
| <b>DPH (21%)</b>                                               | <b>417 688 Kč</b>   |
| <b>Celkem celá stavba vč. DPH</b>                              | <b>2 406 681 Kč</b> |

**VOSTAV MORAVA a.s.**  
Kuršova 488  
721 00 OSTRAVA-SVINOV  
IČ: 25836129

za zhotovitele:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.  
El. Krásného 4 321, Frýdek  
756 01 FRÝDEK-MÍSTEK  
DIČ: CZ00534181 IČ: 00534181

za objednatele:

# SOUPIS PRACÍ

|                                    |                                                         |                                             |  |                       |        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------------------|--------|
|                                    |                                                         | <b>Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro</b> |  | JKSO                  | 801.11 |
| <b>Objekt</b>                      | Název objektu                                           |                                             |  | Stupeň PD             | DPS    |
| <b>01</b>                          | <b>Část 1, 2, 3</b>                                     |                                             |  | Měrná jednotka        |        |
| <b>Stavba</b>                      | Název stavby                                            |                                             |  | Počet jednotek        |        |
| <b>3209</b>                        | <b>STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM</b> |                                             |  |                       |        |
| Projektant                         | Forsing projekt s.r.o.                                  |                                             |  |                       |        |
| Objednatel                         | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace      |                                             |  |                       |        |
| Dodavatel                          |                                                         |                                             |  |                       |        |
| Cenová soustava RTS (www.rts.cz)   |                                                         |                                             |  |                       |        |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                                         |                                             |  |                       |        |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                                         |                                             |  |                       |        |
|                                    | HSV celkem                                              | 176 610                                     |  |                       |        |
| Z                                  | PSV celkem                                              | 606 024                                     |  |                       |        |
| R                                  | M práce celkem                                          | 100 587                                     |  |                       |        |
| N                                  | M dodávky celkem                                        | 0                                           |  |                       |        |
|                                    | ZRN celkem                                              | 883 221                                     |  |                       |        |
|                                    |                                                         |                                             |  |                       |        |
|                                    | HZS                                                     | 0                                           |  |                       |        |
|                                    | ZRN+HZS                                                 | 883 221                                     |  |                       |        |
|                                    | ZRN+ost.náklady+HZS                                     | 883 221                                     |  |                       |        |
| <b>Vypracoval</b>                  |                                                         | <b>Za zhotovitele</b>                       |  | <b>Za objednatele</b> |        |
| Jméno :                            |                                                         | Jméno :                                     |  | Jméno :               |        |
| Datum :                            |                                                         | Datum :                                     |  | Datum :               |        |
| Podpis :                           |                                                         | Podpis:                                     |  | Podpis:               |        |
| Základ pro DPH                     |                                                         | 21,0 %                                      |  | 883 221 Kč            |        |
| DPH                                |                                                         | 21,0 %                                      |  | 185 476 Kč            |        |
| Základ pro DPH                     |                                                         | 0,0 %                                       |  | 0 Kč                  |        |
| DPH                                |                                                         | 0,0 %                                       |  | 0 Kč                  |        |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                                         |                                             |  | <b>1 068 697 Kč</b>   |        |

## Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. UPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       |                                      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                    | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce                 | 44 603         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní                       | 33 406         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce               | 14 261         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 64 Výplně otvorů                                | 5 187          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                     | 10 118         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 10 375         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                           | 40 771         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                      | 4 023          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                          | 0              | 13 098         | 0        | 0              | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                          | 0              | 15 574         | 0        | 0              | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                             | 0              | 29 540         | 0        | 0              | 0        |
| 725 Zařizovací předměty                         | 0              | 60 032         | 0        | 0              | 0        |
| 735 Otopná tělesa                               | 0              | 5 674          | 0        | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                       | 0              | 163 366        | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                       | 0              | 166 200        | 0        | 0              | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady                 | 0              | 16 951         | 0        | 0              | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                           | 0              | 15 869         | 0        | 0              | 0        |
| 781 Obklady keramické                           | 0              | 78 972         | 0        | 0              | 0        |
| 784 Malby                                       | 0              | 40 748         | 0        | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                              | 0              | 0              | 0        | 71 378         | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení         | 0              | 0              | 0        | 29 209         | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot             | 13 865         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            | <b>176 610</b> | <b>606 024</b> | <b>0</b> | <b>100 587</b> | <b>0</b> |

# Soupis prací

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stavba :                             | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |
| Objekt :                             | 01 Část 1, 2, 3                                       |
| Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |                                                       |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 3    |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |             |
| 1         | 310271625R00  | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:0,32*1*2,1<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:0,2*0,8*2,1                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,01     | 3 850,00  | 3 880,80    |
| 2         | 317234410RT2  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím<br>suché maltové směsi<br>kolem překladů:<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:0,3*0,15*2,85                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,13     | 4 845,00  | 621,61      |
| 3         | 317941121RT3  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně<br>dodávky profilu I č.12<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:11,1*2,85*2*1,08*0,001                                                                                                                                                                                                                      | t  | 0,07     | 23 500,00 | 1 805,05    |
| 4         | 342261111RT3  | Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky<br>standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm<br>12,5RB+CW55+MV50+12,5RB:<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:<br>část 1:3,44*(2,45+3,275)-0,8*2-1,1*2-1,35*0,9<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:3,44*(3,1+0,75)-0,9*2                                                                     | m2 | 26,12    | 595,00    | 15 543,19   |
| 5         | 342264051RT3  | Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky<br>standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:<br>část 1 - A315b:9,2<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:8,13+6,21<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:6                                                                                   | m2 | 29,54    | 440,00    | 12 997,60   |
| 6         | 342266111RU9  | Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci desky<br>standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace<br>12,5RB+CW50:<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:<br>část 1 - opláštění:3,44*0,2*2<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2 - zástěna:(1,2+0,15)*2,7<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3 - opláštění a zástěna:3,44*(2,154+0,6+0,9) | m2 | 17,59    | 360,00    | 6 332,69    |
| 7         | 342948111R00  | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:<br>část 1:3,44*5<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:3,44*2+1,2*2<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:3,44*4                                                                                                                                 | m  | 40,24    | 90,00     | 3 621,60    |
| Celkem za |               | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 13,76    |           |             |
| Díl: 61   |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | 44 802,34   |
| 8         | 601012161R00  | Omítka stropů vápenosádková<br>po vybouraných příčkách a kolem nových příček atd.:<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:<br>část 1:0,1*0,55<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,73     | 255,00    | 441,79      |

# Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 8208 STAV. UPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       |                                      |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                  |               | část 2:0,15*0,5+0,2*3,1+0,15*2                                        |    | 1,00     |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 3:0,15*(1,75+1,3+0,6+0,9)                                        |    | 0,68     |           |                  |
| 9                | 602012161R00  | Omítka stěn vápenosádrová                                             | m2 | 96,21    | 203,00    | 19 531,04        |
|                  |               | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 1 - po vybourané přičce:0,1*3,44                                 |    | 0,34     |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 2 - po vybouraných přičkách a                                    |    |          |           |                  |
|                  |               | zdech:0,1*3,44+0,2*3,44*2+0,15*3,44                                   |    | 2,24     |           |                  |
|                  |               | část 2 - zazdívk:1*2,1*2                                              |    | 4,20     |           |                  |
|                  |               | část 2 - po obkladech:12,78                                           |    | 12,78    |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 3 - zazdívk:0,6*2,1*2                                            |    | 3,36     |           |                  |
|                  |               | část 3 - po vybouraných přičkách:0,15*3,44*6                          |    | 3,10     |           |                  |
|                  |               | část 3 - m.č.B351:8,5                                                 |    | 8,50     |           |                  |
|                  |               | část 3 - po obkladech:28,152+33,544                                   |    | 61,70    |           |                  |
| 10               | 610991111R00  | Zakrytí výplň vnitřních otvorů a podlah                               | m2 | 140,00   | 30,00     | 4 200,00         |
|                  |               | stávající okna, dveře, podlahy atd. (ochrana při stavebních pracích): |    |          |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 1:30                                                             |    | 30,00    |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 2:60                                                             |    | 60,00    |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 3:60                                                             |    | 50,00    |           |                  |
| 11               | 612403384R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS                    | m  | 30,00    | 66,00     | 1 980,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | rozvody sdělovacích a datových kabelů ve stěnách:30                   |    | 30,00    |           |                  |
| 12               | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché              | m  | 68,40    | 49,00     | 3 351,60         |
|                  |               | maltové směsi                                                         |    |          |           |                  |
|                  |               | kolem nových přiček, otvorů atd.:                                     |    |          |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 1:2,72*4+3,44*8                                                  |    | 38,40    |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 2:(1+2,1*2)*2                                                    |    | 10,40    |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 3:(0,8+2,1*2)*2+0,8*2+2*4                                        |    | 19,60    |           |                  |
| 13               | 612423531RT2  | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím            | m2 | 3,00     | 705,00    | 2 115,00         |
|                  |               | suché maltové směsi                                                   |    |          |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | rozvody sdělovacích a datových kabelů ve stěnách:30*0,1               |    | 3,00     |           |                  |
| 14               | 612425921RT5  | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové              | m2 | 3,27     | 448,00    | 1 464,96         |
|                  |               | omítky                                                                |    |          |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 2:0,3*(1,1+2,4*2+1*2+1,5*2)                                      |    | 3,27     |           |                  |
| 15               | 615481111R00  | Potažení válc.nosníků rabić.pletivem a postřik MC                     | m2 | 1,71     | 188,00    | 321,48           |
|                  |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 2:(0,15*2+0,3)*2,85                                              |    | 1,71     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                      |    |          |           | <b>33 405,86</b> |
| Díl:             | 63            | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                 |    |          |           |                  |
| 16               | 632421203R00  | Cementový tenkovrstvý potěr tl.2 mm                                   | m2 | 14,41    | 192,00    | 2 766,72         |
|                  |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                             |    |          |           |                  |
|                  |               | část 3:14,41                                                          |    | 14,41    |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       |                                      |

| P.č         | Číslo položky    | Název položky                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 17          | 632421205R00     | Cementový tenkovrstvý potěr, tl.5 mm                                                                   | m2  | 30,84    | 248,00    | 7 648,32         |
|             |                  | doplnění podlah:                                                                                       |     |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 1:2,7                                                                                             |     | 2,70     |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 2 - pod PVC:2                                                                                     |     | 2,00     |           |                  |
|             |                  | část 2 - pod dlažbou:14,14                                                                             |     | 14,14    |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 3 pod dlažbou:6                                                                                   |     | 6,00     |           |                  |
|             |                  | část 3 pod PVC:6                                                                                       |     | 6,00     |           |                  |
| 18          | 63-Vlastní       | Adhezní můstek pod cementový potěr                                                                     | m2  | 45,25    | 85,00     | 3 846,25         |
|             |                  | 14,41+30,84                                                                                            |     | 45,25    |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                               |     |          |           | <b>14 261,29</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>64</b>        | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                   |     |          |           |                  |
| 19          | 642942111RT4     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně do SDK 80x197x7,5cm slepé  | kus | 1,00     | 1 246,00  | 1 246,00         |
|             |                  | vč. povrchové úpravy 1x základní + 2xemail RAL 7005:                                                   |     |          |           |                  |
|             |                  | bez pantů:                                                                                             |     |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 1 - T1:1                                                                                          |     | 1,00     |           |                  |
| 20          | 642942111RT5     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně do SDK 90x197x7,5cm slepé  | kus | 1,00     | 1 255,00  | 1 255,00         |
|             |                  | vč. povrchové úpravy 1x základní + 2xemail RAL 7005:                                                   |     |          |           |                  |
|             |                  | bez pantů:                                                                                             |     |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 2 - T2:1                                                                                          |     | 1,00     |           |                  |
| 21          | 642942111RT6     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně do SDK 110x197x7,5cm slepé | kus | 1,00     | 1 318,00  | 1 318,00         |
|             |                  | vč. povrchové úpravy 1x základní + 2xemail RAL 7005:                                                   |     |          |           |                  |
|             |                  | bez pantů:                                                                                             |     |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 1 - T4:1                                                                                          |     | 1,00     |           |                  |
| 22          | 642942111RU4     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně do zdiva 80x197x11 cm      | kus | 1,00     | 1 368,00  | 1 368,00         |
|             |                  | vč. povrchové úpravy 1x základní + 2xemail RAL 7005:                                                   |     |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 3 - T3:1                                                                                          |     | 1,00     |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                                |     |          |           | <b>5 187,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>94</b>        | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                        |     |          |           |                  |
| 23          | 941955001R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                           | m2  | 188,94   | 60,00     | 10 118,40        |
|             |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 1:17,46+10                                                                                        |     | 27,46    |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 2:19,44+21,83+8,13+6,21+5                                                                         |     | 60,61    |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 3:6+4,62+14,41+25,62+19,52+10                                                                     |     | 80,57    |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                     |     |          |           | <b>10 118,40</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>95</b>        | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                    |     |          |           |                  |
| 24          | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                 | m2  | 188,64   | 55,00     | 10 375,20        |
|             |                  | vč. chodeb:                                                                                            |     |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |
|             |                  | část 1:17,46+10                                                                                        |     | 27,46    |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |     |          |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                                      |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                          | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
|             |                  | část 2:19,44+21,83+8,13+6,21+5+10                                                      |        | 70,61    |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 3:6+4,62+14,41+25,62+19,92+10+10                                                  |        | 90,57    |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                 |        |          |           | <b>10 375,20</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>        | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                              |        |          |           |                  |
| 25          | 721220801R00     | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70                                                      | kus    | 4,00     | 73,00     | 292,00           |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 2:                                                                                |        |          |           |                  |
|             |                  | u umyvadla:1                                                                           |        | 1,00     |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 3:                                                                                |        |          |           |                  |
|             |                  | u umyvadla:2                                                                           |        | 2,00     |           |                  |
|             |                  | u dřezu:1                                                                              |        | 1,00     |           |                  |
| 26          | 725110814R00     | Demontáž klozetů kombinovaných vč. demontáže splachovače a veškerého přísluř.          | soubor | 3,00     | 109,00    | 327,00           |
|             |                  | vč. demontáže kotevních prvků:                                                         |        |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 2:1                                                                               |        | 1,00     |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 3:2                                                                               |        | 2,00     |           |                  |
| 27          | 725210821R00     | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                               | soubor | 3,00     | 90,00     | 270,00           |
|             |                  | vč. demontáže kotevních prvků:                                                         |        |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 2:1                                                                               |        | 1,00     |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 3:2                                                                               |        | 2,00     |           |                  |
| 28          | 725240811R00     | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur vč. demontáže veškerého příslušenství | soubor | 1,00     | 162,00    | 162,00           |
|             |                  | vč. demontáže kotevních prvků:                                                         |        |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 2:1                                                                               |        | 1,00     |           |                  |
| 29          | 725240812R00     | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur vč. demontáže veškerého příslušenství   | soubor | 1,00     | 89,00     | 89,00            |
|             |                  | vč. demontáže kotevních prvků:                                                         |        |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 2:1                                                                               |        | 1,00     |           |                  |
| 30          | 725310823R00     | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                                            | soubor | 1,00     | 109,00    | 109,00           |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 3:1                                                                               |        | 1,00     |           |                  |
| 31          | 725820801R00     | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                                     | soubor | 6,00     | 51,00     | 306,00           |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 2:                                                                                |        |          |           |                  |
|             |                  | u umyvadla:1                                                                           |        | 1,00     |           |                  |
|             |                  | sprchová:1                                                                             |        | 1,00     |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 3:                                                                                |        |          |           |                  |
|             |                  | u umyvadla:2                                                                           |        | 2,00     |           |                  |
|             |                  | dřezová:1                                                                              |        | 1,00     |           |                  |
|             |                  | sprchová:1                                                                             |        | 1,00     |           |                  |
| 32          | 766812830R00     | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m                                                    | kus    | 1,00     | 216,00    | 216,00           |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                              |        |          |           |                  |
|             |                  | část 3:1                                                                               |        | 1,00     |           |                  |
| 33          | 766825811R00     | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových                                                | kus    | 2,00     | 96,00     | 192,00           |

## Soupis prací

|          |                                                              |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM</b> |                                      |
| Objekt : | <b>01 Část 1, 2, 3</b>                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2:1                                             |     | 1,00     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 3:1                                             |     | 1,00     |           |             |
| 34   | 766825821R00  | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových              | kus | 9,00     | 113,00    | 1 017,00    |
|      |               | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 1:1                                             |     | 1,00     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2:1                                             |     | 1,00     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 3:2+1+4                                         |     | 7,00     |           |             |
| 35   | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC     | m   | 21,25    | 8,00      | 170,00      |
|      |               | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 1:0,3*2+0,325*4                                 |     | 1,90     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2:2,25*2+2,7*2-0,9+2,9*2+3,3+0,35+0,9           |     | 19,35    |           |             |
| 36   | 776511820R00  | Odstranění PVC a koberečů lepených s podložkou       | m2  | 15,00    | 54,00     | 810,00      |
|      |               | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 1:2,1                                           |     | 2,10     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2:10                                            |     | 10,00    |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 3:2,9                                           |     | 2,90     |           |             |
| 37   | 962031132R00  | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                   | m2  | 11,10    | 73,00     | 810,12      |
|      |               | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 1:3,44*0,55                                     |     | 1,89     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2:3,44*1,6-0,7*2                                |     | 4,10     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 3:3,44*(0,583+0,9)                              |     | 5,10     |           |             |
| 38   | 962031133R00  | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                   | m2  | 10,01    | 89,00     | 891,07      |
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2:3,44*0,5                                      |     | 1,72     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 3:3,44*1,75+3,44*1,3-1,1*2                      |     | 8,29     |           |             |
| 39   | 962032231R00  | Bourání zdíva z cihel pálených na MVC                | m3  | 1,81     | 524,00    | 949,91      |
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2:0,2*(3,44*3,1-0,8*2)                          |     | 1,81     |           |             |
| 40   | 962036124R00  | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm   | m2  | 27,48    | 103,00    | 2 830,64    |
|      |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 3:3,44*(2,134*2+1,78)-0,7*2*2                   |     | 18,01    |           |             |
|      |               | 3,44*3,22-0,8*2                                      |     | 9,48     |           |             |
| 41   | 963016113R00  | DMTZ podhledy SDK, kovová kce., 2x opláštěné 12,5 mm | m2  | 11,34    | 90,00     | 1 020,60    |
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2:3,93+1,56                                     |     | 5,49     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 3:1,85+1,97+2,03                                |     | 5,85     |           |             |
| 42   | 965042121R00  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2       | m3  | 0,13     | 2 380,00  | 310,83      |
|      |               | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 1 - podklad PVC:2,1*0,005                       |     | 0,01     |           |             |
|      |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:            |     |          |           |             |
|      |               | část 2 - podklad PVC:10*0,005                        |     | 0,05     |           |             |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. UPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                                      |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P č | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|     |               | část 2 - podklad dlažby:5,5*0,005                                       |     | 0,03     |           |             |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3 - podklad PVC:2,9*0,005                                          |     | 0,01     |           |             |
|     |               | část 3 - podklad dlažby:5,62*0,005                                      |     | 0,03     |           |             |
| 43  | 965081713R00  | Bourání dlaždic keramických tl. 1,5 cm, nad 1 m2                        | m2  | 13,83    | 38,00     | 525,54      |
|     |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 2:5,5                                                              |     | 5,50     |           |             |
|     |               | část 2 - sokl:0,1*(2*2+3,1)                                             |     | 0,71     |           |             |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3:5,62                                                             |     | 5,62     |           |             |
|     |               | část 3 - sokl:0,1*20                                                    |     | 2,00     |           |             |
| 44  | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                          | kus | 7,00     | 10,00     | 70,00       |
|     |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 2:3                                                                |     | 3,00     |           |             |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3:4                                                                |     | 4,00     |           |             |
| 45  | 968061126R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2                         | kus | 1,00     | 17,00     | 17,00       |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3:1                                                                |     | 1,00     |           |             |
| 46  | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                         | m2  | 10,60    | 225,00    | 2 385,00    |
|     |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 2:0,8*2+0,9*2+0,7*2                                                |     | 4,80     |           |             |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3:0,7*2*3+0,8*2                                                    |     | 5,80     |           |             |
| 47  | 968072456R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2                        | m2  | 2,20     | 174,00    | 382,80      |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3:1,1*2                                                            |     | 2,20     |           |             |
| 48  | 969011121R00  | Vybourání vodovodního a UT vedení DN do 52 mm vč. demontáže uchycení    | m   | 60,00    | 32,00     | 1 920,00    |
|     |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 2:                                                                 |     |          |           |             |
|     |               | demontáž stávajícího vodovodu od demontovaných zařizovacích předmětů:20 |     | 20,00    |           |             |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3:                                                                 |     |          |           |             |
|     |               | demontáž stávajícího vodovodu od demontovaných zařizovacích předmětů:40 |     | 40,00    |           |             |
| 49  | 969021111R00  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm vč. demontáže uchycení     | m   | 30,00    | 117,00    | 3 510,00    |
|     |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 2:                                                                 |     |          |           |             |
|     |               | demontáž stávající kanalizace od demontovaných zařizovacích předmětů:10 |     | 10,00    |           |             |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3:                                                                 |     |          |           |             |
|     |               | demontáž stávající kanalizace od demontovaných zařizovacích předmětů:20 |     | 20,00    |           |             |
| 50  | 971033621R00  | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC                      | m2  | 2,00     | 84,00     | 168,00      |
|     |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 3:1*2                                                              |     | 2,00     |           |             |
| 51  | 971033641R00  | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC                      | m3  | 1,24     | 775,00    | 962,55      |
|     |               | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                               |     |          |           |             |
|     |               | část 2:0,3*(1,1*2,4+1*1,5)                                              |     | 1,24     |           |             |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                                      |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | množství                         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------|------------------|
| 52               | 974031132R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>pro rozvody sdělovacích a datových kabelů ve stěnách:30                                                                                                                                        | m   | 30,00<br>30,00                   | 69,00     | 2 070,00         |
| 53               | 974031664R00  | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:2,85*2                                                                                                                                                                     | m   | 5,70<br>5,70                     | 147,00    | 837,90           |
| 54               | 976071111R00  | Vybourání kovových zábradlí a madel<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3 - madla pro imobilní:3                                                                                                                                                                   | m   | 3,00<br>3,00                     | 126,00    | 378,00           |
| 55               | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>podklad pod obklady:<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:1,8*(1,6+0,95+0,4*2+2,05+1,7)<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:2*(2,134*4+1,78*4+0,96*2)-0,7*2*5<br>2*(3,81*2+5,126*2)-1,1*2 | m2  | 74,48<br>12,78<br>28,15<br>33,54 | 53,00     | 3 947,23         |
| 56               | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:1,8*(1,6+0,95+0,4*2+2,05+1,7)<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:2*(2,134*4+1,78*4+0,96*2)-0,7*2*5<br>2*(3,81*2+5,126*2)-1,1*2                                  | m2  | 74,48<br>12,78<br>28,15<br>33,54 | 69,00     | 5 138,84         |
| 57               | 96-Vlastní    | Demontáž rozvodů a ovládacích prvků elektro vč. odpojení<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:<br>část 1:1<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:1<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:1                                                 | kus | 3,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00     | 1 700,00  | 5 100,00         |
| 58               | 96-Vlastní    | Strhnutí zbytků lepidla po odstranění PVC krytiny                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 15,00                            | 127,00    | 1 905,00         |
| 59               | 96-Vlastní    | Demontáž vybavení sprchového koutu pro imobilní<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:1                                                                                                                                                                            | kus | 1,00<br>1,00                     | 680,00    | 680,00           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                  |           | <b>40 771,02</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>99</b>     | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |           |                  |
| 60               | 999281111R00  | Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 6,10                             | 660,00    | 4 023,45         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                  |           | <b>4 023,45</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>711</b>    | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                  |           |                  |
| 61               | 711212000R00  | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr<br>pod obklady a dlažby:<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:6,21*1,15+(2,7*(2,7*2+2,25*2)-0,9*2+2,7*0,15)*1,2                                                                                                        | m2  | 37,54<br>37,54                   | 36,00     | 1 351,57         |
| 62               | 711212002R00  | Hydroizolační povlak - nátěr stěrka vč. dodávky<br>pod obklady:<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:6,21*1,15+(2,7*(2,7*2+2,25*2)-0,9*2+2,7*0,15)*1,2                                                                                                            | m2  | 37,54<br>37,54                   | 310,00    | 11 638,49        |
| 63               | 998711103R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,15                             | 740,00    | 108,07           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                  |           | <b>13 098,12</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>721</b>    | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                  |           |                  |
| 64               | 721176103R01  | Potrubí plastové přípojovací DN 50 vč. kotvení, spojovacích a těsnících prostředků                                                                                                                                                                                                  | m   | 30,00                            | 145,00    | 4 350,00         |

# Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       |                                      |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot:<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:30                                                                                       |     | 30,00    |           |                  |
| 65   | 721176104R00     | Potrubí plastové přípojovací DN 75 vč. kotvení, spojovacích a těsnících prostředků<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot:<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:1  | m   | 1,00     | 183,00    | 183,00           |
| 66   | 721176105R00     | Potrubí plastové přípojovací DN 100 vč. kotvení, spojovacích a těsnících prostředků<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot:<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:4 | m   | 4,00     | 448,00    | 1 792,00         |
| 67   | 721194105R00     | Vyvedení odpadních výpustek DN 50<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:11                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 11,00    | 51,00     | 561,00           |
| 68   | 721194107R00     | Vyvedení odpadních výpustek DN 75<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:1                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00     | 62,00     | 62,00            |
| 69   | 721194109R00     | Vyvedení odpadních výpustek DN 100<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:1                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00     | 76,00     | 76,00            |
| 70   | 721290111R00     | Zkouška těsnosti kanalizace DN 125<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:30+1+4                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 35,00    | 15,00     | 525,00           |
| 71   | 721-Vlastní      | Napojení nového potrubí kanalizace na stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 6,00     | 550,00    | 3 300,00         |
| 72   | 721-Vlastní      | Úpravy stávající kanalizace zaslepení atd.<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:1<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:1                                                                                                                                                                          | kus | 2,00     | 550,00    | 1 100,00         |
| 73   | 721-Vlastní      | Stavební výpomoc pro kanalizaci drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:1<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:1                                                                                                                                  | kus | 2,00     | 1 750,00  | 3 500,00         |
| 74   | 998721103R00     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,26     | 478,00    | 124,76           |
|      | <b>Čelkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>15 573,76</b> |
| Díl: | <b>722</b>       | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |                  |
| 75   | 722172332R00     | Potrubí z PP, D do 25x4,2 mm vč. kotvení, spojovacích a těsnících prostředků<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot:<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:55       | m   | 55,00    | 243,00    | 13 365,00        |
| 76   | 722181211RT8     | Izolace nálieková z pěnového PE tl. stěny 6 mm vnitřní průměr do 25 mm<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:                                                                                                                               | m   | 55,00    | 34,00     | 1 870,00         |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                                      |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | množství                 | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------|------------------|
|                 |                  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.,<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:55                                                                                                                                                                                                                                  |        | 55,00                    |           |                  |
| 77              | 722190403R00     | Vyvedení a upevnění výpustek DN do 25<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:27                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 27,00<br>27,00           | 138,00    | 3 726,00         |
| 78              | 722280106R00     | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN do 32<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:55                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 55,00<br>55,00           | 18,00     | 990,00           |
| 79              | 722-Vlastní      | Napojení nového potrubí vody na stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 12,00                    | 460,00    | 5 520,00         |
| 80              | 722-Vlastní      | Stavební výpomocce pro vodovod drážky a prostupy vč.<br>zapravení, opravy cmítek atd<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:1<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:1                                                                                                                                           | kus    | 2,00<br><br>1,00<br>1,00 | 1 275,00  | 2 550,00         |
| 81              | 722-Vlastní      | Úpravy stávajícího vodovodního vedení zaslepení, propojení<br>cirkulace atd.<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2:1<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:1                                                                                                                                                   | kus    | 2,00<br><br>1,00<br>1,00 | 644,00    | 1 288,00         |
| 82              | 998722103R00     | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,53                     | 435,00    | 230,72           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                          |           | <b>29 539,72</b> |
| <b>Díl: 725</b> |                  | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                          |           |                  |
| 83              | 725014131R00     | WC komplet pro imobilní vč.veškerého příslušenství komplet<br>dle popisu na výkresu číslo 107<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.,<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:1 | soubor | 1,00<br><br><br>1,00     | 13 800,00 | 13 800,00        |
| 84              | 725017134RT0     | Umyvadlo vč. veškerého příslušenství komplet dle popisu na<br>výkresu číslo 107<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.,<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:5               | soubor | 5,00<br><br><br>5,00     | 3 920,00  | 19 600,00        |
| 85              | 725017134RT1     | Umyvadlo pro imobilní vč. veškerého příslušenství komplet<br>dle popisu na výkresu číslo 107<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.,<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:1  | soubor | 1,00<br><br><br>1,00     | 4 600,00  | 4 600,00         |
| 86              | 725241111RT2     | Rohová sprcha pro imob. vč.veškerého příslušenství komplet<br>dle popisu na výkresu číslo 107<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.,<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:1 | soubor | 1,00<br><br><br>1,00     | 6 900,00  | 6 900,00         |
| 87              | 725314113RT0     | Dřez vč. veškerého příslušenství komplet dle popisu na<br>výkresu číslo 107<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:                                                                                                                                     | soubor | 3,00                     | 2 020,00  | 6 060,00         |

## Soupis prací

|          |                                                              |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>3209 STAV. UPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VĚ FM</b> | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | <b>01 Část 1, 2, 3</b>                                       |                                      |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
|             |                  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:3                                                                                                                                                                             |        | 3,00     |           |                  |
| 88          | 725314113RT1     | Dřez s odkapávačem vč. veškerého příslušenství komplet dle<br>popisu na výkresu číslo 107                                                                                                                                                                                                   | soubor | 2,00     | 2 300,00  | 4 600,00         |
|             |                  | dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:                                                                                                                                                               |        |          |           |                  |
|             |                  | vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:2                                                                                                                                                                             |        | 2,00     |           |                  |
| 89          | 725-Vlastní      | Stavební výpomoc pro zařizovací předměty drážky a<br>prostory vč. zapravení, opravy omítek atd                                                                                                                                                                                              | kus    | 2,00     | 2 125,00  | 4 250,00         |
|             |                  | dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>část 2, 3:2                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2,00     |           |                  |
| 90          | 998725103R00     | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,45     | 498,00    | 222,03           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | <b>60 032,03</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>735</b>       | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |                  |
| 91          | 735-Vlastní      | Demontáž, nátěr, zpětná montáž otopného tělesa vč. úpravy<br>napojení                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 4,00     | 1 380,00  | 5 520,00         |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:<br>část 2 - m.č. A341:1                                                                                                                                                                                                                           |        | 1,00     |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3 - m.č. B350/2, B366:3                                                                                                                                                                                                                   |        | 3,00     |           |                  |
| 92          | 998735103R00     | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,20     | 770,00    | 154,00           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           | <b>5 674,00</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           |                  |
| 93          | 766661112R00     | Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,00     | 356,00    | 356,00           |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:<br>část 3:1                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1,00     |           |                  |
| 94          | 766-Vlastní      | D+M Dveře 1kř. plně hladké posuvné 110x197cm T4 komplet<br>dle popisu ve výpisu podrobností                                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,00     | 5 284,00  | 5 284,00         |
|             |                  | kompletní provedení dle výpisu na výkrese:<br>vč. posuvného mechanismu, kování, zámku, povrchové úpravy:<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:<br>část 1 - T4:1                                                                                                                      |        | 1,00     |           |                  |
| 95          | 766-Vlastní      | D+M Okno dřevěné fixní 135x90cm T5 komplet dle popisu ve<br>výpisu podrobností                                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,00     | 3 825,00  | 3 825,00         |
|             |                  | kompletní provedení dle výpisu na výkrese:<br>vč. povrchové úpravy:<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:<br>část 1 - T5:1                                                                                                                                                           |        | 1,00     |           |                  |
| 96          | 766-Vlastní      | D+M Kuchyňská linka komplet dle popisu ve výpisu<br>podrobností                                                                                                                                                                                                                             | bm     | 12,80    | 11 000,00 | 140 800,00       |
|             |                  | spodní skříňky s dvířky a pracovní deskou, horní skříňky s dvířky:<br>dle výkresu číslo 107 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:12,8 |        | 12,80    |           |                  |
| 97          | 766-Vlastní      | D+M Dveře 1kř. plně hladké posuvné 80x197cm T1 komplet<br>dle popisu ve výpisu podrobností                                                                                                                                                                                                  | kus    | 1,00     | 4 837,00  | 4 837,00         |
|             |                  | kompletní provedení dle výpisu na výkrese:<br>vč. posuvného mechanismu, kování, zámku, povrchové úpravy:                                                                                                                                                                                    |        |          |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                                      |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P.č         | Číslo položky    | Název položky                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|             |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 1 - T1:1                                                                             |     | 1,00     |           |                   |
| 98          | 766-Vlastní      | D+M Dveře 1kř. plně hladké posuvné 90x197cm T2 komplet dle popisu ve výpisu podrobností   | kus | 1,00     | 4 837,00  | 4 837,00          |
|             |                  | kompletní provedení dle výpisu na výkrese:                                                |     |          |           |                   |
|             |                  | vč. posuvného mechanismu, kování, zámku, povrchové úpravy:                                |     |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 2 - T2:1                                                                             |     | 1,00     |           |                   |
| 99          | 611601203        | Dveře vnitřní CPL plně hladké 1kř. 80x197 cm komplet dle popisu ve výpisu podrobností     | kus | 1,00     | 2 345,00  | 2 345,00          |
|             |                  | kompletní provedení dle výpisu na výkrese:                                                |     |          |           |                   |
|             |                  | vč. kování, zámku, povrchové úpravy:                                                      |     |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 3 - T3:1                                                                             |     | 1,00     |           |                   |
| 100         | 998766103R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                         | t   | 1,50     | 722,00    | 1 082,28          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                          |     |          |           | <b>163 366,23</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                              |     |          |           |                   |
| 101         | 767-Vlastní      | D+M AL vnitřní 1kř. dveře s nadsv. 110x240cm H2 komplet dle popisu výpisu podrobností     | kus | 1,00     | 35 800,00 | 35 800,00         |
|             |                  | kompletní provedení vč. stavebních výpomocí a veškerého příslušenství:                    |     |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 2:                                                                                   |     |          |           |                   |
|             |                  | H2:1                                                                                      |     | 1,00     |           |                   |
| 102         | 767-Vlastní      | D+M AL vnitřní 2kř. dveře s nadsv. 235x275cm H3 komplet dle popisu výpisu podrobností     | kus | 1,00     | 58 600,00 | 58 600,00         |
|             |                  | kompletní provedení vč. stavebních výpomocí a veškerého příslušenství:                    |     |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 1:                                                                                   |     |          |           |                   |
|             |                  | H3:1                                                                                      |     | 1,00     |           |                   |
| 103         | 767-Vlastní      | Doplnění kazetového podhledu vč. dodávky kazet, nosné konstrukce atd.                     | m2  | 2,50     | 765,00    | 1 912,50          |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 3:2,5                                                                                |     | 2,50     |           |                   |
| 104         | 767-Vlastní      | Demontáž, úprava, zpětná montáž kazetov. podhledu po osazení dveří v m.č.A317             | m2  | 2,82     | 595,00    | 1 677,90          |
|             |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 1:2,35*1,2                                                                           |     | 2,82     |           |                   |
| 105         | 767-Vlastní      | D+M Okno hliníkové výsuvné 100x150cm H1 komplet dle popisu ve výpisu podrobností          | kus | 1,00     | 22 000,00 | 22 000,00         |
|             |                  | kompletní provedení dle výpisu na výkrese:                                                |     |          |           |                   |
|             |                  | vč. povrchové úpravy:                                                                     |     |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 2 - H1:1                                                                             |     | 1,00     |           |                   |
| 106         | 767-Vlastní      | D+M Skleněná stěna s dveřmi a obsluh. puřtkem Z1 komplet dle popisu ve výpisu podrobností | kus | 1,00     | 45 600,00 | 45 600,00         |
|             |                  | kompletní provedení dle výpisu na výkrese:                                                |     |          |           |                   |
|             |                  | vč. povrchové úpravy, kování, zámku, zasklení atd.:                                       |     |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                 |     |          |           |                   |
|             |                  | část 3 - Z1:1                                                                             |     | 1,00     |           |                   |
| 107         | 998767103R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m                                         | t   | 0,69     | 888,00    | 609,52            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                          |     |          |           | <b>166 199,92</b> |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                                      |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 771              | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                     |    |          |           |                  |
| 108  | 771101210R00     | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                          | m2 | 21,24    | 33,00     | 700,92           |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2 - nová podlaha: 14,14+11*0,1                                                                    |    | 15,24    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:6                                                                                               |    | 6,00     |           |                  |
| 109  | 771475014RT1     | Obklád soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm spárování epoxidovou dvousložkovou hmotou             | m  | 11,00    | 75,00     | 825,00           |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2 - A340: 2,85*2+3,1*2-0,9                                                                        |    | 11,00    |           |                  |
| 110  | 771479001R00     | Rezáni dlaždic keramických pro soklíky                                                                 | m  | 11,00    | 58,00     | 638,00           |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:11                                                                                              |    | 11,00    |           |                  |
| 111  | 771575206RT2     | Montáž podlah keram., rezné relief., tmel spárování epoxidovou dvousložkovou hmotou                    | m2 | 20,14    | 354,00    | 7 069,14         |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2 - nová podlaha: 14,14                                                                           |    | 14,14    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:6                                                                                               |    | 6,00     |           |                  |
| 112  | 771577114RV2     | Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 28/ST, š. 46 mm, v. 13-15 mm, s naráž. profilem | m  | 2,60     | 471,00    | 1 224,60         |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2: 0,9*2                                                                                          |    | 1,80     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3: 0,8                                                                                            |    | 0,80     |           |                  |
| 113  | 771579795R00     | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                                      | m2 | 21,24    | 21,00     | 446,04           |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2 - nová podlaha: 14,14+11*0,1                                                                    |    | 15,24    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:6                                                                                               |    | 6,00     |           |                  |
| 114  | 597-Vlastní      | Dodávka keramické dlažby dle výběru investora                                                          | m2 | 23,36    | 250,00    | 5 841,00         |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2 - nová podlaha: 14,14*1,1                                                                       |    | 15,55    |           |                  |
|      |                  | sokl: 11*0,1*1,1                                                                                       |    | 1,21     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3: 6*1,1                                                                                          |    | 6,60     |           |                  |
| 115  | 998771103R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m                                                       | t  | 0,54     | 380,00    | 206,35           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                 |    |          |           | <b>16 951,03</b> |
| Díl: | 776              | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                               |    |          |           |                  |
| 116  | 776421100R00     | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyliu vč. dodávky profilu soklového fabionu                       | m  | 16,77    | 46,00     | 771,51           |
|      |                  | dle výkresu číslo 106 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | B366: 5,126*2+3,81*2-1,1                                                                               |    | 16,77    |           |                  |
| 117  | 776421100RU1     | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyliu včetně dodávky soklíku PVC (dle stávajícího)                | m  | 30,00    | 55,00     | 1 650,00         |
|      |                  | pouze nutné doplnění v místech doplnění podlah: 30                                                     |    | 30,00    |           |                  |
| 118  | 776521110RT2     | Lepení povlak podlah z pásů PVC na lepidlo vč. spoje šňůrka                                            | m2 | 26,79    | 137,00    | 3 669,85         |
|      |                  | vč. prvotního ošetření povrchu napastováním:                                                           |    |          |           |                  |
|      |                  | dle stávající krytiny:                                                                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1: 2,7                                                                                            |    | 2,70     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |    |          |           |                  |

# Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       |                                      |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | část 2:2                                                                  |    | 2,00     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:(14,41+6)+0,1*(5,126*2+3,81*2-1,1)                                 |    | 22,09    |           |                  |
| 119  | 286-Vlastní      | Dodávka PVC podlahoviny (dle popisu v PD) vč. spoje šňůrka                | m2 | 29,47    | 325,00    | 9 576,42         |
|      |                  | dle stávající krytiny:                                                    |    |          |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1:2,7*1,1                                                            |    | 2,97     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:2*1,1                                                              |    | 2,20     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:(14,41+6)*1,1                                                      |    | 22,45    |           |                  |
|      |                  | 0,1*(5,126*2+3,81*2-1,1)*1,1                                              |    | 1,84     |           |                  |
| 120  | 998776103R00     | Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 24 m                          | t  | 0,62     | 325,00    | 200,93           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>776 Podlahy poviakové</b>                                              |    |          |           | <b>15 568,70</b> |
| Díl: | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                                                  |    |          |           |                  |
| 121  | 781101111RT1     | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm vč. dodávky                  | m2 | 76,46    | 175,00    | 13 380,50        |
|      |                  | pod obklady (na SDK vyrovnání tmelem):                                    |    |          |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1:1,8*(0,6*2+2,825+0,6*2+2,45)                                       |    | 13,82    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:2,7*(2,25*2+2,7*2)+0,15*2,7-0,9*2                                  |    | 25,34    |           |                  |
|      |                  | 1,8*(0,6+2,175+0,75)                                                      |    | 6,35     |           |                  |
|      |                  | 1,8*(0,4*2+1)                                                             |    | 3,24     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:1,8*(0,6*2+2,82+0,6+3,3+0,6*2+3,505)                               |    | 22,73    |           |                  |
|      |                  | po demontovaných zařízovacích předmětech:5                                |    | 5,00     |           |                  |
| 122  | 781101210R00     | Penetrace podkladu pod obklady                                            | m2 | 76,46    | 33,00     | 2 523,18         |
|      |                  | pod obklady:                                                              |    |          |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1:1,8*(0,6*2+2,825+0,6*2+2,45)                                       |    | 13,82    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:2,7*(2,25*2+2,7*2)+0,15*2,7-0,9*2                                  |    | 25,34    |           |                  |
|      |                  | 1,8*(0,6+2,175+0,75)                                                      |    | 6,35     |           |                  |
|      |                  | 1,8*(0,4*2+1)                                                             |    | 3,24     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:1,8*(0,6*2+2,82+0,6+3,3+0,6*2+3,505)                               |    | 22,73    |           |                  |
|      |                  | po demontovaných zařízovacích předmětech:5                                |    | 5,00     |           |                  |
| 123  | 781111111R00     | Řezání obkladaček                                                         | m  | 55,00    | 58,00     | 3 190,00         |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1:10                                                                 |    | 10,00    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:25                                                                 |    | 25,00    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:20                                                                 |    | 20,00    |           |                  |
| 124  | 781415014RT1     | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele flexibilní tmel a spárovací hmota | m2 | 76,46    | 410,00    | 31 348,60        |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1:1,8*(0,6*2+2,825+0,6*2+2,45)                                       |    | 13,82    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                 |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:2,7*(2,25*2+2,7*2)+0,15*2,7-0,9*2                                  |    | 25,34    |           |                  |
|      |                  | 1,8*(0,6+2,175+0,75)                                                      |    | 6,35     |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                                      |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | 1,8*(0,4*2+1)                                                    |    | 3,24     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:1,8*(0,6*2+2,82+0,6+3,3+0,6*2+3,505)                      |    | 22,73    |           |                  |
|      |                  | po demontovaných zařízovacích předmětech:5                       |    | 5,00     |           |                  |
| 125  | 781419706R00     | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                 | m2 | 76,46    | 24,00     | 1 835,04         |
| 126  | 781419711R00     | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednti               | m2 | 76,46    | 28,00     | 2 140,88         |
| 127  | 781-Vlastní      | D+M Obkladové lišty                                              | bm | 68,40    | 77,00     | 5 266,80         |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1:1,8*10                                                    |    | 18,00    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:2,7*6                                                     |    | 16,20    |           |                  |
|      |                  | 1,8*4                                                            |    | 7,20     |           |                  |
|      |                  | 1,8*4                                                            |    | 7,20     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:1,8*11                                                    |    | 19,80    |           |                  |
| 128  | 597-Vlastní      | Dodávka keramických obkladů dle výběru investora                 | m2 | 84,11    | 220,00    | 18 503,32        |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1:1,8*(0,6*2+2,825+0,6*2+2,45)*1,1                          |    | 15,20    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:(2,7*(2,25*2+2,7*2)+0,15*2,7-0,9*2)*1,1                   |    | 27,87    |           |                  |
|      |                  | 1,8*(0,6+2,175+0,75)*1,1                                         |    | 6,98     |           |                  |
|      |                  | 1,8*(0,4*2+1)*1,1                                                |    | 3,56     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:1,8*(0,6*2+2,82+0,6+3,3+0,6*2+3,505)*1,1                  |    | 25,00    |           |                  |
|      |                  | po demontovaných zařízovacích předmětech:5*1,1                   |    | 5,50     |           |                  |
| 129  | 998781103R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                 | t  | 2,07     | 379,00    | 783,86           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                     |    |          |           | <b>78 972,18</b> |
| Díl: | 784              | Malby                                                            |    |          |           |                  |
| 130  | 784111701R00     | Penetrace podkladu nátěrem sádkokarton 1x                        | m2 | 99,38    | 11,00     | 1 093,14         |
|      |                  | nové přičky, opláštění, podhledy:                                |    |          |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1:(3,44*(2,45+3,275)-0,8*2-1,1*2-1,35*0,9)*2+3,44*0,2*2+9,2 |    | 39,93    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:(3,44*(3,1+0,75)-0,9*2)*2+8,13+6,21+(1,2+0,15)*2,7        |    | 40,87    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:3,44*(2,154+0,6+0,9)*6                                    |    | 18,57    |           |                  |
| 131  | 784115412R00     | Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x                            | m2 | 541,55   | 34,00     | 18 412,86        |
|      |                  | pouze dotčené místnosti:                                         |    |          |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 1 - A315, A317 kolem                                        |    |          |           |                  |
|      |                  | dveří:3,44*(5,35*2+3,275*2)+12,73+3,43+2,72*0,5*2                |    | 78,22    |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 2:21,83+3,44*(3,675*2+5,35*2+0,75*2)                        |    | 89,08    |           |                  |
|      |                  | 19,44+3,44*(3,71*2+5,35*2)                                       |    | 81,77    |           |                  |
|      |                  | 2,72*(2,415*2+0,4*2+3,1*2)                                       |    | 32,18    |           |                  |
|      |                  | 1*2,1                                                            |    | 2,10     |           |                  |
|      |                  | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                        |    |          |           |                  |
|      |                  | část 3:2,7*(2,82*2+2,154*2)                                      |    | 26,86    |           |                  |
|      |                  | 2,955*(5,126*2+3,81*2)                                           |    | 52,81    |           |                  |
|      |                  | 3,44*(4,337*2+5,35*2)+25,62                                      |    | 92,27    |           |                  |
|      |                  | 2,98*(3,738*2+5,35*2)+1*2,1                                      |    | 56,26    |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. UPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       |                                      |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                              | MJ  | množství                         | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------|------------------|
|                  |               | 30                                                                                                                                                                         |     | 30,00                            |           |                  |
| 132              | 784115712R00  | Malba sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                                                   | m2  | 99,38                            | 40,00     | 3 975,07         |
|                  |               | část 1:(3,44*(2,45+3,275)-0,8*2-1,1*2-1,35*0,9)*2+3,44*0,2*2+9,2<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                              |     | 39,93                            |           |                  |
|                  |               | část 2:(3,44*(3,1+0,75)-0,9*2)*2+8,13+6,21+(1,2+0,15)*2,7<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                                     |     | 40,87                            |           |                  |
|                  |               | část 3:3,44*(2,154+0,6+0,9)+6                                                                                                                                              |     | 18,57                            |           |                  |
| 133              | 784191201R00  | Penetrace podkladu hloubková 1x<br>pouze dotčené místnosti:<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                                   | m2  | 541,55                           | 12,00     | 6 498,66         |
|                  |               | část 1 - A315, A317 kolem<br>dveří:3,44*(5,35*2+3,275*2)+12,73+3,43+2,72*0,5*2<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                |     | 78,22                            |           |                  |
|                  |               | část 2:21,83+3,44*(3,675*2+5,35*2+0,75*2)<br>19,44+3,44*(3,71*2+5,35*2)<br>2,72*(2,415*2+0,4*2+3,1*2)<br>1*2,1<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                |     | 89,08<br>81,77<br>32,18<br>2,10  |           |                  |
|                  |               | část 3:2,7*(2,82*2+2,154*2)<br>2,955*(5,126*2+3,81*2)<br>3,44*(4,337*2+5,35*2)+25,62<br>2,98*(3,738*2+5,35*2)+1*2,1                                                        |     | 26,86<br>52,81<br>92,27<br>56,26 |           |                  |
|                  |               | 30                                                                                                                                                                         |     | 30,00                            |           |                  |
| 134              | 784402801R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m<br>pouze dotčené místnosti:<br>dle výkresu číslo 101 a technické zprávy:                                                | m2  | 566,76                           | 19,00     | 10 768,48        |
|                  |               | část 1 - A315:3,44*(5,35*2+3,275*2)+17,46<br>dle výkresu číslo 102 a technické zprávy:                                                                                     |     | 76,80                            |           |                  |
|                  |               | část 2 - A337, A338, B353/1,<br>B353/2:3,44*(3,71*2+5,35*2+6,6*2+5,35*2+2,7*2+2,25*2+4,38*2+5,35*2)<br>19,44+24,14+6,21+16,78<br>dle výkresu číslo 103 a technické zprávy: |     | 245,55<br>66,57                  |           |                  |
|                  |               | část 3:3,44*(5,35*2+4,337*2)+23,8+2,98*(3,738*2+5,35*2)<br>1*(3,81*2+5,126*2)+1,44*(3,2*2+2,134*2)                                                                         |     | 144,61<br>33,23                  |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>784 Malby</b>                                                                                                                                                           |     |                                  |           | <b>40 748,22</b> |
| Díl:             | M21           | Elektromontáže                                                                                                                                                             |     |                                  |           |                  |
| 135              | 21-Vlastní    | D+M Zásuvka STA jednonásobná ve v.2,1m komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                                                | kus | 1,00                             | 353,00    | 353,00           |
|                  |               | vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.,<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:1                                                   |     | 1,00                             |           |                  |
| 136              | 21-Vlastní    | D+M Zásuvka jednonásobná PO 16A komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                                                       | kus | 28,00                            | 259,00    | 7 252,00         |
|                  |               | vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.,<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:10+17+1                                             |     | 28,00                            |           |                  |
| 137              | 21-Vlastní    | D+M Kabely CYKY 3(5) - J(O)x1,5(2,5) komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                                                  | bm  | 380,00                           | 27,00     | 10 260,00        |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       |                                      |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | množství        | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------|-------------|
|     |               | vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:<br>ve zdívu:300<br>v SDK:80                                                                                                                                                                   |     | 300,00<br>80,00 |           |             |
| 138 | 21-Vlastní    | D+M Kabely STA koaxiální komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:<br>ve zdívu:15                                                               | bm  | 15,00<br>15,00  | 26,00     | 390,00      |
| 139 | 21-Vlastní    | D+M Nástěnná rampa s integrovaným osvětlením komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:1+1                                             | bm  | 2,00<br>2,00    | 11 436,00 | 22 872,00   |
| 140 | 21-Vlastní    | D+M Koupelnové svítidlo nad zrcadlo 1xG23/40W/230V IP44, komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:5                                   | kus | 5,00<br>5,00    | 754,00    | 3 770,00    |
| 141 | 21-Vlastní    | D+M Datová zásuvka dvojnásobná komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:4                                                                       | kus | 4,00<br>4,00    | 363,00    | 1 452,00    |
| 142 | 21-Vlastní    | D+M Protahovací trubka pr.23/28mm komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:<br>pro rozvody sdělovacích a datových kabelů ve stěnách a sdk:30+20 | bm  | 50,00<br>50,00  | 26,00     | 1 300,00    |
| 143 | 21-Vlastní    | Stavební výpomocce pro elektro drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>mimo vykázaných v ostatních položkách:<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:1                                                                                                                                    | kus | 1,00<br>1,00    | 2 300,00  | 2 300,00    |
| 144 | 21-Vlastní    | D+M Zásuvka jednonásobná + dvojnásobná s ochranou komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:4                                          | kus | 4,00<br>4,00    | 259,00    | 1 036,00    |
| 145 | 21-Vlastní    | D+M Stropní Svítidlo se stínidlem 4xG13/18W/230V IP20, komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:5                                     | kus | 5,00<br>5,00    | 1 238,00  | 6 190,00    |
| 146 | 21-Vlastní    | D+M Svítidlo kuchyňské linky zářivkové dl.600mm komplet dle popisu na výkresu číslo 108<br>dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :                                                                                                 | kus | 10,00           | 684,00    | 6 840,00    |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       |                                      |

| P.č              | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                  |               | lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:10                                             |     | 10,00    |           |                  |
| 147              | 21-Vlastní    | Doplnění ochranného pospojování konstrukcí komplet dle popisu na výkresu číslo 108             | kus | 1,00     | 258,00    | 258,00           |
|                  |               | dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.:                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:1                                              |     | 1,00     |           |                  |
| 148              | 21-Vlastní    | Napojení ventilátoru komplet dle popisu na výkresu číslo 108                                   | kus | 2,00     | 138,00    | 276,00           |
|                  |               | dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.:                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:2                                              |     | 2,00     |           |                  |
| 149              | 21-Vlastní    | D+M Stropní Svítidlo se stínidlem 4xG13/18W/230V IP44, komplet dle popisu na výkresu číslo 108 | kus | 3,00     | 1 455,00  | 4 365,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.:                            |     |          |           |                  |
|                  |               | lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:3                                              |     | 3,00     |           |                  |
| 150              | 21-Vlastní    | D+M Spínač jednopólový bílý komplet dle popisu na výkresu číslo 108                            | kus | 11,00    | 224,00    | 2 464,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 108 a technické zprávy:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.:                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:11                                             |     | 11,00    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                      |     |          |           | <b>71 378,00</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>M24</b>    | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                     |     |          |           |                  |
| 151              | 240-Vlastní   | Demontáž a zpětná montáž stěnového ventilátoru vč. úpravy přívodu a prvků VZT                  | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 103 a technické zprávy:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | část 3 - m.č. B350/2:1                                                                         |     | 1,00     |           |                  |
| 152              | 240-Vlastní   | Stavební výpomoc pro VZT drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd                    | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 109 a technické zprávy:1                                                     |     | 1,00     |           |                  |
| 153              | 240-Vlastní   | D+M Větrání (dle samostatného rozpočtu)                                                        | kus | 1,00     | 25 209,00 | 25 209,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                 |     |          |           | <b>29 209,00</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>D96</b>    | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                         |     |          |           |                  |
| 154              | D96-Vlastní   | Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutí - cihel, betonu atd.                       | t   | 19,40    | 500,00    | 9 699,55         |
|                  |               | vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz:                                                     |     |          |           |                  |
|                  |               | likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech:                                    |     |          |           |                  |
|                  |               | dle technologie a místa určené zhotovitelem vč. poplatků za uložení:                           |     |          |           |                  |
|                  |               | výměra určena převedením demontážní hmotnosti x množství:                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | cihly:11,0975*0,131+10,012*0,261+1,8128*1,8+2*0,18+1,242*1,8+5,7*0,042+30*0,006                |     | 10,34    |           |                  |
|                  |               | beton:0,1306*2,2                                                                               |     | 0,29     |           |                  |
|                  |               | dlažba:0,02*13,83                                                                              |     | 0,28     |           |                  |
|                  |               | omítky:74,476*0,046                                                                            |     | 3,43     |           |                  |
|                  |               | obklad:74,476*0,068                                                                            |     | 5,06     |           |                  |
| 155              | D96-Vlastní   | Náklady spojené s odvozem a likvidací ostatního směsného odpadu                                | t   | 5,55     | 750,00    | 4 164,38         |
|                  |               | zařazení a separace dle vyhl.381/2001 Sb:                                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz:                                                     |     |          |           |                  |
|                  |               | likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech:                                    |     |          |           |                  |
|                  |               | dle technologie a místa určené zhotovitelem vč. poplatků za uložení:                           |     |          |           |                  |
|                  |               | výměra určena převedením demontážní hmotnosti x množství:                                      |     |          |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                       |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                                      |
| Objekt : | 01 Část 1, 2, 3                                       | Stavební část, ZTI, VZT, UT, Elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                  |               | zápachové uzávěrky, WC, umyvadla, sprchy, dřezy,<br>baterie:4*0,0031+3*0,0342+3*0,01946+1*0,088+1*0,0245+1*0,0092+<br>6*0,00156+1*0,03 |    | 0,33     |           |                  |
|                  |               | pvc + sokly:21,25*0,0005+15*0,001+15*0,001                                                                                             |    | 0,04     |           |                  |
|                  |               | dřevěná křídla dveří:7*0,03+1*0,04                                                                                                     |    | 0,25     |           |                  |
|                  |               | potrubí:60*0,013+30*0,037                                                                                                              |    | 1,89     |           |                  |
|                  |               | sádrokartony:27,4819*0,04734+11,34*0,0221                                                                                              |    | 1,55     |           |                  |
|                  |               | nábytek:1*0,166+2*0,0881+9*0,1104                                                                                                      |    | 1,34     |           |                  |
|                  |               | elektro:3*0,05                                                                                                                         |    | 0,15     |           |                  |
| 156              | D96-Vlastní   | Náklady spojené s odvozem a likvidací kovových výrobků                                                                                 | t  | 1,06     | 1,00      | 1,06             |
|                  |               | vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz:                                                                                             |    |          |           |                  |
|                  |               | likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech:                                                                            |    |          |           |                  |
|                  |               | dle technologie a místa určené zhotovitelem vč. poplatků za uložení:                                                                   |    |          |           |                  |
|                  |               | výměra určena převedením demontážní hmotnosti x množství:                                                                              |    |          |           |                  |
|                  |               | zárubně, madla:10,6*0,076+2,2*0,063+3*0,037                                                                                            |    | 1,06     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                             |    |          |           | <b>13 864,98</b> |

| Soupis prací a dodávek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | část - VĚTRÁNÍ    |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C, NEMOCNICE VE FM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ceny v Kč bez DPH |             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | měrná jednotka | množství          | cena za MJ  | cena celkem         |
| <b>POTRUBÍ A TVAROVKY KRUHOVÉ - SPIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |             |                     |
| koleno 100/45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 4                 | 68,00 Kč    | 272,00 Kč           |
| spiro roura 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bm             | 9                 | 63,00 Kč    | 567,00 Kč           |
| zpětná klapka 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 2                 | 130,00 Kč   | 260,00 Kč           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks             | 0                 | 0,00 Kč     | 0,00 Kč             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks             | 0                 | 0,00 Kč     | 0,00 Kč             |
| montáž kruhového potrubí a tvarovek - Spiro včetně montážního a těsnícího materiálu, včetně dopravy a přesunu, lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 6                 | 225,00 Kč   | 1 350,00 Kč         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bm             | 9                 | 225,00 Kč   | 2 025,00 Kč         |
| <b>SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |             |                     |
| průraz 150x150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bm             | 1,5               | 1 350,00 Kč | 2 025,00 Kč         |
| SDK KAPORTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2             | 4,5               | 810,00 Kč   | 3 645,00 Kč         |
| <b>ELEKTROSPOTŘEBIČE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |             |                     |
| ventilátor potrubní "V1", dvouotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí, Otáčky [min-1] 2200/1850, Výkon[W] 24/18, Proud[A] 0,11/0,10, Napětí[V] 230, Průtok (0 Pa)[m3/h] 240/180, Teplota[°C] -20 až +40, Akust. tlak (3m)[dB(A)] 31/26, Hmotnost[kg] 2,0 ; Třída izolace B, krytí je IP 44; elektronický spínač pro zpožděný doběh nastavitelný 2–20 min. ; spínání spínačem osvětlení v místnosti s talířovým ventilem | ks             | 2                 | 3 810,00 Kč | 7 620,00 Kč         |
| montáž a zapojení elektrospotřebičů včetně montážního a těsnícího materiálu, včetně dopravy a přesunu, včetně napojení na stávající rozvod NN a ovládací prvky, vč.kabeláže                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 2                 | 1 750,00 Kč | 3 500,00 Kč         |
| <b>PLASTOVÉ VÝROBKY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |             |                     |
| plast.rev.dvířka 300x400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks             | 2                 | 180,00 Kč   | 360,00 Kč           |
| plast.dveřní mřížka 400x130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 1                 | 225,00 Kč   | 225,00 Kč           |
| přetl.pl.žaluzie pro 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks             | 2                 | 450,00 Kč   | 900,00 Kč           |
| talířový ventil 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks             | 2                 | 180,00 Kč   | 360,00 Kč           |
| montáž plastových výrobků včetně montážního a těsnícího materiálu, včetně dopravy a přesunu, pomocného lešení, montážní plošiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks             | 7                 | 300,00 Kč   | 2 100,00 Kč         |
| <b>předpokládaná cena celkem (bez DPH) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |             | <b>25 209,00 Kč</b> |

# SOUPIS PRACÍ

|                                    |                                                    |                       |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Objekt</b>                      | <b>Stavební část, ZTI</b>                          | <b>JKSO</b>           | 801.11            |
| 04                                 | Úprava sprch                                       | Stupeň PD             | DPS               |
| <b>Stavba</b>                      | <b>Název stavby</b>                                | <b>Měrná jednotka</b> |                   |
| 3209                               | STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM   | <b>Počet jednotek</b> |                   |
| <b>Projektant</b>                  | Forsing projekt s.r.o.                             |                       |                   |
| <b>Objednatel</b>                  | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace |                       |                   |
| <b>Dodavatel</b>                   |                                                    |                       |                   |
| Cenová soustava RTS (www.rts.cz)   |                                                    |                       |                   |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                                    |                       |                   |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                                    |                       |                   |
| HSV celkem                         | 20 071                                             |                       |                   |
| Z PSV celkem                       | 250 970                                            |                       |                   |
| R M práce celkem                   | 0                                                  |                       |                   |
| N M dodávky celkem                 | 0                                                  |                       |                   |
| ZRN celkem                         | 271 041                                            |                       |                   |
| HZS                                | 0                                                  |                       |                   |
| ZRN+HZS                            | 271 041                                            |                       |                   |
| ZRN+cst.náklady+HZS                | 271 041                                            |                       |                   |
| <b>Vypracoval</b>                  | <b>Za zhotovitele</b>                              | <b>Za objednatele</b> |                   |
| Jméno :                            | Jméno :                                            | Jméno :               |                   |
| Datum :                            | Datum :                                            | Datum :               |                   |
| Podpis :                           | Podpis:                                            | Podpis:               |                   |
| Základ pro DPH                     | 21,0 %                                             |                       | 271 041 Kč        |
| DPH                                | 21,0 %                                             |                       | 56 919 Kč         |
| Základ pro DPH                     | 0,0 %                                              |                       | 0 Kč              |
| DPH                                | 0,0 %                                              |                       | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                                    |                       | <b>327 960 Kč</b> |

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

|          |                                                       |                    |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                    |  |
| Objekt : | 04 Úprava sprch                                       | Stavební část, ZTI |  |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         |                                              | HSV           | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 63                   | Podlahy a podlahové konstrukce               | 3 481         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94                   | Lešení a stavební výtahy                     | 390           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 95                   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 390           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96                   | Bourání konstrukcí                           | 10 805        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99                   | Staveništní přesun hmot                      | 819           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 711                  | Izolace proti vodě                           | 0             | 25 174         | 0        | 0        | 0        |
| 721                  | Vnitřní kanalizace                           | 0             | 10 264         | 0        | 0        | 0        |
| 722                  | Vnitřní vodovod                              | 0             | 14 864         | 0        | 0        | 0        |
| 725                  | Zařizovací předměty                          | 0             | 137 599        | 0        | 0        | 0        |
| 771                  | Podlahy z dlaždic a obklady                  | 0             | 4 535          | 0        | 0        | 0        |
| 781                  | Obklady keramické                            | 0             | 57 737         | 0        | 0        | 0        |
| 784                  | Malby                                        | 0             | 796            | 0        | 0        | 0        |
| D96                  | Přesuny suť a vybouraných hmot               | 4 387         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |                                              | <b>20 071</b> | <b>250 970</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Soupis prací

|          |                                                       |                    |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                    |
| Objekt : | 04 Úprava sprch                                       | Stavební část, ZTI |

| P.č             | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 63</b>  |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                               |        |          |           |                  |
| 1               | 631343825R00     | Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 1,3*5*0,1                                                                          | m3     | 0,65     | 2 745,00  | 1 784,25         |
| 2               | 632412130R00     | Potěr cementový tl. 30 mm<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 1,3*5                                                                                                   | m2     | 6,50     | 261,00    | 1 696,50         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                            |        |          |           | <b>3 480,75</b>  |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                     |        |          |           |                  |
| 3               | 941955001R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 1,3*5                                                                                | m2     | 6,50     | 60,00     | 390,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                  |        |          |           | <b>390,00</b>    |
| <b>Díl: 95</b>  |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                 |        |          |           |                  |
| 4               | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 1,3*5                                                                                      | m2     | 6,50     | 60,00     | 390,00           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                              |        |          |           | <b>390,00</b>    |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                           |        |          |           |                  |
| 5               | 721220801R00     | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2+2                                                                                           | kus    | 10,00    | 73,00     | 730,00           |
| 6               | 725240811R00     | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur vč.<br>demontáže veškerého příslušenství<br>vč. demontáže kotevních prvků:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2+2 | soubor | 10,00    | 163,00    | 1 630,00         |
| 7               | 725240812R00     | Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur vč.<br>demontáže veškerého příslušenství<br>vč. demontáže kotevních prvků:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2+2   | soubor | 10,00    | 90,00     | 900,00           |
| 8               | 725820801R00     | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2+2                                                                                          | soubor | 10,00    | 51,00     | 510,00           |
| 9               | 965042121R00     | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vybourání podbetonování a podsazdní vaniček: 0,1*1,3*5                          | m3     | 0,65     | 2 380,00  | 1 547,00         |
| 10              | 978013191R00     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>podklad pod obklady:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 2*(0,75*2+0,85*4)+4*2*(0,75*2+0,85*4)                   | m2     | 49,00    | 49,00     | 2 401,00         |
| 11              | 978059531R00     | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 2*(0,75*2+0,85*4)+4*2*(0,75*2+0,85*4)                                                    | m2     | 49,00    | 63,00     | 3 087,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                        |        |          |           | <b>10 905,00</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                      |        |          |           |                  |
| 12              | 999281111R00     | Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m                                                                                                                                          | t      | 0,93     | 664,00    | 618,86           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                   |        |          |           | <b>618,86</b>    |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                           |        |          |           |                  |
| 13              | 711212000R00     | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr<br>pod obklady a dlažby:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 1,3*5*1,15<br>5*2,2*(0,75*2+0,85*4)*1,2                       | m2     | 72,16    | 36,00     | 2 597,58         |
| 14              | 711212002R00     | Hydroizolační povlak - nátěr stěrka vč. dodávky, vč.<br>koutových pásků<br>pod obklady:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 1,3*5*1,15<br>5*2,2*(0,75*2+0,85*4)*1,2   | m2     | 72,16    | 310,00    | 22 368,05        |
| 15              | 998711103R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m                                                                                                                                   | t      | 0,28     | 742,00    | 208,27           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>25 173,90</b> |

## Soupis prací

|          |                                                       |                    |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI |
| Objekt : | 04 Úprava sprch                                       |                    |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |                   |
| 16          | 721194107R00     | Vyvedení odpadních výpustek DN 75<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:5*2                                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 10,00    | 62,00     | 620,00            |
| 17          | 721-Vlastní      | Napojení nového potrubí kanalizace na stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 10,00    | 552,00    | 5 520,00          |
| 18          | 721-Vlastní      | Stavební výpomoc pro kanalizaci drážky a prostupy vč.<br>zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:5*2                                                                                                                                                                                                         | kus    | 10,00    | 410,00    | 4 100,00          |
| 19          | 998721103R00     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,05     | 478,00    | 23,90             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>10 263,90</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>722</b>       | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |                   |
| 20          | 722190403R00     | Vyvedení a upevnění výpustek DN do 25<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:10*2                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 20,00    | 138,00    | 2 760,00          |
| 21          | 722-Vlastní      | Stavební výpomoc pro vodovod drážky a prostupy vč.<br>zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:5*2                                                                                                                                                                                                            | kus    | 10,00    | 290,00    | 2 900,00          |
| 22          | 722-Vlastní      | Napojení nového potrubí vody na stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus    | 20,00    | 460,00    | 9 200,00          |
| 23          | 998722103R00     | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,01     | 434,00    | 4,34              |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           | <b>14 864,34</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>725</b>       | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |                   |
| 24          | 725241111RT3     | Sprchový kout vč.veškerého příslušenství komplet dle popisu<br>na výkresu číslo 111, 112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv.<br>rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, :<br>lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:10 | soubor | 10,00    | 13 340,00 | 133 400,00        |
| 25          | 725-Vlastní      | Stavební výpomoc pro zařizovací předměty drážky a<br>prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:10                                                                                                                                                                                                 | kus    | 10,00    | 410,00    | 4 100,00          |
| 26          | 998725103R00     | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,20     | 497,00    | 99,40             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | <b>137 592,40</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |           |                   |
| 27          | 771101210R00     | Penetrace podkladu pod dlažby<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:1,3*5                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 6,50     | 33,00     | 214,50            |
| 28          | 771575206RT2     | Montáž podlah keram.,režné relief., tmeň spárování<br>epoxidovou dvousložkovou hmotou<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:1,3*5                                                                                                                                                                                                       | m2     | 6,50     | 351,00    | 2 281,50          |
| 29          | 771579791R00     | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 6,50     | 8,00      | 52,00             |
| 30          | 771579795R00     | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:1,3*5                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 6,50     | 21,00     | 136,50            |
| 31          | 597-Vlastní      | Dodávka keramické dlažby dle výběru investora<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:1,3*5*1,1                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 7,15     | 250,00    | 1 787,50          |
| 32          | 998771103R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,17     | 380,00    | 62,84             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>4 534,84</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |                   |
| 33          | 781101111RT1     | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm vč. dodávky<br>pod obklady:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:5*2,2*(0,75*2+0,85*4)                                                                                                                                                                                                    | m2     | 53,90    | 175,00    | 9 432,50          |
| 34          | 781101210R00     | Penetrace podkladu pod obklady<br>pod obklady:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:5*2,2*(0,75*2+0,85*4)                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 53,90    | 33,00     | 1 778,70          |

## Soupis prací

|          |                                                       |                    |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                    |
| Objekt : | 04 Úprava sprch                                       | Stavební část, ZTI |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | množství                     | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------|------------------|
| 35               | 78111111R00   | Řezání obkladaček<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 10*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 80,00<br>80,00               | 58,00     | 4 640,00         |
| 36               | 781415014RT1  | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele flexibilní tmel a spárovací hmota<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 5*2,2*(0,75*2+0,85*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 53,90<br>53,90               | 410,00    | 22 099,00        |
| 37               | 781419706R00  | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 53,90                        | 24,00     | 1 293,60         |
| 38               | 781419711R00  | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 53,90                        | 28,00     | 1 509,20         |
| 39               | 781-Vlastní   | D+M Obkladové lišty<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 10*2,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bm | 44,00<br>44,00               | 77,00     | 3 388,00         |
| 40               | 597-Vlastní   | Dodávka keramických obkladů dle výběru investora<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 5*2,2*(0,75*2+0,85*4)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 59,29<br>59,29               | 220,00    | 13 043,60        |
| 41               | 998781103R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 1,46                         | 379,00    | 552,58           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              |           | <b>57 737,38</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>784</b>    | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                              |           |                  |
| 42               | 784115412R00  | Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>nad obklady: 0,5*(0,75*2+0,85*4)*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 12,25<br>12,25               | 34,00     | 416,50           |
| 43               | 784191201R00  | Penetrace podkladu hloubková 1x<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>nad obklady: 0,5*(0,75*2+0,85*4)*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 12,25<br>12,25               | 12,00     | 147,00           |
| 44               | 784402801R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>nad obklady: 0,5*(0,75*2+0,85*4)*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 12,25<br>12,25               | 19,00     | 232,75           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>784 Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                              |           | <b>796,25</b>    |
| <b>Díl:</b>      | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                              |           |                  |
| 45               | D96-Vlastní   | Náklady spojené s odvozem a likvidací ostatního směsného odpadu<br>zařazení a separace dle vyhl.381/2001 Sb:<br>vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz:<br>likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech:<br><br>dle technologie a místa určené zhotovitelem vč. poplatků za uložení:<br>výměra určena převedením demontážní hmotnosti x množství:<br>zápachové uzávěrky, WC, umyvadla, sprchy, dřezy,<br>baterie: 10*0,0031+10*0,088+10*0,0245+10*0,00156 | t  | 1,17<br>1,17                 | 750,00    | 878,70           |
| 46               | D96-Vlastní   | Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti - cihel, betonu atd.<br>vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz:<br>likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech:<br><br>dle technologie a místa určené zhotovitelem vč. poplatků za uložení:<br>výměra určena převedením demontážní hmotnosti x množství:<br>beton: 0,65*2,2<br>omítky: 49*0,046<br>obklad: 49*0,068                                                                                  | t  | 7,02<br>1,43<br>2,25<br>3,33 | 500,00    | 3 508,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                              |           | <b>4 386,70</b>  |

# SOUPIS PRACÍ

|               |                                                         |                |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|
|               | Stavební část, ZTI, Elektro                             | JKSO           | 801.11 |
| <b>Objekt</b> | Název objektu                                           | Stupeň PD      | DPS    |
| <b>05</b>     | <b>Úprava hygienických buněk</b>                        | Měrná jednotka |        |
| <b>Stavba</b> | Název stavby                                            | Počet jednotek |        |
| <b>3209</b>   | <b>STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM</b> |                |        |
| Projektant    | Forsing projekt s.r.o.                                  |                |        |
| Objednatel    | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace      |                |        |
| Dodavatel     |                                                         |                |        |
|               | Cenová soustava RTS (www.rts.cz)                        |                |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         |                |                   |
|------------------------------|---------|----------------|-------------------|
| HSV celkem                   | 97 955  |                |                   |
| Z PSV celkem                 | 445 469 |                |                   |
| R/M práce celkem             | 20 940  |                |                   |
| N/M dodávky celkem           | 0       |                |                   |
| ZRN celkem                   | 564 363 |                |                   |
| HZS                          | 0       |                |                   |
| ZRN+HZS                      | 564 363 |                |                   |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 564 363 |                |                   |
| Vypracoval                   |         | Za zhotovitele | Za objednatele    |
| Jméno :                      |         | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |         | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |         | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                | 564 363 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %  |                | 118 516 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %   |                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                | <b>682 879 Kč</b> |

### Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

|          |                                                       |                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |
| Objekt : | 05 Úprava hygienických buněk                          | Stavební část, ZTI, Elektro |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV           | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 27 634        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 900           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 11 220        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 1 795         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 2 995         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 39 268        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 975           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace                       | 0             | 17 818         | 0        | 0             | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                          | 0             | 22 252         | 0        | 0             | 0        |
| 725 Zařizovací předměty                      | 0             | 169 262        | 0        | 0             | 0        |
| 735 Otopná tělesa                            | 0             | 11 348         | 0        | 0             | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0             | 37 531         | 0        | 0             | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady              | 0             | 25 190         | 0        | 0             | 0        |
| 781 Obklady keramické                        | 0             | 154 013        | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0             | 2 574          | 0        | 0             | 0        |
| 784 Malby                                    | 0             | 5 482          | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                           | 0             | 0              | 0        | 20 940        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 13 168        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>97 955</b> | <b>445 469</b> | <b>0</b> | <b>20 940</b> | <b>0</b> |

## Soupis prací

|          |                                                       |                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |
| Objekt : | 05 Úprava hygienických buněk                          | Stavební část, ZTi, Elektro |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                    | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                             |        |          |           |                  |
| 1              | 342266111RU9     | Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace<br>12,5RB+CW50: | m2     | 61,26    | 350,00    | 21 441,56        |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 3,44*(0,25*2+0,95+0,9)                                            |        | 8,08     |           |                  |
|                |                  | 4*3,44*(0,4*2+1,11+0,95)                                                                                         |        | 39,35    |           |                  |
|                |                  | 1,35*1*2                                                                                                         |        | 2,70     |           |                  |
|                |                  | (1,35*0,95+1,35*1,11)*4                                                                                          |        | 11,12    |           |                  |
| 2              | 342948111R00     | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                                | m      | 68,80    | 90,00     | 6 192,00         |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 3,44*2*2+3,44*2*2*4                                               |        | 68,80    |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                           |        |          |           | <b>27 633,56</b> |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                    |        |          |           |                  |
| 3              | 610991111R00     | Zakrývání výplní vnitřních otvorů a podlah                                                                       | m2     | 30,00    | 30,00     | 900,00           |
|                |                  | stávající okna, dveře, podlahy atd. (ochrana při stavebních pracích):                                            |        |          |           |                  |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 5*4+10                                                            |        | 30,00    |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                 |        |          |           | <b>900,00</b>    |
| <b>Díl: 63</b> |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                            |        |          |           |                  |
| 4              | 632421205R00     | Cementový tenkovrstvý potěr, tl.5 mm                                                                             | m2     | 29,92    | 248,00    | 7 420,16         |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 6,18*4+5,2                                                        |        | 29,92    |           |                  |
| 5              | 63-Vlastní       | Adhezni můstek pod cementový potěr                                                                               | m2     | 29,92    | 127,00    | 3 799,84         |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 6,18*4+5,2                                                        |        | 29,92    |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                         |        |          |           | <b>11 220,00</b> |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                  |        |          |           |                  |
| 6              | 941955001R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                                     | m2     | 29,92    | 60,00     | 1 795,20         |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 6,18*4+5,2                                                        |        | 29,92    |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                               |        |          |           | <b>1 795,20</b>  |
| <b>Díl: 95</b> |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                              |        |          |           |                  |
| 7              | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                           | m2     | 49,92    | 60,00     | 2 995,20         |
|                |                  | vč. chodeb:                                                                                                      |        |          |           |                  |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 6,18*4+5,2+20                                                     |        | 49,92    |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                           |        |          |           | <b>2 995,20</b>  |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                        |        |          |           |                  |
| 8              | 721220801R00     | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70                                                                                | kus    | 10,00    | 73,00     | 730,00           |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:                                                                   |        |          |           |                  |
|                |                  | od umyvadel: 4*2+2                                                                                               |        | 10,00    |           |                  |
| 9              | 725110814R00     | Demontáž klozetů kombinovaných vč. demontáže splachovače a veškerého přísluř.                                    | soubor | 10,00    | 109,00    | 1 090,00         |
|                |                  | vč. demontáže kotevních prvků:                                                                                   |        |          |           |                  |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2+2                                                             |        | 10,00    |           |                  |
| 10             | 725210821R00     | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                         | soubor | 10,00    | 90,00     | 900,00           |
|                |                  | vč. demontáže kotevních prvků:                                                                                   |        |          |           |                  |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2+2                                                             |        | 10,00    |           |                  |
| 11             | 725820801R00     | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                                                               | soubor | 10,00    | 51,00     | 510,00           |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:                                                                   |        |          |           |                  |
|                |                  | u umyvadel: 4*2+2                                                                                                |        | 10,00    |           |                  |
| 12             | 962036124R00     | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm                                                               | m2     | 47,44    | 103,00    | 4 886,07         |
|                |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 3,44*(1,11+0,32)*4                                                |        | 19,68    |           |                  |
|                |                  | 3,44*(0,95+0,48)*4                                                                                               |        | 19,68    |           |                  |
|                |                  | 3,44*(0,25+0,95)                                                                                                 |        | 4,13     |           |                  |

# Soupis prací

|          |                                                       |                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM | Stavební část, ZTI, Elektro |
| Objekt : | 05 Úprava hygienických buněk                          |                             |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | množství                                  | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------|------------------|
| 13               | 965042121R00  | 3,44*(0,25+0,9)<br>Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>podklad dlažby: 5,2*0,005<br>6,18*4*0,005                                                                                            | m3  | 3,96<br>0,15<br>0,03<br>0,12              | 2 380,00  | 356,05           |
| 14               | 965081713R00  | Bourání dlaždic keramických tl. 1,5 cm, nad 1 m2<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>stávající dlažba: 5,2<br>6,18*4                                                                                                                       | m2  | 29,92<br>5,20<br>0,12                     | 38,00     | 1 136,96         |
| 15               | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2*4                                                                                                                                                      | kus | 24,72<br>12,00                            | 10,00     | 120,00           |
| 16               | 969011121R00  | Vybourání vodovodního a UT vedení DN do 52 mm vč.<br>demontáže uchycení<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>demontáž stávajícího vodovodu od demontovaných zařizovacích<br>předmětů: 3*2*2+2*2*1*2*2+2*2*4*2+1*2*4+3*2*4*2                 | m   | 108,00<br>60,00                           | 32,00     | 3 456,00         |
| 17               | 969021111R00  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm vč.<br>demontáže uchycení<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>demontáž stávající kanalizace od demontovaných zařizovacích<br>předmětů: 1*2*2*2+3*2*1*2*4+2*2*4+3*2*4                          | m   | 108,00<br>60,00                           | 117,00    | 7 020,00         |
| 18               | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>podklad pod obklady:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 2*(1*4+1,65*2+1,75*2)-<br>0,7*2*2<br>2*(0,85*2+0,985*2+1*2+0,25*2)-0,7*2*2<br>4*(2*(2,4*2+2,07*2+1,625*2+1,6*2-0,75*2)-0,8*2*2) | m2  | 60,00<br>126,66<br>18,80<br>9,54<br>98,32 | 49,00     | 6 206,34         |
| 19               | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 2*(1*4+1,65*2+1,75*2)-<br>0,7*2*2<br>2*(0,85*2+0,985*2+1*2+0,25*2)-0,7*2*2<br>4*(2*(2,4*2+2,07*2+1,625*2+1,6*2-0,75*2)-0,8*2*2)                                  | m2  | 126,66<br>18,80<br>9,54<br>98,32          | 64,00     | 8 106,24         |
| 20               | 96-Vlastní    | Demontáž rozvodů a ovládacích prvků elektro vč. odpojení<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 2*2*4                                                                                                                                            | kus | 10,00<br>10,00                            | 475,00    | 4 750,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |                                           |           | <b>35 267,88</b> |
| Díl:             | 99            | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |                                           |           |                  |
| 21               | 999281111R00  | Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m                                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,47                                      | 664,00    | 974,81           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |                                           |           | <b>974,81</b>    |
| Díl:             | 721           | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                           |           |                  |
| 22               | 721-Vlastní   | Stavební výpomoc pro kanalizaci drážky a prostupy vč.<br>zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 2*4*2                                                                                                               | kus | 10,00<br>10,00                            | 510,00    | 5 100,00         |
| 23               | 721-Vlastní   | Napojení nového potrubí kanalizace na stávající<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2*4                                                                                                                                                     | kus | 12,00<br>12,00                            | 552,00    | 6 624,00         |
| 24               | 721-Vlastní   | Úpravy stávající kanalizace zaslepení atd.<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 2*4*2                                                                                                                                                          | kus | 10,00<br>10,00                            | 552,00    | 5 520,00         |
| 25               | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                           | t   | 1,20                                      | 478,00    | 573,60           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |                                           |           | <b>17 817,60</b> |
| Díl:             | 722           | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                           |           |                  |
| 26               | 722-Vlastní   | Napojení nového potrubí vody na stávající<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 4*2*2*4                                                                                                                                                         | kus | 24,00<br>24,00                            | 460,00    | 11 040,00        |

## Soupis prací

|          |                                                              |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM</b> |                             |
| Objekt : | <b>05 Úprava hygienických buněk</b>                          | Stavební část, ZTI, Elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | množství              | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|
| 27               | 722-Vlastní   | Úpravy stávajícího vodovodního vedení zaslepení, propojení cirkulace atd.<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:2+4*2                                                                                                                                                                                                                | kus    | 10,00<br>10,00        | 644,00    | 6 440,00          |
| 28               | 722-Vlastní   | Stavební výpomoc pro vodovod drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:2+4*2                                                                                                                                                                                                          | kus    | 10,00<br>10,00        | 425,00    | 4 250,00          |
| 29               | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 1,20                  | 435,00    | 522,00            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |           | <b>22 252,00</b>  |
| Díl:             | <b>725</b>    | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |           |                   |
| 30               | 725014131R00  | WC komplet závěsný vč.veškerého příslušenství komplet dle popisu na výkresu číslo 111,112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv. rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot,; lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:4*2+2 | soubor | 10,00                 | 11 960,00 | 119 600,00        |
| 31               | 725017134RT0  | Umyvadlo vč. veškerého příslušenství komplet dle popisu na výkresu číslo 111, 112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv. rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot,; lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:4*2+2         | soubor | 10,00                 | 3 922,00  | 39 220,00         |
| 32               | 725037322R00  | Umyvatko vč. veškerého příslušenství komplet dle popisu na výkresu číslo 111, 112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv. rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot,; lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:2             | soubor | 2,00<br>2,00          | 2 326,00  | 4 652,00          |
| 33               | 725-Vlastní   | Stavební výpomoc pro zařizovací předměty drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:2+4*2                                                                                                                                                                                              | kus    | 10,00<br>10,00        | 510,00    | 5 100,00          |
| 34               | 998725103R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 1,39                  | 498,00    | 689,88            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |           | <b>159 261,88</b> |
| Díl:             | <b>735</b>    | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |           |                   |
| 35               | 735-Vlastní   | Demontáž a zpětná montáž stáv. el. otopného tělesa vč. úpravy napojení<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:2*4                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 8,00<br>8,00          | 1 380,00  | 11 040,00         |
| 36               | 998735103R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,40                  | 770,00    | 308,00            |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>735 Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |           | <b>11 348,00</b>  |
| Díl:             | <b>766</b>    | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |           |                   |
| 37               | 766661112R00  | Montáž dveří do zárubně,otevřravých 1kř.do 0,8 m<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>T6:2*4<br>T7:4                                                                                                                                                                                                                            | kus    | 12,00<br>8,00<br>4,00 | 356,00    | 4 272,00          |
| 38               | 611601202     | Dveře vnitřní CPL plně hladké 1kř. 70x197 cm komplet dle popisu ve výpisu podrobností<br>kompletní provedení dle výpisu na výkrese:<br>vč. kování, zámku, povrchové úpravy:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>T7:4                                                                                                           | kus    | 4,00<br>4,00          | 2 758,00  | 11 032,00         |
| 39               | 611601203     | Dveře vnitřní CPL plně hladké 1kř. 80x197 cm komplet dle popisu ve výpisu podrobností<br>kompletní provedení dle výpisu na výkrese:                                                                                                                                                                                                             | kus    | 8,00                  | 2 758,00  | 22 064,00         |

## Soupis prací

|          |                                                       |                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |
| Objekt : | 05 Úprava hygienických buněk                          | Stavební část, ZTI, Elektro |

| P.č         | Číslo položky    | Název položky                                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|             |                  | vč. kování, zámku, povrchové úpravy:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>T6:2*4        |    | 8,00     |           |                  |
| 40          | 998766103R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                       | t  | 0,23     | 715,00    | 163,02           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                        |    |          |           | <b>37 531,02</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                      |    |          |           |                  |
| 41          | 771101210R00     | Penetrace podkladu pod dlažby                                                                           | m2 | 29,92    | 33,00     | 987,36           |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 6,18*4+5,2                                               |    | 29,92    |           |                  |
| 42          | 771575206RT2     | Montáž podlah keram., rezné relief, tmel spárování epoxidovou dvousložkovou hmotou -                    | m2 | 29,92    | 351,00    | 10 501,92        |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 6,18*4+5,2                                               |    | 29,92    |           |                  |
| 43          | 771577114RV2     | Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 28/ST, š. 46 mm, v. 13-15 mm, s naráž. profilem  | m  | 9,20     | 471,00    | 4 333,20         |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 0,7*4+0,8*2*4                                            |    | 9,20     |           |                  |
| 44          | 771579791R00     | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.                                                      | m2 | 29,92    | 8,00      | 239,36           |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 6,18*4+5,2                                               |    | 29,92    |           |                  |
| 45          | 771579795R00     | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                                       | m2 | 29,92    | 21,00     | 628,32           |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 6,18*4+5,2                                               |    | 29,92    |           |                  |
| 46          | 597-Vlastní      | Dodávka keramické dlažby dle výběru investora                                                           | m2 | 32,91    | 250,00    | 8 228,00         |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: (6,18*4+5,2)*1,1                                         |    | 32,91    |           |                  |
| 47          | 998771103R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m                                                        | t  | 0,77     | 354,00    | 271,76           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                  |    |          |           | <b>25 189,92</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                                                                                |    |          |           |                  |
| 48          | 781101111RT1     | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm vč. dodávky                                                | m2 | 141,17   | 175,00    | 24 704,05        |
|             |                  | pod obklady (na SDK vyrovnání tmelem):                                                                  |    |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: ((2,2*(2,07*2+1,625*2-0,75+2,4*2+1,6*2-0,75)-0,8*2*2)*4) |    | 109,43   |           |                  |
|             |                  | (2,2*(1*8-0,75*2+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,85*4)-0,7*2*4)                                           |    | 31,73    |           |                  |
| 49          | 781101210R00     | Penetrace podkladu pod obklady                                                                          | m2 | 141,17   | 33,00     | 4 658,48         |
|             |                  | pod obklady:                                                                                            |    |          |           |                  |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: ((2,2*(2,07*2+1,625*2-0,75+2,4*2+1,6*2-0,75)-0,8*2*2)*4) |    | 109,43   |           |                  |
|             |                  | (2,2*(1*8-0,75*2+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,85*4)-0,7*2*4)                                           |    | 31,73    |           |                  |
| 50          | 781111111R00     | Řezání obkladaček                                                                                       | m  | 85,00    | 58,00     | 4 930,00         |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 15*4+25                                                  |    | 85,00    |           |                  |
| 51          | 781415014RT1     | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele flexibilní tmel a spárovací hmota                               | m2 | 141,17   | 410,00    | 57 878,06        |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: ((2,2*(2,07*2+1,625*2-0,75+2,4*2+1,6*2-0,75)-0,8*2*2)*4) |    | 109,43   |           |                  |
|             |                  | (2,2*(1*8-0,75*2+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,85*4)-0,7*2*4)                                           |    | 31,73    |           |                  |
| 52          | 781419706R00     | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                                                        | m2 | 141,17   | 24,00     | 3 387,98         |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: ((2,2*(2,07*2+1,625*2-0,75+2,4*2+1,6*2-0,75)-0,8*2*2)*4) |    | 109,43   |           |                  |
|             |                  | (2,2*(1*8-0,75*2+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,85*4)-0,7*2*4)                                           |    | 31,73    |           |                  |
| 53          | 781419711R00     | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl.                                                    | m2 | 141,17   | 28,00     | 3 952,65         |

## Soupis prací

|          |                                                       |                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |
| Objekt : | 05 Úprava hygienických buněk                          | Stavební část, ZTI, Elektro |

| P.č         | Číslo položky    | Název položky                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: $((2,2*(2,07*2+1,825*2-0,75+2,4*2+1,6*2-0,75)-0,8*2*2)*4)$     |    | 108,43   |           |                   |
|             |                  | $(2,2*(1*8-0,75*2+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,85*4)-0,7*2*4)$                                               |    | 31,73    |           |                   |
| 54          | 781-Vlastní      | D+M Obkladové lišty                                                                                           | bm | 184,80   | 77,00     | 14 228,60         |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: $2,2*16*4+2,2*20$                                              |    | 184,80   |           |                   |
| 55          | 597-Vlastní      | Dodávka keramických obkladů dle výběru investora                                                              | m2 | 155,28   | 250,00    | 38 820,65         |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: $((2,2*(2,07*2+1,825*2-0,75+2,4*2+1,6*2-0,75)-0,8*2*2)*4)*1,1$ |    | 120,38   |           |                   |
|             |                  | $(2,2*(1*8-0,75*2+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,85*4)-0,7*2*4)*1,1$                                           |    | 34,91    |           |                   |
| 56          | 998781103R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                                                              | t  | 3,82     | 380,00    | 1 451,05          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                                  |    |          |           | <b>134 012,52</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                                                                 |    |          |           |                   |
| 57          | 783201811R00     | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním                                                            | m2 | 17,16    | 17,00     | 291,72            |
|             |                  | zárubně:                                                                                                      |    |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:                                                                |    |          |           |                   |
|             |                  | T6: $4,8*0,3*2*4$                                                                                             |    | 11,52    |           |                   |
|             |                  | T7: $4,7*0,3*4$                                                                                               |    | 5,64     |           |                   |
| 58          | 783222100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                                                              | m2 | 17,16    | 92,00     | 1 578,72          |
|             |                  | zárubně:                                                                                                      |    |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:                                                                |    |          |           |                   |
|             |                  | T6: $4,8*0,3*2*4$                                                                                             |    | 11,52    |           |                   |
|             |                  | T7: $4,7*0,3*4$                                                                                               |    | 5,64     |           |                   |
| 59          | 783226100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                                                 | m2 | 17,16    | 41,00     | 703,56            |
|             |                  | zárubně:                                                                                                      |    |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:                                                                |    |          |           |                   |
|             |                  | T6: $4,8*0,3*2*4$                                                                                             |    | 11,52    |           |                   |
|             |                  | T7: $4,7*0,3*4$                                                                                               |    | 5,64     |           |                   |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                                             |    |          |           | <b>2 574,00</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                                                                  |    |          |           |                   |
| 60          | 784111701R00     | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x                                                                     | m2 | 61,26    | 11,00     | 673,88            |
|             |                  | nové přičky, opláštění:                                                                                       |    |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: $3,44*(0,25*2+0,95+0,9)$                                       |    | 8,08     |           |                   |
|             |                  | $4*3,44*(0,4*2+1,11+0,95)$                                                                                    |    | 39,35    |           |                   |
|             |                  | $1,35*1*2$                                                                                                    |    | 2,70     |           |                   |
|             |                  | $(1,35*0,95+1,35*1,11)*4$                                                                                     |    | 11,12    |           |                   |
| 61          | 784115412R00     | Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x                                                                         | m2 | 36,27    | 34,00     | 1 233,01          |
|             |                  | pouze dotčené místnosti:                                                                                      |    |          |           |                   |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: $0,5*(1*8+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,75*2-0,85*4)$          |    | 8,49     |           |                   |
|             |                  | $0,5*4*(1,625*2+1,6*2+3,25*2+2,92*2-0,75*2-0,85*4)$                                                           |    | 27,78    |           |                   |
| 62          | 784115712R00     | Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x                                                                   | m2 | 61,26    | 40,00     | 2 450,46          |
|             |                  | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: $3,44*(0,25*2+0,95+0,9)$                                       |    | 8,08     |           |                   |
|             |                  | $4*3,44*(0,4*2+1,11+0,95)$                                                                                    |    | 39,35    |           |                   |
|             |                  | $1,35*1*2$                                                                                                    |    | 2,70     |           |                   |
|             |                  | $(1,35*0,95+1,35*1,11)*4$                                                                                     |    | 11,12    |           |                   |
| 63          | 784191201R00     | Penetrace podkladu hloubková 1x                                                                               | m2 | 36,27    | 12,00     | 435,18            |
|             |                  | pouze dotčené místnosti:                                                                                      |    |          |           |                   |

## Soupis prací

|          |                                                       |                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. UPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |
| Objekt : | 05 Úprava hygienických buněk                          | Stavební část, ZTI, Elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství                | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------|------------------|
|                  |               | dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 0,5*(1*8+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,75*2-0,85*4)<br>0,5*4*(1,625*2+1,6*2+3,25*2+2,92*2-0,75*2-0,85*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 8,49<br>27,78           |           |                  |
| 64               | 784402801R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m<br>pouze dotčené místnosti:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 0,5*(1*8+1,75*2+1,65*2+1,7*2+1,835*2-0,75*2-0,85*4)<br>0,5*4*(1,625*2+1,6*2+3,25*2+2,92*2-0,75*2-0,85*4)                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 36,27<br>8,49<br>27,78  | 19,00     | 689,04           |
| <b>Celkem ze</b> |               | <b>784 Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |           | <b>3 481,57</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>M21</b>    | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |           |                  |
| 65               | 21-Vlastní    | D+M Koupelnové svítidlo nad zrcadlo 1xG23/40W/230V IP44, komplet dle popisu na výkresu číslo 111, 112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací: 2*4+2                                                                                                                                                                      | kus | 10,00<br>10,00          | 754,00    | 7 540,00         |
| 66               | 21-Vlastní    | D+M Kabely CYKY 3(5) - J(O)x1,5(2,5) komplet dle popisu na výkresu číslo 111, 112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:<br>ve zdivu: 40+30<br>v SDK: 10                                                                                                                                                                          | bm  | 80,00<br>70,00<br>10,00 | 27,00     | 2 160,00         |
| 67               | 21-Vlastní    | D+M Zásuvka jednonásobná PD 16A komplet dle popisu na výkresu číslo 111, 112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací: 2*4+2                                                                                                                                                                                               | kus | 10,00<br>10,00          | 259,00    | 2 590,00         |
| 68               | 21-Vlastní    | D+M Spínač jednopólový bílý komplet dle popisu na výkresu číslo 111, 112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací: 2*4+2                                                                                                                                                                                                             | kus | 10,00<br>10,00          | 224,00    | 2 240,00         |
| 69               | 21-Vlastní    | Doplnění ochranného pospojování konstrukcí komplet dle popisu na výkresu číslo 111, 112<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací: 4*2+2                                                                                                                                                                                              | kus | 10,00<br>10,00          | 258,00    | 2 580,00         |
| 70               | 21-Vlastní    | Stavební výpomocí pro elektro drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>mimo vykázaných v ostatních položkách:<br>dle výkresu číslo 111, 112 a technické zprávy: 2*4+2                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 10,00<br>10,00          | 383,00    | 3 830,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                         |           | <b>20 940,00</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybourání hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                         |           |                  |
| 71               | D96-Vlastní   | Náklady spojené s odvozem a likvidací ostatního směsného odpadu<br>zařazení a separace dle vyhl. 381/2001 Sb.<br>vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz:<br>likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech:<br>dle technologie a místa určené zhotovitelem vč. poplatků za uložení:<br>výměra určena převedením demontážní hmotnosti x množství:<br>zápachové uzávěrky, WC, umyvadla,<br>baterie: 10*0,0031+10*0,0342+10*0,01948+10*0,00156 | t   | 7,31<br>0,58            | 750,00    | 5 484,68         |

## Soupis prací

|          |                                                       |                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |
| Objekt : | 05 Úprava hygienických buněk                          | Stavební část, ZTI, Elektro |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                  |               | dřevěná křídla dveří:12*0,03                                             |    | 0,36     |           |                  |
|                  |               | potrubí:108*0,013+60*0,037                                               |    | 3,62     |           |                  |
|                  |               | sádkartony:47,4376*0,04734                                               |    | 2,25     |           |                  |
|                  |               | elektro:10*0,05                                                          |    | 0,50     |           |                  |
| 72               | D96-Vlastní   | Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutě - cihel, betonu atd. | t  | 15,37    | 500,00    | 7 683,40         |
|                  |               | vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz:                               |    |          |           |                  |
|                  |               | likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech:              |    |          |           |                  |
|                  |               | dle technologie a místa určené zhotovitelem vč. poplatků za uložení:     |    |          |           |                  |
|                  |               | výměra určena převedením demontážní hmotnosti x množství:                |    |          |           |                  |
|                  |               | beton:0,1496*2,2                                                         |    | 0,33     |           |                  |
|                  |               | dlažba:0,02*29,92                                                        |    | 0,60     |           |                  |
|                  |               | omítky:126,66*0,046                                                      |    | 5,83     |           |                  |
|                  |               | obklad:126,66*0,068                                                      |    | 8,61     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                               |    |          |           | <b>13 168,05</b> |

# SOUPIS PRACÍ

|               |                                                         |                |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------|
|               | Stavební část, ZTI, Elektro                             | JKSO           | 801.11 |
| <b>Objekt</b> | Název objektu                                           | Stupeň PD      | DPS    |
| <b>03</b>     | <b>Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybr. m</b> | Měrná jednotka |        |
| <b>Stavba</b> | Název stavby                                            | Počet jednotek |        |
| <b>3209</b>   | <b>STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM</b> |                |        |
| Projektant    | Forsing projekt s.r.o.                                  |                |        |
| Objednatel    | Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace      |                |        |
| Dodavatel     |                                                         |                |        |
|               | Cenová soustava RTS (www.rts.cz)                        |                |        |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         |                |                   |
|------------------------------|---------|----------------|-------------------|
| HSV celkem                   | 55 801  |                |                   |
| Z PSV celkem                 | 190 507 |                |                   |
| R M práce celkem             | 13 460  |                |                   |
| N M dodávky celkem           | 0       |                |                   |
| ZRN celkem                   | 259 767 |                |                   |
| HZS                          | 0       |                |                   |
| ZRN+HZS                      | 259 767 |                |                   |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 259 767 |                |                   |
| Vypracoval                   |         | Za zhotovitele | Za objednatele    |
| Jméno :                      |         | Jméno :        | Jméno :           |
| Datum :                      |         | Datum :        | Datum :           |
| Podpis :                     |         | Podpis:        | Podpis:           |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                | 259 767 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %  |                | 54 551 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %   |                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                | <b>314 318 Kč</b> |

### Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové soustavy (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové soustavy RTS

|          |                                                       |                             |  |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |  |
| Objekt : | 03 Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybr. m.  | Stavební část, ZTI, Elektro |  |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         |                                           | HSV           | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 3                    | Svislé a kompletní konstrukce             | 9 227         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61                   | Úpravy povrchů vnitřní                    | 3 000         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94                   | Lešení a stavební výtahy                  | 12 480        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 95                   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 29 460        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 96                   | Bourání konstrukcí                        | 934           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99                   | Staveništní přesun hmot                   | 378           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 721                  | Vnitřní kanalizace                        | 0             | 12 789         | 0        | 0             | 0        |
| 722                  | Vnitřní vodovod                           | 0             | 24 525         | 0        | 0             | 0        |
| 725                  | Zařizovací předměty                       | 0             | 18 643         | 0        | 0             | 0        |
| 781                  | Obklady keramické                         | 0             | 41 750         | 0        | 0             | 0        |
| 784                  | Malby                                     | 0             | 92 800         | 0        | 0             | 0        |
| M21                  | Elektromontáže                            | 0             | 0              | 0        | 13 460        | 0        |
| D96                  | Přesuny sutí a vybouraných hmot           | 322           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |                                           | <b>55 801</b> | <b>190 507</b> | <b>0</b> | <b>13 460</b> | <b>0</b> |

## Soupis prací

|          |                                                       |                             |  |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |  |
| Objekt : | 03 Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybr. m   | Stavební část, ZTI, Elektro |  |

| P.č              | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>    |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                             |    |          |           |                  |
| 1                | 342266111RU9  | Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 16,76    | 360,00    | 6 034,75         |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |    |          |           |                  |
|                  |               | B354:3,44*(0,635+0,2)                                                                            |    | 2,87     |           |                  |
|                  |               | B355, 356:3,44*(0,35+0,2)                                                                        |    | 1,89     |           |                  |
|                  |               | B357:3,44*(0,535+0,21)                                                                           |    | 2,56     |           |                  |
|                  |               | B373:3,44*(0,45+0,2)                                                                             |    | 2,24     |           |                  |
|                  |               | kapotáž vedení v 2.n.p.:                                                                         |    |          |           |                  |
|                  |               | B372:0,6*4                                                                                       |    | 2,40     |           |                  |
|                  |               | B376:0,6*3,5                                                                                     |    | 2,10     |           |                  |
|                  |               | B377:0,6*4,5                                                                                     |    | 2,70     |           |                  |
| 2                | 342948111R00  | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.                                                | m  | 27,52    | 116,00    | 3 192,32         |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |    |          |           |                  |
|                  |               | B354:3,44*2                                                                                      |    | 6,88     |           |                  |
|                  |               | B355, 356:3,44*2                                                                                 |    | 6,88     |           |                  |
|                  |               | B357:3,44*2                                                                                      |    | 6,88     |           |                  |
|                  |               | B373:3,44*2                                                                                      |    | 6,88     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                           |    |          |           | <b>9 227,97</b>  |
| <b>Díl: 61</b>   |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                    |    |          |           |                  |
| 3                | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů a podlah                                                       | m2 | 100,00   | 30,00     | 3 000,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |    |          |           |                  |
|                  |               | B354:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B355:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B356:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B357:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B372:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B373:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B374:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B375:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B376:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
|                  |               | B377:10                                                                                          |    | 10,00    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                 |    |          |           | <b>3 000,00</b>  |
| <b>Díl: 94</b>   |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                  |    |          |           |                  |
| 4                | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                     | m2 | 208,00   | 60,00     | 12 480,00        |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |    |          |           |                  |
|                  |               | B354 - B357:188                                                                                  |    | 188,00   |           |                  |
|                  |               | kapotáž vedení v 2.n.p.:20                                                                       |    | 20,00    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                               |    |          |           | <b>12 480,00</b> |
| <b>Díl: 95</b>   |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                              |    |          |           |                  |
| 5                | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                           | m2 | 491,00   | 60,00     | 29 460,00        |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |    |          |           |                  |
|                  |               | B354 - B357:188                                                                                  |    | 188,00   |           |                  |
|                  |               | chodby:303                                                                                       |    | 303,00   |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                           |    |          |           | <b>29 460,00</b> |
| <b>Díl: 96</b>   |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                        |    |          |           |                  |
| 6                | 962036124R00  | DMTZ SDK příčky, 1x kov.koe., 2x opláštěné 12,5 mm                                               | m2 | 9,06     | 103,00    | 933,63           |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |    |          |           |                  |
|                  |               | B354:3,44*(0,450+0,2)                                                                            |    | 2,24     |           |                  |
|                  |               | B355, 356:3,44*(0,39+0,2)                                                                        |    | 2,03     |           |                  |
|                  |               | B357:3,44*(0,535+0,21)                                                                           |    | 2,56     |           |                  |
|                  |               | B373:3,44*(0,45+0,2)                                                                             |    | 2,24     |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                       |                             |  |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |  |
| Objekt : | 03 Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybr. m   | Stavební část, ZTI, Elektro |  |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|      | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | <b>933,63</b>    |
| Díl: | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                  |
| 7    | 999281111R00     | Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,57     | 664,00    | 378,41           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>378,41</b>    |
| Díl: | <b>721</b>       | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |                  |
| 8    | 721176103R01     | Potrubí plastové přípojovací DN 50 vč. kotvení, spojovacích a těsnících prostředků<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv. rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:19+12 | m   | 31,00    | 145,00    | 4 495,00         |
| 9    | 721194105R00     | Vyvedení odpadních výpustek DN 50<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:10                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 10,00    | 51,00     | 510,00           |
| 10   | 721290111R00     | Zkouška těsnosti kanalizace DN 125<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:19+12                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 31,00    | 15,00     | 465,00           |
| 11   | 721-Vlastní      | Stavební výpomoc pro kanalizaci drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:10                                                                                                                                                                                                  | kus | 10,00    | 297,00    | 2 970,00         |
| 12   | 721-Vlastní      | Napojení nového potrubí kanalizace na stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 7,00     | 552,00    | 3 864,00         |
| 13   | 998721103R00     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,01     | 478,00    | 484,96           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>12 788,96</b> |
| Díl: | <b>722</b>       | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |                  |
| 14   | 722172332R00     | Potrubí z PP, D do 25x4,2 mm vč. kotvení, spojovacích a těsnících prostředků<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv. rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:40          | m   | 40,00    | 243,00    | 9 720,00         |
| 15   | 722181211RT8     | Izolace nápleková z pěnového PE tl. stěry 6 mm vnitřní průměr do 25 mm<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv. rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:40                | m   | 40,00    | 34,00     | 1 360,00         |
| 16   | 722190403R00     | Vyvedení a upevnění výpustek DN do 25<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:10*2                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 20,00    | 138,00    | 2 760,00         |
| 17   | 722280106R00     | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN do 32<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:40                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 40,00    | 18,00     | 720,00           |
| 18   | 722-Vlastní      | Stavební výpomoc pro vodovod drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:10                                                                                                                                                                                                     | kus | 10,00    | 298,00    | 2 980,00         |
| 19   | 722-Vlastní      | Napojení nového potrubí vody na stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 14,00    | 460,00    | 6 440,00         |
| 20   | 998722103R00     | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 1,21     | 450,00    | 545,04           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>24 525,04</b> |
| Díl: | <b>725</b>       | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |                  |
| 21   | 725-Vlastní      | Stavební výpomoc pro zařizovací předměty drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:10                                                                                                                                                                                         | kus | 10,00    | 425,00    | 4 250,00         |
| 22   | 725-Vlastní      | Demontáž, přemístění, montáž koupací vaničky komplet dle popisu na výkresu číslo 110                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 10,00    | 1 380,00  | 13 800,00        |

## Soupis prací

|          |                                                              |                             |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Stavba : | <b>3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM</b> |                             |  |
| Objekt : | <b>03 Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybr. m</b>   | Stavební část, ZTI, Elektro |  |

| P.č.             | Číslo položky            | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                  |                          | + nová baterie vanová sténová s ruční sprchou a držákem růžice a sifon:<br>dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:<br>vč. veškerého příslušenství dle popisu na výkrese, napojení na stáv. rozvody:<br>vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:10 |    | 10,00    |           |                  |
| 23               | 998725103R00             | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,19     | 498,00    | 592,67           |
| <b>Čelkem za</b> |                          | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>18 642,67</b> |
| <b>Díl: 781</b>  | <b>Obklady keramické</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                  |
| 24               | 781101111RT1             | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm vč. dodávky                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 36,75    | 175,00    | 6 430,90         |
|                  |                          | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |
|                  |                          | B354:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B355:1,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,60     |           |                  |
|                  |                          | B356:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B357:1,8*1,6+1,6*0,535                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,74     |           |                  |
|                  |                          | B372:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B373:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B374:1,8*(0,6+1,66+1,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,08     |           |                  |
|                  |                          | B375:1,8*(0,6+1,66+1,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,05     |           |                  |
|                  |                          | B376:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B377:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
| 25               | 781101210R00             | Penetrace podkladu pod obklady                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 36,75    | 33,00     | 1 212,98         |
|                  |                          | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |
|                  |                          | B354:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B355:1,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,60     |           |                  |
|                  |                          | B356:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B357:1,8*1,6+1,6*0,535                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,74     |           |                  |
|                  |                          | B372:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B373:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B374:1,8*(0,6+1,66+1,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,08     |           |                  |
|                  |                          | B375:1,8*(0,6+1,66+1,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,05     |           |                  |
|                  |                          | B376:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B377:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
| 26               | 781111111R00             | Řezání obkladaček                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 50,00    | 58,00     | 2 900,00         |
| 27               | 781415014RT1             | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele flexibilní tmel a spárovací hmota                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 36,75    | 410,00    | 15 066,68        |
|                  |                          | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |
|                  |                          | B354:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B355:1,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,60     |           |                  |
|                  |                          | B356:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B357:1,8*1,6+1,6*0,535                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,74     |           |                  |
|                  |                          | B372:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B373:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B374:1,8*(0,6+1,66+1,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 6,08     |           |                  |
|                  |                          | B375:1,8*(0,6+1,66+1,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,05     |           |                  |
|                  |                          | B376:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B377:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
| 28               | 781419706R00             | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 36,75    | 24,00     | 881,95           |
|                  |                          | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |
|                  |                          | B354:1,8*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,88     |           |                  |
|                  |                          | B355:1,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,60     |           |                  |

# Soupis prací

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |
| Objekt : | 03 Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybr. m   |
|          | Stavební část, ZTI, Elektro                           |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|      |                  | B356:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B357:1,8*1,6+1,6*0,535                             |    | 3,74     |           |                  |
|      |                  | B372:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B373:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B374:1,8*(0,6+1,66+1,12)                           |    | 6,08     |           |                  |
|      |                  | B375:1,8*(0,6+1,66+1,1)                            |    | 6,05     |           |                  |
|      |                  | B376:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B377:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
| 29   | 781419711R00     | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 36,75    | 28,00     | 1 028,94         |
|      |                  | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:          |    |          |           |                  |
|      |                  | B354:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B355:1,8*2                                         |    | 3,60     |           |                  |
|      |                  | B356:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B357:1,8*1,6+1,6*0,535                             |    | 3,74     |           |                  |
|      |                  | B372:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B373:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B374:1,8*(0,6+1,66+1,12)                           |    | 6,08     |           |                  |
|      |                  | B375:1,8*(0,6+1,66+1,1)                            |    | 6,05     |           |                  |
|      |                  | B376:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
|      |                  | B377:1,8*1,6                                       |    | 2,88     |           |                  |
| 30   | 781-Vlastní      | D+M Obkladové lišty                                | bm | 34,40    | 77,00     | 4 958,80         |
|      |                  | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:          |    |          |           |                  |
|      |                  | B354:1,8*3                                         |    | 5,40     |           |                  |
|      |                  | B355:1,8*5                                         |    | 9,00     |           |                  |
|      |                  | B356:1,8*3                                         |    | 5,40     |           |                  |
|      |                  | B357:1,8*3+1,6*2                                   |    | 8,60     |           |                  |
|      |                  | B372:1,8*3                                         |    | 5,40     |           |                  |
|      |                  | B373:1,8*3                                         |    | 5,40     |           |                  |
|      |                  | B374:1,8*4                                         |    | 7,20     |           |                  |
|      |                  | B375:1,8*4                                         |    | 7,20     |           |                  |
|      |                  | B376:1,8*3                                         |    | 5,40     |           |                  |
|      |                  | B377:1,8*3                                         |    | 5,40     |           |                  |
| 31   | 597-Vlastní      | Dodávka keramických obkladů dle výběru investora   | m2 | 40,42    | 220,00    | 8 893,02         |
|      |                  | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:          |    |          |           |                  |
|      |                  | B354:1,8*1,6*1,1                                   |    | 3,17     |           |                  |
|      |                  | B355:1,8*2*1,1                                     |    | 3,96     |           |                  |
|      |                  | B356:1,8*1,6*1,1                                   |    | 3,17     |           |                  |
|      |                  | B357:(1,8*1,6+1,6*0,535)*1,1                       |    | 4,11     |           |                  |
|      |                  | B372:1,8*1,6*1,1                                   |    | 3,17     |           |                  |
|      |                  | B373:1,8*1,6*1,1                                   |    | 3,17     |           |                  |
|      |                  | B374:1,8*(0,6+1,66+1,12)*1,1                       |    | 6,69     |           |                  |
|      |                  | B375:1,8*(0,6+1,66+1,1)*1,1                        |    | 6,65     |           |                  |
|      |                  | B376:1,8*1,6*1,1                                   |    | 3,17     |           |                  |
|      |                  | B377:1,8*1,6*1,1                                   |    | 3,17     |           |                  |
| 32   | 998781103R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m   | t  | 0,99     | 379,00    | 376,74           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                       |    |          |           | <b>41 749,71</b> |
| Díl: | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                       |    |          |           |                  |
| 33   | 784111101R00     | Penetrace podkladu podkladním nátěrem 1 x          | m2 | 1 588,00 | 17,00     | 26 996,00        |
|      |                  | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:          |    |          |           |                  |
|      |                  | B354 - B357:1588                                   |    | 1 588,00 |           |                  |
| 34   | 784111701R00     | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x          | m2 | 16,76    | 11,00     | 184,40           |
|      |                  | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:          |    |          |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                              |                             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | <b>3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM</b> |                             |
| Objekt : | <b>03 Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybr. m</b>   | Stavební část, ZTI, Elektro |

| P.č              | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                  |               | B354:3,44*(0,635+0,2)                                                                            |     | 2,87     |           |                  |
|                  |               | B355, 356:3,44*(0,35+0,2)                                                                        |     | 1,89     |           |                  |
|                  |               | B357:3,44*(0,535+0,21)                                                                           |     | 2,56     |           |                  |
|                  |               | B373:3,44*(0,45+0,2)                                                                             |     | 2,24     |           |                  |
|                  |               | kapotáž vedení v 2.n.p.:                                                                         |     |          |           |                  |
|                  |               | B372:0,6*4                                                                                       |     | 2,40     |           |                  |
|                  |               | B376:0,6*3,5                                                                                     |     | 2,10     |           |                  |
|                  |               | B377:0,6*4,5                                                                                     |     | 2,70     |           |                  |
| 35               | 784115712R00  | Malba sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x                                                      | m2  | 16,76    | 40,00     | 670,53           |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |     |          |           |                  |
|                  |               | B354:3,44*(0,635+0,2)                                                                            |     | 2,87     |           |                  |
|                  |               | B355, 356:3,44*(0,35+0,2)                                                                        |     | 1,89     |           |                  |
|                  |               | B357:3,44*(0,535+0,21)                                                                           |     | 2,56     |           |                  |
|                  |               | B373:3,44*(0,45+0,2)                                                                             |     | 2,24     |           |                  |
|                  |               | kapotáž vedení v 2.n.p.:                                                                         |     |          |           |                  |
|                  |               | B372:0,6*4                                                                                       |     | 2,40     |           |                  |
|                  |               | B376:0,6*3,5                                                                                     |     | 2,10     |           |                  |
|                  |               | B377:0,6*4,5                                                                                     |     | 2,70     |           |                  |
| 36               | 784164112R00  | Malba akrylová, bílá, bez penetr.2x                                                              | m2  | 79,40    | 54,00     | 4 287,60         |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |     |          |           |                  |
|                  |               | B354 - B357 - 5%:1588*0,05                                                                       |     | 79,40    |           |                  |
| 37               | 784411301R00  | Vyspravení podkladu sádkou ze 3% místnosti H do 3,8 m                                            | m2  | 1 588,00 | 4,00      | 6 352,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |     |          |           |                  |
|                  |               | B354 - B357:1588                                                                                 |     | 1 588,00 |           |                  |
| 38               | 784442001R00  | Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m                                                      | m2  | 1 508,60 | 36,00     | 54 309,60        |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |     |          | #REF!     |                  |
|                  |               | B354 - B357 - 95%:1588*0,95                                                                      |     | 1 508,60 |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>784 Malby</b>                                                                                 |     |          |           | <b>92 800,12</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>M21</b>    | <b>Elektromontáže</b>                                                                            |     |          |           |                  |
| 39               | 21-Vlastní    | Stavební výpomoc pro elektro drážky a prostupy vč. zapravení, opravy omítek atd                  | kus | 10,00    | 368,00    | 3 680,00         |
|                  |               | mimo vykázaných v ostatních položkách:                                                           |     |          |           |                  |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:10                                                      |     | 10,00    |           |                  |
| 40               | 21-Vlastní    | D+M Koupelnové svítidlo nad zrcadlo 1xG23/40W/230V IP44, komplet dle popisu na výkresu číslo 110 | kus | 10,00    | 754,00    | 7 540,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |     |          |           |                  |
|                  |               | vč. kotvení, napojení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.:                              |     |          |           |                  |
|                  |               | lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:10                                               |     | 10,00    |           |                  |
| 41               | 21-Vlastní    | D+M Spínač jednopólový bílý komplet dle popisu na výkresu číslo 110                              | kus | 10,00    | 224,00    | 2 240,00         |
|                  |               | dle výkresu číslo 110 a technické zprávy:                                                        |     |          |           |                  |
|                  |               | vč. kotvení, stavebních výpomocí, dopravy, přesunu hmot.:                                        |     |          |           |                  |
|                  |               | lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací:10                                               |     | 10,00    |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                        |     |          |           | <b>13 460,00</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>D96</b>    | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                           |     |          |           |                  |
| 42               | D96-Vlastní   | Náklady spojené s odvozem a likvidací ostatního směsného odpadu                                  | t   | 0,43     | 750,00    | 321,83           |
|                  |               | zařazení a separace dle vyhl.381/2001 Sb:                                                        |     |          |           |                  |
|                  |               | vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz:                                                       |     |          |           |                  |
|                  |               | likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech:                                      |     |          |           |                  |
|                  |               | dle technologie a místa určené zhotovitelem vč. poplatků za uložení:                             |     |          |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                       |                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 3209 STAV. ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM |                             |
| Objekt : | 03 Umístění koupacích vaniček + úprava stěn vybr. m   | Stavební část, ZTI, Elektro |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)   |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------|
|      |                  | výměra určena převedením demontážní hmotnosti x množství:<br>sádkartony:9,0644*0,04734 |    | 0,43     |           |               |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                             |    |          |           | <b>321,83</b> |

## Soupis Vedlejších a Ostatních rozpočtových nákladů (dle §9 a§10 vyhlášky 230)

### STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP PAVILONU A,B,C NEMOCNICE VE FM

#### Vedlejší náklady (dle §9 vyhlášky 230)

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 1                | 110001001     | <b>Zařízení staveniště</b><br>Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků, sociální objekty pro pracovníky stavby, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků) atd.<br><br>Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.<br><br>Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s kompletním odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu. | kpl | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00        |
| 2                | 110001002     | <b>Provozní a územní vlivy</b><br>Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu, za nepřerušného nebo omezeného provozu investora, zábory veřejného prostranství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00        |
| 3                | 110001003     | <b>Zkoušky, kontroly a revize</b><br>Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (zkoušky betonové směsi, výtahné a odtrhové zkoušky, další) vč. vystavení příslušných protokolů, náklady na veškeré potřebné revize atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00     | 1 600,00  | 1 600,00        |
| 4                | 110001004     | <b>Kompletační činnost, pojištění dodavatele</b><br>Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů. Náklady na koordinaci subdodavatelů, pojištění zhotovitele atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>8 600,00</b> |

#### Ostatní náklady (dle §10 vyhlášky 230)

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 1                | 111001001     | <b>Dokumentace skutečného provedení stavby</b><br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle požadavků investora                                                   | kpl | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00        |
| 2                | 111001002     | <b>Výrobní dokumentace prvků</b><br>Náklady na vyhotovení veškeré potřebné výrobní dokumentace ocelových, zámečnických, truhlářských, plastových a ostatních výrobků, vzorky výrobků atd. | kpl | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>2 000,00</b> |

**Příloha č. 2 - Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s pověřenou osobou  
objednatele při práci na staveništi**

**PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S POVĚŘENOU OSOBOU  
OBJEDNATELE PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI**

- j) V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel **VOSTAV MORAVA a.s.** se sídlem Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ 258 36 129 zavazuje k součinnosti s pověřenou osobou objednatele při práci na staveništi, kterou je ing. Jan Jelínek, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. při realizaci stavby „Stavební úpravy 3.NP pavilonu A,B,C Nemocnice ve FM“, jejímž objednatelem je Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s pověřenou osobou objednatele všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne

za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Gřeš  
člen představenstva