

Dodatečná informace č. 1

VZ Výměna rozvodů zdravotnické techniky v křídle A Karviná

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

1) Byl zjištěn nesoulad v druhu materiálu mezi technickou zprávou a rozpočtem. Rozvody TV a CTV budou provedeny z nerez potrubí DIN 1.4404 spojovaného svařováním - jak je uvedeno v technické zprávě. V rozpočtu se tato skutečnost promítne do položek 45 - 49 (zde je uveden jiný druh materiálu), zároveň se změní tloušťka potrubí u všech dimenzí na 1,5 mm.

2) Dochází ke změně svítidel nouzového osvětlení - nebudou instalovány podhledové, ale nástěnné svítidla.

V Karviné 03.10.2016