

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 160 063 uzavřené dne 19. 4. 2016 mezi níže uvedenými účastníky (smluvními stranami) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: GE MONETA Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „Objednatel“)

2. MORYS s.r.o.

Se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Komerční centrum Ostrava
Číslo účtu: 994404 - 0945358001/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 1504.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Michna, autorizovaný inženýr, tel. 596 134 673-5, 739 521 364

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo (dále také jen „Smlouva“) takto:

1. V čl. III. Předmět Smlouvy

se mění rozsah předmětu plnění Zhotovitele, a to z důvodu dodatečných a neprovedených prací a dodávek ve specifikaci dle položkových rozpočtů Zhotovitele, které tvoří, vč. změnových listů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, nedílnou součástí – Přílohu č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. V čl. IV. Doba a místo plnění

se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení

dnem podpisu Smlouvy

Dokončení

24. 10. 2016

Původní časový harmonogram - Příloha č. 3 Smlouvy se uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým časovým harmonogramem – Příloha č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Důvodem změny termínu dokončení díla je Objednateltem pozdržená přejímka staveniště, a to v plném rozsahu o 48 dnů.“

3. V čl. V. Cena za dílo

v odst. 1 se z důvodu změny v rozsahu předmětu plnění Zhotovitele mění i Cena díla, a to takto:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH dle základní Smlouvy	7 998 700,-	----	7 998 700,-
DPH	1 679 727,-	----	1 679 727,-
Cena dle základní Smlouvy vč. DPH	9 678 427,-	----	9 678 427,-
Cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek dle Dodatku č. 1 Smlouvy celkem bez DPH	214 061,48	----	214 061,48
DPH	44 952,91	----	44 952,91
Cena dodatečných a neprovedených prací a dodávek dle Dodatku č. 1 Smlouvy celkem vč. DPH	259 014,39	----	259 014,39
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY	8 212 761,48	----	8 212 761,48

„Nemocnice ve Frýdku-Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“

DPH CELKEM	1 724 679,91	----	1 724 679,91
CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY	9 937 441,39	----	9 937 441,39

Položkový rozpočet (Souhrnný rozpočet stavby) – Příloha č. 1 Smlouvy se rozšiřuje o položkové rozpočty dodatečných a neprovedených prací vč. ZL č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy).

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 19. 4. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:


- Příloha č. 1 – položkové rozpočty, ZL č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (změny dle Dod. č. 1 ke Smlouvě)
- Příloha č. 2 – Časový harmonogram stavby (aktualizace k 26. 8. 2016)

Ve Frýdku-Místku dne 23. 9. 2016

V Ostravě dne 23. 9. 2016

Ing. Tomáš Stejskal, ředitel

Ing. Pavel Mrhač, jednatel



za objednatele



Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.



za zhotovitele

MORYS s.r.o.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right corner.

Projekt:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servrovy	Změnový formulář č. :	1
			
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek	Zhotovitel:	Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Objekt a oddíl stavby:	El. slaboproud dodatečné požadavky IT investora	Důvod změny :	Požadavek Objednatele
Kdo změnu vyvolal:	Objednatel		
Popis výkonů / Podklady:			
Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:			
stavební deník č. kontrolní den č.		strana, datum: ze dne:	
Typ změny:			
Hodnocení / Dopad nové práce			
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony			
Původní částka položky		0,00 Kč	
Upravená částka položky - připočet		68 191,90 Kč	
Upravená částka položky - odpočet		-6 601,38 Kč	
Rozdíl :		61 590,52 Kč	
Dopad na termíny			
Mezitermíny:	zůstávají nezměněny	Nový důležitý termín:	
Konečný termín:	zůstává nezměněn	Nový konečný termín:	
Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů			
Informace o povolení provedení změny:			
kontrolní den č.		ze dne:	
Popis prací	Množství	Jedn.	Cena
viz rozpočet			Celková cena
NUS			61 590,52
			0,00
Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři			
Požadované rozhodnutí do			
Nabídková cena bez DPH		61 590,52	
21% DPH		12 934,00	
Cena celkem		74 524,52	
Za objednatele : 		Za zhotovitele: 	
Datum: 		Datum: 	
TDI: 			
Datum:			
 			

REKAPITULACE

Změna typu a délky optického propoje
Změna provedení instalace SLP v serverovně 2NP s ohledem na budoucí využití
Nové požadavky na vstupní systém
Oprava stávajících kabeláží SK - demontáž/montáž nových rozvodů (m.č. 241,242)

PŘÍPOČET	ODPOČET	CELKEM
16 553,00	-6 601,38	
9 775,90		
34 396,50		
7 466,50		

Cena celkem bez DPH

68 191,90	-6 601,38	61 590,52
-----------	-----------	-----------

Změna typu a délky optického propoje

Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Dodávka+Montáž
22	SC pigtail, 62,5/125 µm, 1 metr - dodávka	4ks		55,28	-221,12	19,18	-76,72	-297,84
26	patch cord 62,5/125 µm duplex LC/SC 2m - dodávka	1ks		238,06	-238,06	9,59	-9,59	-247,65
27	Optický mikrokabel 8 vláken, MM62,5/125µm, pro vnitřní použití dodávka + montáž	120m		24,82	-2 978,40	21,10	-2 532,00	-5 510,40
29	SC pigtail, 62,5/125 µm, 1 metr - dodávka	4ks		55,28	-221,12	19,18	-76,72	-297,84
32	patch cord 62,5/125 µm duplex LC/SC 2m	1ks		238,06	-238,06	9,59	-9,59	-247,65
	ODPOČET CELKEM							-6 601,38
	SC pigtail, MM 50/125 µm, 1 metr - dodávka	4ks		51,80	207,20	17,30	69,20	276,40
	Optický patch cord 50/125 µm duplex FC/LC 2m - dodávka	1ks		212,80	212,80	17,30	17,30	230,10
	Optický kabel 8vl., MM 50/125µm, pro vnitřní použití, LSOH	300m		26,50	7 950,00	25,30	7 590,00	15 540,00
	SC pigtail, 50/125 µm, 1 metr - dodávka	4ks		51,80	207,20	17,30	69,20	276,40
	patch cord 50/125 µm duplex LC/SC 2m	1ks		212,80	212,80	17,30	17,30	230,10
	PŘÍPOČET CELKEM							16 553,00

Mezisoučet: 9 951,62

Změna provedení instalace SLP v serverovně 2NP s ohledem na budoucí využití

Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Dodávka+Montáž
	Drátěný žlab 200x50, galvan. Zinek	18m		201,30	3 623,40	172,50	3 105,00	6 728,40
	Příslušenství ke žlabu, spojky, podpěry, aj.	1kpl		1 782,50	1 782,50	747,50	747,50	2 530,00
	Průřez zdířem ve velikosti žlabu	1kpl		0,00	0,00	517,50	517,50	517,50

Mezisoučet: 9 775,90

Nové požadavky na vstupní systém - doplnění

Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Dodávka+Montáž
	Řídicí jednotka GCD 456, RS 485/ethernet	1ks		29 612,50	29 612,50	4 784,00	4 784,00	34 396,50

Mezisoučet: 34 396,50

Oprava stávajících kabeláží SK - demontáž/montáž nových rozvodů (m.č. 241,242)

Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Dodávka+Montáž
	Datový kabel cat.5e, UTP	190m		7,50	1 425,00	16,10	3 069,00	4 484,00
39	Trubka el. instalační ohebná, 25mm	10m		20,31	203,10	30,89	308,90	510,00
	Demontáž/montáž zásuvek, opětovné zapojení a vyvázání v rozvaděči, popis, certifikační měření. Práce se stávajícím rozvaděčem.	1kpl		0,00	0,00	2 242,50	2 242,50	2 242,50
	Stavební přímococe	1kpl		0,00	0,00	230,00	230,00	230,00

Mezisoučet: 7 466,50

Vypracoval: Ing. Radomír Kotlár
datum : 23.6.2016

Projekt:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servovny		Změnový formulář č. :	2	
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek		Zhotovitel:	Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava	
Objekt a oddíl stavby:	El. slaboproud + EPS dodatečné požadavky IT investora	Důvod změny :	Požadavek Objednatele		
Kdo změnu vyvolal:	Objednatel				
Popis výkonů / Podklady:					
Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:			strana, datum:		
stavební deník č.			ze dne:		
kontrolní den č.					
Typ změny:					
Hodnocení / Dopad nové práce					
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony					
Původní částka položky			0,00 Kč		
Upravená částka položky - připočet			68 737,78 Kč		
Upravená částka položky - odpočet			0,00 Kč		
Rozdíl :			68 737,78 Kč		
Dopad na termíny					
Mezitermíny:	zůstávají nezměněny		Nový dílčí termín:		
Konečný termín:	zůstává nezměněn		Nový konečný termín:		
Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů					
Informace o povolení provedení změny:					
kontrolní den č.			ze dne:		
Popis prací	Množství	Jedn.	Cena	Celková cena	Poznámka
viz rozpočet				68 737,78	
NUS				0,00	
Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři					
Požadované rozhodnutí do					
Nabídková cena bez DPH			68 737,78		
21% DPH			14 434,90		
Cena celkem			83 172,68		
Za objednatele:			Za zhotovitele:		
Datum:			Datum:		
TDI:					
Datum:					
			MORYS s.r.o. Korejská 894/9 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 42864771 DIČ: CZ 42864771		

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 18 Frýdek - Místek
IČ: 42864771

REKAPITULACE		
DOMÁCI ROZHLAS - VYTVOŘENÍ LINKY DO PCHO, VČETNĚ DOHLEDOVÉHO MODULU A ZPĚTNÉ TRASY PRO ZAPOJENÍ DOHLEDOVÉHO MODULU		
EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - DOPLNĚNÍ 1 KS TLAČÍTKA EPS		

PŘÍPOČET	CELKEM
67 228,90	67 228,90
1 508,88	1 508,88

Cena celkem bez DPH

68 737,78

DOMÁCI ROZHLAS - VYTVOŘENÍ LINKY DO PCHO, VČETNĚ DOHLEDOVÉHO MODULU A ZPĚTNÉ TRASY PRO ZAPOJENÍ DOHLEDOVÉHO MODULU									
Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Dodávka+Montáž	
	Stropní reproduktor (požární, 6W, 100V) kulatá kovová mřížka	2	ks	485,00	970,00	175,00	350,00	1 320,00	nová položka
	dodávka a montáž zařízení pro čisté prostředí								
	Panelový dvou pásmový reproduktor 6W, 100V	1	ks	860,00	860,00	205,00	205,00	1 065,00	nová položka
	dodávka a montáž zařízení pro čisté prostředí								
	KABEL PRAFIaDur 2x1,5 PH120-R dle ZP-27/2008, třída reakce na oheň B2caS1D0 dle PŘEN 50395-07,	100	m	30,50	3 050,00	23,00	2 300,00	5 350,00	nová položka
	Montážní pěna (santitání silikon. Imel)	1	ks	325,00	325,00	180,00	180,00	505,00	nová položka
	Uvedení systému do provozu, kontrola provozuschopnosti	6	hod	0,00	0,00	287,70	1 726,20	1 726,20	stávající položka (viz. EPS)
Položky nezahrnuté ve výkazu výměr, ale nutné pro realizaci :									
	KABEL PRAFIaDur 2x1,5 PH120-R dle ZP-27/2008, třída reakce na oheň B2caS1D0 dle PŘEN 50395-07,	280	m	30,50	8 540,00	23,00	6 440,00	14 980,00	nová položka
	ESM příchytky 6,8mmIM6	1140	ks	13,54	15 435,60	13,43	15 310,20	30 745,80	stávající položka (viz. EPS)
	Kabel J-Y(S)TY 1x2x0,8mm	380	m	6,50	2 470,00	11,50	4 370,00	6 840,00	nová položka
	Dohledový modul reproduktorového vedení	1	ks	1 510,00	1 510,00	325,00	320,00	1 830,00	nová položka
	Doprava	3	%		994,82			994,82	stávající položka
	PPV	6	%				1 872,08	1 872,08	stávající položka
								Mezisoučet:	67 228,90

EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - DOPLNĚNÍ 1 KS TLAČÍTKA EPS									
Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Dodávka+Montáž	
	Tlačítkový hlařík vnitřní provedení	1	ks	1 168,85	1 168,85	287,70	287,70	1 456,55	stávající položka (viz. EPS)
	Instalovaný v 3.NP v č. D.1.7-102 dodávka + montáž								
	Doprava	3	%		35,07			35,07	stávající položka
	PPV	6	%				17,26	17,26	stávající položka
								Mezisoučet:	1 508,88

Pozn. U domácího (evakuačního) rozhlasu nelze dle poskytnutých podkladů uvažované rozšíření realizovat, jsou oceněny položky nutné pro realizaci.
U EPS se jedná pouze o doplnění 1 ks tlačítka oproti původnímu VV.

Vypracoval: Ing. Roman Gavlovský
datum : 10.8.2016

Projekt:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servovny		Změnový formulář č. :	3	
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek	Zhotovitel:	Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava		
Objekt a oddíl stavby:	Změna typu aktivního prvku a příslušenství	Důvod změny :	Požadavek Objednatele		
Kdo změnu vyvolal:	Objednatel				
Popis výkonů / Podklady:					
Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:					
stavební deník č.			strana, datum:		
kontrolní den č.			ze dne:		
Typ změny:					
Hodnocení / Dopad nové práce					
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony					
Původní částka položky			0,00 Kč		
Upravená částka položky - připočet			71 408,72 Kč		
Upravená částka položky - odpočet			-11 184,87 Kč		
Rozdíl :			80 223,84 Kč		
Dopad na termíny					
Mezitermíny:	zůstávají nezměněny		Nový dílčí termín:		
Konečný termín:	zůstává nezměněn		Nový konečný termín:		
Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů					
Informace o povolení provedení změny:					
kontrolní den č.			ze dne:		
Popis prací	Množství	Jedn.	Cena	Celková cena	Poznámka
viz rozpočet				80 223,84	
NUS				0,00	
Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři					
Požadované rozhodnutí do					
Nabídková cena bez DPH			80 223,84		
21% DPH			12 647,00		
Cena celkem			92 870,84		
Za objednatele : 			Za zhotovitele: 		
Datum: 			Datum: 		
TDI: 					
Datum:					
			MORYS s.r.o. Korejská 894/9 702 00 Ostrava - Přívoz IČ: 42864771 DIČ: CZ 42864771		

ZL č. 03

Popis: Požadavky IT oddělení investora

REKAPITULACE

Změna typu aktivního prvku a příslušenství

Cena celkem bez DPH


PŘÍPOČET	ODPOČET	CELKEM
71 408,72	-11 184,87	60 223,84

71 408,72	-11 184,87	60 223,84
-----------	------------	-----------

Změna typu aktivního prvku a příslušenství						
Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž
9	Managed switch 48 10/100/1000, 4 T/SFP LAN Base Image, PoE+ 44x 10/100/1000, RJ-45, 4x dvanásceřový uplink (10/100/1000BASE-T nebo SFP), Paměť: 32 MB flash, 64 MB DRAM; Provedení: one rack unit (1RU); Technologie: access control lists (ACLs).	-1 ks		11 000,3 Kč	-11 000,3 Kč	479,5 Kč
10	SFP (Small Form Factor Pluggable modul) optický modul 1000Base-SX (MM vláknem, LC konektory), dosah až 550m (válná 50/125 m) nebo až 275m (válná 62,5/125 m)	-1 ks		1 049,0 Kč	733,4 Kč	95,9 Kč
	Doprava	-3 %			-308,0 Kč	
	PPV	6 %				-34,5 Kč
						odpočet celkem
						-11 184,9 Kč
	Switch HP 5130 EI /48p PoE (JG937A)	1 ks		66 286,0 Kč	66 286,0 Kč	479,5 Kč
	10G SFP+ LC SR Transceiver (JD092B OEM)	2 ks		1 176,0 Kč	2 352,0 Kč	95,9 Kč
	Doprava	3 %			2 059,1 Kč	
	PPV	6 %				40,3 Kč
						přípočet celkem
						71 408,7 Kč

Vypracoval: Ing. Roman Gavlovský
datum : 19.8.2016

Handwritten signature

Projekt:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, vybudování novorozenecké jednotky a servovny		Změnový formulář č. :	4	
Objednatel:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek		Zhotovitel:	Morys s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava	
Objekt a oddíl stavby:	SO 01 - REKONSTRUKCE NOVOROZENECKÉ JEDNOTKY 3 - Svislé a kompletní konstrukce 96 - Bourání konstrukcí 766 - Konstrukce truhlářské 787 - Konstrukce zámečnické D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot		Důvod změny :	Požadavek Objednatele	
Kdo změnu vyvolal:	Objednatel				
Popis výkonů / Podklady:					
Odkaz na dokument, kde je o změnu žádáno:					
stavební deník č.			strana, datum:		
kontrolní den č.			ze dne:		
Typ změny:					
Hodnocení / Dopad nové práce					
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony					
Původní částka položky			0,00 Kč		
Upravená částka položky - připočet			23 509,34 Kč		
Upravená částka položky - odpočet			0,00 Kč		
Rozdíl :			23 509,34 Kč		
Dopad na termíny					
Mezitermíny:		zůstávají nezměněny		Nový dílčí termín:	
Konečný termín:		zůstává nezměněn		Nový konečný termín:	
Dopady ve dnech: vyčíslení, resp. bez dopadů					
Informace o povolení provedení změny:					
kontrolní den č.			ze dne:		
Popis prací	Množství	Jedn.	Cena	Celková cena	Poznámka
viz rozpočet				23 509,34	
NUS				0,00	
Pozn.: Je-li to nutné, bude doplněna samostatná příloha k formuláři					
Požadované rozhodnutí do					
Nabídková cena bez DPH			23 509,34		
21% DPH			4 937,00		
Cena celkem			28 446,34		
Za objednatele : 			Za zhotovitele: 		
Datum: 			Datum: 		
TDI: 					
Datum:					
					

ZL č. 04
Popis: BOURACÍ PRÁCE, DVEŘE, ZÁMEČNICKÉ KONSTR.

REKAPITULACE	PŘÍPOČET	OGPOČET	CELKEM
Svislé a kompletní konstrukce	383,27		383,27
Bourání konstrukcí	12 344,63		12 344,63
Konstrukce truhlářské	2 650,00		2 650,00
Konstrukce zámečnické	1 280,00		1 280,00
Přesuny suti a vybouraných hmot	6 851,45		6 851,45

Cena celkem bez DPH	23 509,34	23 509,34
----------------------------	------------------	------------------

Poř.	Číslo	Popis položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl	3	Svislé a kompletní konstrukce				383,27	
1	317944311R00	Válcované nosníky do č. 12 osazené do otvorů, postup dle PD	t	0,00829	27 850,00	230,99	stávající položka dle SoD
	Výkaz výměr:	1,10*2*3,77/1000		0,01			
2	13331512R	Uhelník rovnoramenný L, jakost 11373 50x50x5 mm		0,00896	17 000,00	152,28	stávající položka dle SoD
	Výkaz výměr:	1,10*2*3,77/1000*1,08		0,01			
Díl	96	Bourání konstrukcí				12 344,63	
3	962084131R00	...Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 10, cm	m2	9,51600	104,00	989,66	stávající položka dle SoD
	Výkaz výměr:	(1,76+2,20)*3,00-0,60*1,97*2		9,52			
4	965081713R00	...Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	11,32800	44,30	501,83	stávající položka dle SoD
	Výkaz výměr:	3,84*2,95		11,33			
5	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. podkladních vrstev	m2	55,47600	116,00	6 435,22	stávající položka dle SoD
	Výkaz výměr:	(2,20*2+1,76)*2,70+(1,06+2,20)*2*2,70		34,24			
		(2,95+1,64)*2*2,70		24,79			
		-0,6*1,97*3		-3,55			
6	767581802R00	Demontáž podhledů - kazet vč. svítidel	m2	11,32800	390,00	4 417,92	stávající položka dle SoD
Díl	765	Konstrukce truhlářské				2 650,00	
7	1701	D + M Dveře vnitřní 1kr 700/1970 vč. kování, kompletně dle výkresu D1.1-9	ks	1,00000	2 650,00	2 650,00	stávající položka dle SoD
Díl	767	Konstrukce zámečnické				1 280,00	
9	171/SDK100	D + M Zárubeň z žárové pozinkovaného plechu, 700/1970mm, kompletně dle v	ks	1	1 280,00	1 280,00	stávající položka dle SoD
Díl	7596	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 851,45	
10	979011111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,16000	246,00	1 269,36	stávající položka dle SoD
11	979011121R00	...Příplatek za každé další podlaží	t	5,16000	145,00	748,20	stávající položka dle SoD
12	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,16000	172,00	887,52	stávající položka dle SoD
13	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,04000	15,20	1 490,21	stávající položka dle SoD
14	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,16000	209,50	1 081,02	stávající položka dle SoD
15	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5, m	t	25,80000	23,30	601,14	stávající položka dle SoD
16	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	5,16000	150,00	774,00	stávající položka dle SoD
		celkem				23 509,34	

7/2