

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: .
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083 .
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

a

2. Obchodní firma

se sídlem: Irena Pohanková, ATA-STAV, Skalice 296, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Irena Pohanková
IČ: 61585360
DIČ: CZ6259110000
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 171790035/0300
tel. 777483228
email.: atastav@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Vlastimil Velký, tel.: 776370045

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1 této smlouvy.

Účelem smlouvy jsou stavební úpravy 4.NP pavilonu „D“ Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. pro vybudování ambulantního provozu kardiologického oddělení.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Vybudování kardiocentra“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované v červenci 2017 společností Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721, Ing. Josef Březina, ČKAIT 1103486, Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava.
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,
 - d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,
 - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné,
 - h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné,

- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
 - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, bude-li k provedení díla potřebné,
 - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby
 - c) respektovat provozní řád budov, bourací práce (hluk, prach) budou realizovány po předchozí dohodě s objednatelem.
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 11. 2017 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místo plnění je vymezeno dokumentací dle čl. III odst. 1 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **1 244 212,80 Kč** bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetčtyřitisícdvěstědvánáct korun českých, 80/100).

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „soupis prací“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle standardizovaných ceníků RTS ve výši max. 80 % těchto standardizovaných cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší,
 - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. P/020/INV/17), IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – vybudování kardiocentra“,
 - c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor provozně - technický),
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 8 a § 21 odst. 5 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).
5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
6. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. oproti podpisu potvrzující převzetí nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb.

9. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 6. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků, objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato.
5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný

soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 18. 9. 2017, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 1 dne od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucích ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucích.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

17. Kontrola prováděných prací bude realizována:

na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

17. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

18. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

19. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

20. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít do 3 dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepiše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
 5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo na odstranění vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo na odstranění vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

- b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: atastav@seznam.cz, nebo
 - b) adresu: Skalice 296, 738 01 Frýdek-Místek, nebo

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

XIV. Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální

spoluúčastí 10 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý opakovaný případ.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.

zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení jakéhokoli smluvního ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho částí objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII. Závěrečná ujednání


1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram prací

15-09-2017

V dne


Název:
za objednatele IČ: 00554388

18.9.2017
V dne


za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **731702** **Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP**

Zadavatel **Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace** **IČO: 00534188**
El. Krásnohorské 321 **DIČ: CZ00534188**
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

Zhotovitel: **Irena Pohanková** **IČO: 61585380**
Skalice 296 **DIČ: CZ6259110000**
738 01 Frýdek-Místek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			178 592,64
PSV			392 879,16
MON			622 741,00
Vedlejší náklady			50 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 244 212,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 244 212,80 CZK
Základní DPH	21 %	261 284,70 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 505 497,50 CZK**

v 18.9.2017 dne 15.9.2017


Irena Pohanková
 Skalice 296
 738 01 Frýdek-Místek
 tel. 777 463 228
 IČ 61585380 • DIČ CZ6259110000
Irena Pohanková
Za zhotovitele

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
 El. Krásnohorské 321, Frýdek
 738 01 Frýdek-Místek
Nemocnice ve Frýdku-Místku
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro snížení DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	50 000	10 500	60 500	4
73170200	Vedlejší a ostatní náklady	0	50 000	10 500	60 500	4
01	Vybudování kardiocentra	0	1 194 213	250 785	1 444 997	96
73170201A	Stavební část	0	495 422	104 039	599 460	40
73170201E	Zdravotechnická instalace	0	76 050	15 971	92 021	6
73170201C	Elektroinstalace, slaboproud	0	235 745	49 506	285 251	19
73170201C	Klimatizace	0	386 996	81 269	468 265	31
Celkem za stavbu		0	1 244 213	261 285	1 505 497	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dleňskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

7

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 194,20	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 656,90	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 931,85	0
64	Výplně otvorů	HSV			27 600,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 846,25	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 534,81	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 958,83	0
713	Izolace tepelné	PSV			614,93	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 300,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 500,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			57 250,00	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			41 229,29	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 929,10	1
776	Podlahy plovákové	PSV			131 524,10	11
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			29 705,75	2
781	Obklady keramické	PSV			32 772,45	3
784	Malby	PSV			74 053,54	6
M21	Elektromontáže	MON			235 745,00	19
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			386 996,00	31
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			30 869,80	2
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					1 244 212,80	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 73170200	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady			50 000,00			
1	004111020R	Výpracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	0,00		rts 17/1	Indiv
		Náklady spojené a vypracováním výrobní projektové dokumentace.						
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00		rts 17/1	Indiv
		Veškeré náklady spojené s výbudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	30 000,00		rts 17/1	Indiv
		Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
		Náklady na ochranu stávajících a nových konstrukcí proti poškození a znečištění. Průběžný úklid manipulačních ploch ap..						

Díl: ON		Ostatní náklady			0,00			
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	0,00		rts 17/1	Indiv
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00		rts 17/1	Indiv
		Celkem			50 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Vybudování kardiocentra
R:	73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem	Čas. platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 194,20		
1	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, nalezání nosníků na potřebný rozměr,	t	0,05368	28 000,00	1 502,48	801-4	RTS 17/I

Začátek provozního součtu

vě 102 T1 : 1,5*2

vě 102 T2 : 1,2*2*2

vě 102 T3 : 1,05*2

Konec provozního součtu

9,9*5,42*0,001

2	342261212RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm	m2	15,38400	890,00	13 691,76	801-1	RTS 17/I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a broušení spár a úprava rohů

vě 102 mč 4126 : 2,5*3,02-0,8*1,97-2,0*0,6

vě 102 mč 496 : 2,34*2,4-1,1*1,97

vě 102 mč 497 : 2,8*2,4-1,1*1,97

vě 102 mč 4106 : 1,63*2,7-1,1*1,63

3	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	15,38400	65,00	999,96	801-1	RTS 17/I
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	----------

Položka pořadí 2 : 15,38400

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 656,90		
4	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	450,00	3 600,00	801-4	RTS 17/I

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vě 102 doplnění omítek u překladů : 8

5	612403998RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	6,65000	360,00	2 527,00	801-4	RTS 17/I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

jakékoliv šířky rýhy,

vě 102 po vybourání příček : 3,5*0,2*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Vybudování kardiocentra
R:	73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
		vě 301 odpadní potrubí : 10,0*0,15		1,5					
		vě 301 vodovodní potrubí : 25,0*0,15		3,75					
6	612409981RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	93,06500	583,90	801-4	RTS 17/I		
		vě 102 :							
		T1 : (1,1+2,1*2)*2		10,6					
		T2 : (0,9+2,1*2)*4		20,4					
		T3 : (0,75+1,2)*2*2		7,8					
		sádkart. příčky : 3,02*4+2,4*8+2,7*4		42,08					
		keramické obklady : 0,62+1,465+1,8*2+1,2+1,8+1,7+1,8		12,185					
7	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vě 102 po vybouraných příčkách : 2,66*0,1*2	m2	0,53200	372,40	801-4	RTS 17/I		
8	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Položka pořadí 6 : 6,65000	m2	6,65000	4 655,00	801-4	RTS 17/I		
9	612451121R00	Omítky vnitřního zdíva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklady do tmele :	m2	21,14000	5 285,00	801-1	RTS 17/I		
		vě 102 mč 4126 : 0,9*1,8		1,62					
		vě 102 mč 4122 : 1,8*1,8		3,24					
		vě 102 mč 498 : (0,6+1,5)*1,8		3,78					
		vě 201 elektroinstalace - kabely pod obkladem : 50,0*0,25		12,5					
10	612472181R00	Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi posítk a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi, vě 102 mč 4126 po otlučením obkladů : 1,2*1,65	m2	1,98000	633,60	801-1	RTS 17/I		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			1 931,85				
11	632451411R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky do 10 mm	m2	6,50000	1 170,00	801-4	RTS 17/I		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Vybudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Genová úroveň
na mazařinách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), včetně 102 po odstranění části nátěru: vrstva : 6,5									
12	632451441R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivě do 1 m ² , tloušťky přes 30 do 40 mm	m ²	1,69300	450,00	761,85	801-4	rts 17/	RTS 17/ I
na mazařinách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), úpravy po vybourané přídce : 5,4*0,17+7,75*0,1									
1,693									
Díl: 64 Výpíně otvorů									
13	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m ²	kus	3,00000	800,00	2 400,00	801-4	rts 17/	RTS 17/ I
lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu									
odkaz T1, T2 : 3									
14	642942213R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových do sádkoartonové příčky tloušťky 125 mm síčky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	4,00000	500,00	2 000,00	801-1	rts 17/	RTS 17/ I
odkaz T1, T2 : 4									
15	553310572R1	Zárubeň ocelová obložková, 800x1970x125 L, P, povrchová úprava komaxit	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
odkaz T2 : 1									
16	553310575R1	Zárubeň ocelová obložková 1100x1970x125 L, P, povrchová úprava komaxit	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00		Vlastní	Indiv
odkaz T1 : 3									
17	553310602R1	Zárubeň ocelová obložková 800x1970x180 L, P, povrchová úprava komaxit	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní	Indiv
odkaz T2 : 2									
18	553310605R1	Zárubeň ocelová obložková 1100x1970x180 L, P, povrchová úprava komaxit	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
odkaz T1 : 1									
19	6419501-T3	Dřevěné obložkové okénko pro stavební otvor 750 x 1200mm, povrchová úprava nátěrem, parapet DTD č. 300mm, parapet DTD č. 125mm; dodávka, montáž, spojovací materiál	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Kalkul
specifikace vč 102 odkaz T3 : 1									
20	6419501-T4	Dřevěné nadokvětlík pro stavební otvor 2000 x 600mm do SDR příčky tl. 125mm, povrchová úprava nátěrem, dodávka, montáž, spojovací materiál	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
specifikace vč 102 odkaz T4 : 1									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena / M1	Celkem	Ceník	Cena soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
21	952901111T00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	397,95000	79,00	29 846,25	Vlastní	17/1

mč 496 : 13,67	13,67
mč 497 : 16,66	16,66
mč 498 : 14,17	14,17
mč 499 : 24,64	24,64
mč 4100 : 1,63	1,63
mč 4101a : 12,92	12,92
mč 4101b : 31,92	31,92
mč 4102 : 16,49	16,49
mč 4105 : 14,44	14,44
mč 4106 : 37,38	37,38
mč 4107 : 12,09	12,09
mč 4108 : 10,17	10,17
mč 4110 : 34,03	34,03
mč 4111 : 17,83	17,83
mč 4112 : 2,82	2,82
mč 4113 : 3,01	3,01
mč 4114 : 1,58	1,58
mč 4115 : 3,11	3,11
mč 4116 : 1,71	1,71
mč 4117 : 3,35	3,35
mč 4118 : 16,28	16,28
mč 4119 : 5,38	5,38
mč 4120 : 29,49	29,49
mč 4121 : 14,15	14,15
mč 4122 : 9,21	9,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Vybudování kardiocentra
R:	73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová jednotka
		mě 4123 : 28,29		28,29				
		mě 4124 : 1,89		1,89				
		mě 4125 : 15,5		15,5				
		mě 4126 : 6,14		6,14				
Díl:	96	Bourání konstrukcí			46 534,81			
22	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvámic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	5,11300	100,00	511,30	801-3	RTS 17/1
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vč 101 mě 4106-4108 : 2,08*3,5-1,1*1,97		5,113				
23	962036155R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrovláknitá bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopletá deskou tl. 12,5 mm	m2	9,18500	120,00	1 102,20	801-3	RTS 17/1
		vč 101 mě 496 : 2,34*2,4-1,05*2,15-1,15*1,2		1,9785				
		vč 101 mě 497 : 2,8*2,4-1,05*2,15-1,82*1,2		2,5185				
		vč 101 mě 498 : 2,61*2,4-0,8*1,97		4,688				
24	962036993R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, tl. 100 mm	m2	9,18500	15,09	137,78	801-3	RTS 17/1
		Položka pořadí 23 : 9,18500		9,185				
25	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	76,92000	220,00	22 306,80	801-3	RTS 17/1
		odstranění rozvolněných částic bet. podkladu :						
		vč 101 mě 4102 : 16,49		16,49				
		vč 101 mě 4120 : 29,79		29,79				
		vč 101 mě 498 : 24,64		24,64				
		vč 101 odstranění částí náslap. vrstev : 6,0		6				
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	10,00	10,00	801-3	RTS 17/1
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		vč 101 mě 498 : 1		1				
27	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,00000	20,00	60,00	801-3	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P-č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	podrobnost	Cena / jednotka
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
vč 101 mč 4108 : 1									
vč 101 mč 498 : 1									
vč 101 mč 497 : 1									
28	968072455R00	Výbournání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	270,00	425,52	801-3	rts 17/1	RTS 17/1
vč 101 mč 498 : 0,8*1,97									
28	968072456R00	Výbournání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,68200	200,00	1 336,40	801-3	rts 17/1	RTS 17/1
vč 101 mč 4106 : 1,1*1,97									
vč 101 mč 486 : 1,05*2,15									
vč 101 mč 497 : 1,05*2,15									
30	968083002R00	Výbournání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	3,32400	160,00	531,84	801-3	rts 17/1	RTS 17/1
vč 101 mč 496 : 1,15*1,2									
vč 101 mč 497 : 1,62*1,2									
31	971033241R00	Výbournání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,00000	53,00	106,00	801-3	rts 17/1	RTS 17/1
základovém nebo nadzákladovém,									
vč 301 napojení dílezu na odpadní a vodovodní potrubí : 2									
32	971033541R00	Výbournání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,15300	1300,00	198,90	801-3	rts 17/1	RTS 17/1
základovém nebo nadzákladovém,									
vč 101 mč 4126 : 0,76*1,2*0,17									
0,153									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Číslo	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,03020	800,00	824,16	801-3	17/1	RTS 17/1
základovém nebo nadzákladovém,									
vč 101 mč 4120 : 0,9*2,02*0,17				0,30906					
vč 101 mč 4102 : 1,2*2,02*0,17				0,41208					
vč 101 mč 498 : 0,9*2,02*0,17				0,30906					
34	97403154R00	Vysekaní rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	35,00000	800,00	3 850,00	801-3	17/1	RTS 17/1
vč 301 odpadní potrubí : 10,0				10					
vč 301 vodovodní potrubí : 25,0				25					
35	974031664R00	Vysekaní rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřehování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	9,80000	150,00	1 485,00	801-3	17/1	RTS 17/1
vč 102 T1 : 1,5*2				3					
vč 102 T2 : 1,2*2*2				4,8					
vč 102 T3 : 1,05*2				2,1					
36	978013161R00	Ořezání omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	8,91300	65,00	579,35	801-3	17/1	RTS 17/1
pod nové obklady :									
mč 498 : (0,62+1,465)*1,8				3,753					
mč 4128 : 1,2*1,6				1,92					
mč 4122 : 1,8*1,8				3,24					
37	978059511R00	Odsedání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	12,50000	150,00	1 875,00	801-3	17/1	RTS 17/1
včetně ořezání podkladní omítky až na zdivo,									
vč 201 elektroinstalace - kabely pod obkladem : 50,0*0,25				12,5					
38	978059521R00	Odsedání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,98000	120,00	237,60	801-3	17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Canik	Can. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	------	----------	-------------	--------	-------	--------------------------	---------------

včetně očištění podkladní omítky až na zdivo,

vč 101 mč 4126 : 1,2*1,65

1,98

39	978059531R00	Odeakání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	10,11300	120,00	1 213,56	801-3	rts 17/i	RTS 17/i
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

včetně očištění podkladní omítky až na zdivo,

vč 101 mč 496 : 2,34*2,4-1,05*2,15-1,15*1,2+0,9*2,02

3,7965

vč 101 mč 497 : 2,8*2,4-1,05*2,15-1,62*1,2+0,9*2,02

4,3365

vč 101 mč 4126 : 1,2*1,65

1,98

40	97805901	Zafixnutí obkladů při vybourání otvorů	m	24,94000	100,00	2 743,40		Vlastní	Indiv
----	----------	--	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

vč 101 mč 496, 497 : 5,1*2+2,4*4+2,8+2,34

24,94

41	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	25,00000	280,00	7 000,00	Prav.M	rts 17/i	RTS 17/i
----	---------	---------------------------------	---	----------	--------	----------	--------	----------	----------

stavební výpomoc pro profese ZTI, NN :

prostupy, drážky, vč. následného zapravení : 25,0

,25

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					2 958,83			
42	89928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	3,74535	790,00	2 958,83	801-4	rts 17/i	RTS 17/i

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28,29,30,32,33,34. :

Součet : 3,74535

3,74535

Díl: 713	Izolace tepelné					614,93			
43	71312111RU1	Izolace podlah kročejová jednovrstvá, tloušťky 20 mm	m2	1,69300	300,00	507,90	800-713	rts 17/i	Indiv

včetně dodávky izolace :

úpravy po vybourání přičce : 5,4*0,17+7,75*0,1

1,693

44	713191100R19	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	1,69300	60,00	101,58	800-713	rts 17/i	Indiv
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	----------	-------

Položka pořadí 43 : 1,69300

1,693

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost	Cenová úroveň
45	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00606	900,00		5,45	800-713	RTS 17/I
50 m vodorovně									

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

43,44, :

Součet : 0,00606

Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
46	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	2,00000	270,00		540,00	800-766	RTS 17/I
vč 101 : 2									
47	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	450,00		1 350,00	800-766	RTS 17/I
odkaz T2 : 3									
48	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírací; počet křídel 1; pině; povrch. laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hrůška, ořech	kus	3,00000	2 000,00		6 000,00	SPCM	RTS 17/I
odkaz T2 : 3									
49	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,00000	450,00		1 800,00	800-766	RTS 17/I
odkaz T1 : 4									
50	61165005R	dveře vnitřní š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevírací; počet křídel 1; pině; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hrůška, ořech	kus	4,00000	2 800,00		11 200,00	SPCM	RTS 17/I
odkaz T1 : 4									
51	766670021R01	Montáž kování a zámku včetně dodávky kliky - koule, úprava pro kartový a vyvolávací systém	kus	4,00000	1 300,00		5 200,00	Vlastní	Indiv
odkaz T1 : 4									
52	766670021R02	Montáž kování a zámku včetně dodávky kliky - klika	kus	3,00000	1 000,00		3 000,00	Vlastní	Indiv
odkaz T2 : 3									
53	766670021R03	Montáž madla včetně dodávky dle vyhl.č.398/2009Sb.	kus	4,00000	3 000,00		12 000,00	Vlastní	Indiv
odkaz T1 : 4									
54	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,15650	869,00		139,29	800-766	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cená./MJ	Celkem	Ceník	soustava / cenová úroveň
		50 m vodorovně						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

48,50,51,52,53, :

Součet : 0,15650

0,1565

Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
56	7675801	Částečná demontáž podhledů včetně roštu, úprava roštu pro doplnění příčky, doplnění roštu a kazet stávajícího podhledu včetně dodávky roštu a kazet podhledu, pomocné lešení	m2	3,00000	23300,00	6 900,00		Indiv
		vč 101 popis bouracích prací : 3,0		3				
56	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,03000	970,00	29,10	800-767	RTS 17/I
		50 m vodorovně						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

55, :

Součet : 0,03000

0,03

Díl: 776	Podlahy povlakové							
57	776401800R00	Demontáž seklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	53,64000	10,00	536,40	800-775	RTS 17/I
		vč 101 mč 499 : (5,405+4,84)*2-1,1*2-0,8*2		16,69				
		vč 101 mč 4102 : (3,485+4,826)*2		16,22				
		vč 101 mč 4120 : (5,92+4,995)*2-1,1		20,73				

58	776511820RT1	Odstanění povlakových podlah z náslápné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	54,43000	65,00	3 537,95	800-775	RTS 17/I
		vč 101 mč 4120 : 29,79		28,79				
		vč 101 mč 499 : 24,64		24,64				

59	776511820RT2	Odstanění povlakových podlah z náslápné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	16,49000	70,00	1 154,30	800-775	RTS 17/I
		vč 101 mč 4102 : 16,49		16,49				

60	776591910R00	Ostatní opravy na náslápné ploše v ploše do 0,25 m2	kus	4,00000	100,00	400,00	800-775	RTS 17/I
		vč 101 : 4		4				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cena soustava / přístroj	Cenová úroveň
61	776591920R00	Ostatní opravy na nátlapné ploše v ploše přes 0,25 do 0,50 m ² vč 101 : 6	kus	6,00000	150,00	900,00	800-775	RTS 17/I
62	776591930R00	Ostatní opravy na nátlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m ² 4	kus	4,00000	250,00	1 000,00	800-775	RTS 17/I
63	28412245R	podlahovina PVC v rolicích; š = 1 500,0 mm; tl. 1,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová doplňné podlahy : vč 102 : 6,5*1,1	m ²	7,15000	350,00	2 502,50	SPCM	RTS 17/I
64	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků doplňné podlahy u příček : vč 101, 102 : 13,24	m	13,24000	80,00	1 059,20	800-775	RTS 17/I
65	776522100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, vč 102 mč 499 : 24,64 vč 102 mč 4102 : 16,49 vč 102 mč 4120 : 29,79	m ²	70,92000	160,00	11 347,20	800-775	RTS 17/I
66	28416034.AR1	Podlahovina PVC, tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční přesná specifikace PVC vč 102 : Položka pořadí 65 : 70,92000*1,1	m ²	78,01200	16200,00	93 614,40	Vlastní	RTS 17/I
67	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm vč 102 mč 499 : (5,405+4,84)*2-1,1*2-0,8*2 vč 102 mč 4102 : (3,485+4,625)*2-1,1*3 vč 102 mč 4120 : (5,92+4,995)*2-1,1-0,8	m	49,54000	100,00	4 954,00	800-775	RTS 17/I
68	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm Položka pořadí 67 : 49,54000*1,1	m	54,49400	45,00	2 452,23	SPCM	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Vybudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena /m	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	776981124R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, nerez ocel, samolepicí profil, šířka 60 mm	m	6,80000	530,00	3 604,00	800-775	17/1	RTS 17/1
přechodové lišty : 1,1*4+0,8*3			6,8						
70	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací sítě PVC :	m	124,53000	35,00	4 358,55	800-775	17/1	RTS 17/1

vše 102 mč 499, 4102, 4120 : 100,3
vše 102 doplnění podlah : 24,23

71	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,25842	400,00	103,37	800-775	17/1	RTS 17/1
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, :

Součet : 0,25842

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	29 705,75							
72	777551955R00	Opravy podlah stěrkou silikátovou s disperzí tloušťky 3 mm	m2	77,42000	350,00	27 097,00	800-773	17/1	RTS 17/1

oprava podlah po odstranění rozvolněných částic bet. podkladu :

vše 102 mč 499 : 24,64

vše 102 mč 4102 : 16,48

vše 102 mč 4120 : 28,79

vše 102 po odstranění částí nášlap. vrstev : 6,5

73	777652955R00	Opravy podlah nátěry disperzními penetračními	m2	77,42000	30,00	2 322,60	800-773	17/1	RTS 17/1
Položka pořadí 72 : 77,42000			77,42						

74	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,35458	253,180700	286,15	800-773	17/1	RTS 17/1
----	--------------	---	---	---------	------------	--------	---------	------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

72,73, :

Součet : 0,35458

Díl: 781	Obklady keramické	32 772,45							
----------	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Vybudování kardiocentra
R: 73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena / MJ	Celkem	Cena / RTS	Cenová soustava / RTS	Cenová úroveň / RTS
75	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2		23,30000	36,00	815,50	800-771	RTS 17/I
Položka pořadí 76 : 23,30000			23,3						
76	781475112R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele	m2		23,30000	520,00	12 116,00	800-771	RTS 17/I
vč 102 mč 4126 : (0,9+0,6)*1,8			2,7						
vč 102 mč 4122 : (1,8+0,6)*1,8			4,32						
vč 102 mč 498 : (0,6+1,5)*1,8			3,78						
vč 201 elektroinstalace - kabely pod obkladem : 50,0*0,25			12,5						
77	59781345R1	Obklad keramický interiérový, (dle výběru investora)	m2		24,46500	450,00	11 009,25		Vlastní RTS 17/I
Položka pořadí 76 : 23,30000*1,05			24,465						
78	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2		23,30000	45,00	1 048,50	800-771	RTS 17/I
Položka pořadí 76 : 23,30000			23,3						
79	781497111RS1	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m		24,94000	236,00	6 983,20	800-771	RTS 17/I
vč 201 mč 496, 497 : 5,1*2+2,4*4+2,8*2,34			24,94						
80	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%			800,00	800,00	800-771	RTS 17/I
Ceny z položek s pořadovými čísly : 75,76,77,78,79, :									
Součet : 276,29690			276,2969						
Díl: 784			74 053,54						
81	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2		236,27064	22,00	5 197,95	800-784	RTS 17/I
vč 102 odkaz 20% z celkové plochy :									
Položka pořadí 86 : 1181,35320*0,2			236,27064						
82	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2		236,27064	54,00	12 758,61	800-784	RTS 17/I
Položka pořadí 81 : 236,27064			236,27064						
83	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2		48,57400	13,00	631,46	800-784	RTS 17/I
vč 102 mč 4126, 4122 : 2,5*3,02*2			15,1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Vybudování kardiocentra
R:	73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Canik	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vě 102 mč 496, 4101b : 2,34*2,4*2		11,232					
		vě 102 mč 497, 4101b : 2,8*2,4*2		13,44					
		vě 102 mč 4106, 4118 : 1,63*2,7*2		8,802					
84	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,98000	29,70	800-784	17/1	RTS 17/1	
		vě 102 mč 4126 : 1,2*1,65		1,98					
85	784195222R00	Malby z malířských směsí ošetravdomých, barevné, dvojnásobné	m2	50,55400	2 274,93	800-784	17/1	RTS 17/1	
		Položka pořadí 83 : 48,57400		48,574					
		Položka pořadí 84 : 1,98000		1,98					
86	784452951R00	Oprava maleby z malířských směsí se zatečením v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pečkování, dvou a vícebarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením	m2	1 181,35320	53 160,89	800-784	17/1	RTS 17/1	
		mč 498 : (5,405+2,61)*2*2,66		42,6398					
		mč 499 : (5,405+4,84)*2*3,43+24,64		94,9207					
		mč 4100 : (1,78+0,88)*2*3,43+1,63		19,8776					
		mč 4101a : (4,93*2)*2,6		25,636					
		mč 4101b : (8,65*2)*2,8-2,8*2,4+4,0-2,34*2,4+4,0		40,844					
		mč 4102 : (3,485+4,625)*2*3,4+16,49		71,638					
		mč 4105 : (4,65+2,925)*2*2,6		39,39					
		mč 4106 : (5,405+6,915+2,56)*2*2,6-1,63*2,6		73,138					
		mč 4107 : (3,875+2,99)*2*2,55+12,08		47,1015					
		mč 4108 : (4,13+2,45)*2*2,58+10,17		44,1228					
		mč 4110 : (12,37+2,41)*2*2,58+34,03		110,2848					
		mč 4111 : (4,085+4,65)*2*2,96		51,7112					
		mč 4112 : (1,58+1,8)*2*(2,7-2,0)+2,82		7,552					
		mč 4113 : (1,535+2,285)*2*(2,7-2,0)+3,01		8,358					
		mč 4114 : (1,535+0,95)*2*(2,7-2,0)+1,58		136,729					
		mč 4115 : (1,45+2,065)*2*(2,7-2,0)+3,11		8,031					
		mč 4116 : (1,45+1,1)*2*(2,7-2,0)+1,71		5,28					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Vybudování kardiocentra
R:	73170201A	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mmol	celkem	ceník	ceník	ceník
		mč 4117 : (1,785+1,8)*2*(2,7-2,0)*3,35		8,389				
		mč 4118 : (4,635+2,43)*2*2,7-1,63*2,7		33,75				
		mč 4119 : (1,95+2,805)*2*(2,7-2,0)+5,38		12,037				
		mč 4120 : (5,92+4,995)*2*2,99		65,2717				
		mč 4121 : (5,92+2,45)*2*3,02		50,5548				
		mč 4122 : (3,65*2+2,5)*3,02		28,598				
		mč 4123 : (6,27+4,485)*2*2,95		63,4545				
		mč 4124 : (1,75+0,9)*2*2,95		15,835				
		mč 4125 : (6,27+2,5)*2*3,02		52,8708				
		mč 4126 : (2,5*2+2,5)*3,02		22,85				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 869,80
87 979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	4 347,86 801-3
		RTS 17/1

	Demontážní hmotnosti z poloček s pořadovými čísly :	
	22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,55,58,59,60,61,62, :	
	Součet : 9,66191	

88 979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	240,00
		RTS 17/1

	Demontážní hmotnosti z poloček s pořadovými čísly :	
	22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,55,58,59,60,61,62, :	
	Součet : 28,98572	

89 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	1 545,91 801-3
		RTS 17/1

	Demontážní hmotnosti z poloček s pořadovými čísly :	
	22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,55,58,59,60,61,62, :	
	Součet : 9,66191	

90 9790811211R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	2 029,00 801-3
		RTS 17/1

	Demontážní hmotnosti z poloček s pořadovými čísly :	
	22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,46,55,58,59,60,61,62, :	

S:	731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Vybudování kardiocentra
R:	73170201B	Zdravotnická instalace

	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m				
2 998721203R00	%	1000000	500,00	RTS 17/I	
			500,00	Rts 17/I	
				RTS 17/I	

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

Součet : 23,50000

23,5

Vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

Ceny z položek a pořadovými čísly: :

३३

Součet : 162,75000

182,75

Zařizovací předměty

vč 101 umývadlo : 1

vč 1 dřez v kuchyňské lince : 2

napoljeni na odpad

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201B	Zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet	cena/MJ	Celkem	Can. soustava / platnost	Cenová úprava
8	725100002RA1	Dřez, baterie s napojovacími hadicemi, zápachová uzávěrka, napojení na stávající rozvody vody přes rohové ventily potrubím PPR ve stěně, napojení na odpad	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
		vč 301 - dřez do kuchyňské linky mč 4122 : 1		1				
9	725100002RA2	Dřez nerez s poddřezovou policí min. 800x450, baterie s napojovacími hadicemi, zápachová uzávěrka, napojení na stávající rozvody vody přes rohové ventily potrubím PPR ve stěně, napojení na odpad	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00	Vlastní	Indiv
		vč 301 - dřez samostatně stojící mč 498 : 1		1				
10	725-01A	Zrcadlo 600x800mm lepené v obkladu, dodávka, montáž	kus	1,00000	2 550,00	2 550,00	Vlastní	Indiv
		vč 301 mč 4126 : 1		1				
11	725-01B	Zrcadlo 500x900mm závěsné, dodávka, montáž	kus	3,00000	2 600,00	7 800,00	Vlastní	Indiv
		vč 301 mč 4113-4117,4119 : 3		3				
12	725-02	Plastový zásobník na papírové ručníky nástěnný, dodávka, montáž	kus	4,00000	2 600,00	2 600,00	Vlastní	Indiv
		vč 301 mč 4126 : 1		1				
		vč 301 mč 4113-4117,4119 : 3		3				
13	725-03	Zásobník plastový na mýdlo nástěnný, dodávka, montáž	kus	4,00000	2 800,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
		vč 301 mč 4126 : 1		1				
		vč 301 mč 4113-4117,4119 : 3		3				
14	725-04	Odpodkový koš plastový, dodávka, montáž	kus	4,00000	2 800,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
		vč 301 mč 4126 : 1		1				
		vč 301 mč 4113-4117,4119 : 3		3				
15	725-05	Držák toaletního papíru plastový, dodávka, montáž	kus	5,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
		vč 301 mč 4126 : 1		1				
		vč 301 mč 4113-4117,4119 : 4		4				

16 998726203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m

vodorovně do 50 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, :

%

1 000,00

1 000,00 800-721

rts 17/1

RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731702	Vybudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Vybudování kardiocentra
R:	73170201B	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Celkem	Ceník	soustava / plnění	Cenová úroveň
				567,89					
P.č.	Číslo položky	Název položky	Součet : 567,89000						

Celkem	76 050,00
--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O: 01	Výbudování kardiocentra
R: 73170201C	Elektroinstalace, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mu	Pracovní	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / planost	Cen. provedení
Díl: M21		Elektromontáže				235 745,00		
1	210-08	D+M Kabely CYKY 3(5) - J(O)x1,5(2,5) (komplet dle popisu na výkrese číslo 201)	m	925,00000	75,00	69 375,00	Vlastní	Indiv
Dle výkresu č.201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. ve zděvu : 850,0 v příčkách SDR : 25,0 pod běhlinovým obkladem (oprava obkladu ve stavební části) : 50,0								
2	210-10	D+M Trubky pro signalizační zařízení pr.20mm, (komplet dle popisu na výkrese č. 201)	m	353,00000	195,00	68 835,00	Vlastní	Indiv
Dle výkresu č.201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 22*10,0+13*2,0+4*7,0+1*7,0+12*3,0+12*3,0								
3	210-11	Stavební výpomoc pro elektro drážky a prostory vč. zapravení, opravy omítek atd	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
vč 210 : 1								
4	210-02	D+M Zásuvka datová dvojnásobná vč. příslušenství (komplet dle popisu na výkrese číslo 201)	kus	22,00000	660,00	14 960,00	Vlastní	Indiv
Dle výkresu č.201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 22								
5	210-03	D+M Zásuvka pro vyvol. systém jednnásob. vč. příslušenství (komplet dle popisu na výkrese číslo 201)	kus	13,00000	550,00	7 150,00	Vlastní	Indiv
Dle výkresu č.201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 13								
6	210-04	D+M Zásuvka pro vyvol. systém dvojnásob. vč. příslušenství (komplet dle popisu na výkrese číslo 201)	kus	13,00000	635,00	8 255,00	Vlastní	Indiv
Dle výkresu č.201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 13								
7	210-01	D+M Zásuvka jednonásobná+dvojnásobná 16A zelená vč. příslušenství, (komplet dle popisu na výkrese č. 201)	kus	22,00000	780,00	17 160,00	Vlastní	Indiv
Dle výkresu č.201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 22								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Výbudování kardiocentra
R:	73170201C	Elektroinstalace, slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Ing. množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. vlastní	Cen. ostatní	Cen. Indiv
8	210-05	D-M Zásuvka jednonásobná PO 16A bílá vč. příslušenství, (komplet dle popisu na výkrese č. 201)	kus	2,00000	750,00	1 500,00	Vlastní		Indiv
Die výkresu č. 201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 2									
9	210-06	D-M Svítidlo kuchyňské linky zářivkové, plastové dl. 600mm, (komplet dle popisu na výkrese č. 201)	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní		Indiv
Die výkresu č. 201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 1									
10	210-07	Doplnění ochranného pospojování konstrukcí (komplet dle popisu na výkrese číslo 201)	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní		Indiv
Die výkresu č. 201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 1									
11	210-09	D-M Příprava pro signalizační zařízení SP, SPC, KS, UZ, (komplet dle popisu na výkrese číslo 201)	kus	29,00000	550,00	15 950,00	Vlastní		Indiv
Die výkresu č. 201, včetně kotvení, stavební výpomoci, dopravy, lešení a veškerých pomocných konstrukcí a prací. vč 201 : 4+1+12+12									
29						235 745,00			
Celkem						235 745,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	731702	Výbudování kardiocentra, pavilon D, 4.NP
O:	01	Výbudování kardiocentra
R:	73170201D	Klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genova / typ
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				386 996,00		
1	240000001T01	Klimatizace - samostatný propočet	soubor	1,00000	386 996,00	386 996,00	Vlastní	Indiv
Celkem						386 996,00		

PROPOČET NÁKLADŮ

VBUDOVÁNÍ KARDIOCENTRA

areál nemocnice v prostorách pavilonu D

stavebník : Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Část: Klimatizace

Poz. č.	Text	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Kč
1	Multisplitová venkovní kondenzační klimatizační jednotka systému inverter s chladivem R410A, pro napojení 5 vnitřních výparníkových jednotek: Qchl=9,0kW; provoz chlazení 0*+46°C; včetně konzol pro osazení na fasádu zateplenou 100mm IZ	ks	1	70 000	70 000
2	Multisplitová venkovní kondenzační klimatizační jednotka systému inverter s chladivem R410A, pro napojení 2 vnitřních výparníkových jednotek: Qchl=4,0kW; provoz chlazení 0*+46°C; včetně konzol pro osazení na fasádu zateplenou 100mm IZ	ks	1	35 050	35 050
3	Vnitřní výparníková nástěnná jednotka vč.infra ovladače; bez čerpadla kondenzátu; Qchl=2,0kW	ks	4	12 550	50 200
4	Vnitřní výparníková nástěnná jednotka vč.infra ovladače; bez čerpadla kondenzátu; Qchl=1,5kW	ks	3	13 000	39 000
5	Propojovací potrubí chladiva z Cu s kaučukovou izolací a el. propojovacím kabelem ve svazku	bm	255	420	107 100
6	Doplnění chladiva R410A do systému	kg	2,3	568	1 306
7	kapotáž potrubí sádrokartonem	m ²	30	1 320	39 600
8	Vysekání a následné zazdění drážek ve zdivu pro potrubí chladiva a odvodu kondenzátu	bm	75	120	9 000
9	PVC potrubí pro odvod kondenzátu, vč. osazení a dopojení	bm	45	52	2 340
10	Pomocný kotevní materiál na instalaci jednotek a potrubí	kpl	1	5 000	5 000
11	Napojení jednotek na stávající rozvod NN vč.materiálu, kabely vedeny nad podhledem a v drážkách	kpl	1	10 000	10 000
	Dodávka celkem				
	Montáž a zprovoznění, zaškolení obsluhy, revize	hod.	80	230	18 400
	Součet				386 996
	DODÁVKA A MONTÁŽ CELKEM				386 996
	DPH	%	21%		81 269
	CENA VČ.DPH				468 266

Irena Pohanková, ATA-STAV, 61595380, CZ6259110000

Harmonogram prací	
Vybudování kardiocentra, Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.	
	termín
předání staveniště	18.9.2017
přípravné práce, zabezpečení výřahu proti poškození, zakrytí dveří na oddělení proti prachu	19.9.2017
bourací a demontážní práce, výnos sutě do kontejneru, úklid	20.9.-30.9.2017
přípravné a montážní práce elektro, klimatizace, zřízení SDK konstrukcí a zárubní, rozvody vody a odpadů	2.10.-13.10.2017
zához rýh a drážek, opravy omítek, montáž obkladů a dlažeb, montáž elektroinstalace, klimatizace, malby-část	16.10.-31.10.2017
úpravy podlah před pokládkou, montáž konstrukcí truhlářských, montáž a dopojení stropů	1.11.-10.11.2017
malby, kompletace zařízovacích předmětů, úklid	13.11.-23.11.2017
montáž podlah, montáž dveří, kompletace a závěrečný úklid	24.11.-29.11.2017
předání stavby	30.11.2017

tel.:777483228, e-mail:atastav@saznam.cz

