

LEGENDA

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
			PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	CHODBA	183,4	P	Š,N	S1
2.02	ZÁDVEŘÍ	7.00	P	Š,N	Š,N
2.03/1-7	POKOJ 1 LŮŽKA	7*16,85=117,95	P	Š,N	Š,N
2.04/1-7	POKOJ 1 LŮŽKA	7*25,75=180,25	P	Š,N	Š,N
2.05/1-7	PŘÉDSÍŇ WC	7*4,90=34,65	P	OZ,Š,N	Š,N
2.06/1-7	WC	7*1,50=10,50	P	OZ,Š,N	Š,N
2.07/1-7	SPRCHA	7*1,50=10,50	P1	OZ,Š,N	Š,N
2.08	PRACOVNA LEKAŘE	16,65	P	Oc,Š,N	Š,N,S
2.09	VÝTAH	7.00	P	Š,N	Š,N
2.10	SKLAD	8.10	P	Š,N	Š,N
2.11	PŘÉDSÍŇ	18.90	P	Š,N	Š,N,S
2.12	SCHODIŠTĚ	14.95	P	Š,N	Š,N
2.13	DENNÍ MÍSTNOST	13.15	P	Oc,Š,N	Š,N
2.14	STANOVIŠTĚ SESTRY	13.65	P	Oc,Š,N	Š,N,S
2.15	ZÁDVEŘÍ	2.45	P	Š,N	Š,N
2.16	PŘÉDSÍŇ WC	2.45	P	OZ,Š,N	Š,N,S
2.17	WC PERSONÁL	1.65	P	OZ,Š,N	Š,N
2.18	ÚKLID	1.65	P	OZ,Š,N	Š,N
2.19	LÁZEŇ	13.25	P1	OZ,Š,N	Š,N
2.20	VENKOVNÍ TERASA	36.10	-	-	-
2.21	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6.05	P	OZ,Š,N	Š,N
2.22	SKLAD	13.80	P	Š,N	Š,N
2.23	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7.50	P	OZ,Š,N	Š,N,S
2.24	REHABILITACE	12.25	P	Š,N	Š,N
2.25	POBYTOVÁ MÍSTNOST	13.65	P	Š,N	Š,N
2.26/1-7	ZDRAV. MATERIÁL	7*0,60=4,20	P	Š,N	Š,N,S
	CELKEM	-			

LEGENDA:

PŘÍVOD VYTÁPĚNÍ

ZPÁTEČKA VYTÁPĚNÍ

6/600/200 – STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ TĚLESO 6 ČLÁNKŮ, VÝŠKA 600 MM, ŠÍŘKA 200 MM

6/800/150 – STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ TĚLESO 6 ČLÁNKŮ, VÝŠKA 800 MM, ŠÍŘKA 150 MM

OR/1830/450 – OTOPNÝ REGISTR ŠÍŘKY 450 MM, VÝŠKY 1830 MM

VK 30/300/1000 HYGIENE – OTOPNÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO V HYGIENICKÉM PROVEDENÍ TYP 30, VÝŠKY 300 MM, DÉLKY 1000 MM
PŠW 15 – RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM JE SOUČÁSTÍ OTOPNÉHO TĚLESA, RADIÁTOROVÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM PRO TĚLESA VK DN 15

22/600/1000 – OTOPNÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO V PROVEDENÍ KLASIK TYP 22, VÝŠKY 600 MM, DÉLKY 1000 MM
PV 10 PŠ 10 – RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM DN 10, RADIÁTOROVÉ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM DN 10
RADIÁTOROVÉ VENTILY I ŠROUBENÍ BUDOU POUŽITY STEJNÉHO TYPU JAKÉ JSOU POUŽITY V OBJEKTU

POZNÁMKA:

NOVÁ TĚLESA JSOU NAKRESLENA VEDLE STÁVAJÍCÍCH TĚLES, UMÍSTĚNA ALE BUDOU NA MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH TĚLES
PŘED DEMONTÁŽÍ ROZVODŮ TOPENÍ NUTNO ŘÁDNĚ OZNAČIT PŘÍVODNÍ A VRATNÁ POTRUBÍ, ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ PŘI NOVÉM NAPOJENÍ
SYSTÉM STOUPAČEK ZNAČEN DLE PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.4.A VYTÁPĚNÍ STAVEB

AUTOŘI PROJEKTU		VYPRACOVAL		AF PROJEKT s.r.o. POTOČNÁ 105/13 795 01 STARÁ VES IČO 27638528
ing.arch. D. FERENC		ing.J.KRAJCAR		
MÍSTO STAVBY	JABLUNKOV			
INVESTOR	SANATORIUM JABLUNKOV A.S.			
AKCE:	ÚPRAVA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ 1. ETAPA	FORMÁT	8x A4	
		DATUM	6/2017	
		STUPEŇ	PROJEKT	
		ZAK. ČÍSLO		
		ČÍSLO KOPIE	1 2 3 4 5 6 7	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.N.P.	MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.A-02