

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ROZP2017-06/IE

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

JKSO:

Místo: Jablunkov

CC-CZ:

Datum: 13.6.2017

Objednatel:

AF Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Dušan Ferenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 580 941,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	19 580 941,29
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 580 941,29	4 111 997,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	23 692 938,96
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Datum a podpis: 16.1.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ROZP2017-06/IE

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Urbanová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		19 580 941,29	23 692 938,96
ET 1	Etapa 1. stavební úpravy	19 007 941,29	22 999 608,96
SÚ 2.NP	Stavební úpravy ve 2.NP	16 135 461,05	19 523 907,87
SÚ V	Stavební úpravy výtahu	1 666 222,72	2 016 129,49
VO 1.NP	Výměna oken 1.NP	1 206 257,52	1 459 571,60
VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady	573 000,00	693 330,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 580 941,29	23 692 938,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: SÚ 2.NP - Stavební úpravy ve 2.NP

JKSO:

Místo: Jablunkov

CC-CZ:

Datum: 13.6.2017

Objednatel:

AF Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Dušan Ferenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 135 461,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	16 135 461,05
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 135 461,05	3 388 446,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 523 907,87
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:


BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: SÚ 2.NP - Stavební úpravy ve 2.NP

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Urbanová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 135 461,05
HSV - Práce a dodávky HSV	4 909 381,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	640 136,96
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 431 208,62
62 - Úprava povrchů vnějších	181 321,43
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 043 468,00
64 - Osazování výplní otvorů	129 698,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	455 811,24
94 - Lešení a stavební výtahy	57 492,00
96 - Bourání konstrukcí	353 767,59
997 - Přesun sutě	530 783,53
998 - Přesun hmot	143 186,12
PSV - Práce a dodávky PSV	11 226 079,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	63 496,10
713 - Izolace tepelné	99 110,34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	218 861,21
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	37 094,74
763 - Konstrukce suché výstavby	429 610,75
764 - Konstrukce klempířské	61 643,97
766 - Konstrukce truhlářské	1 830 915,44
767 - Konstrukce zámečnické	20 985,07
771 - Podlahy z dlaždic	1 466,50
776 - Podlahy povlakové	2 178 906,27
781 - Dokončovací práce - obklady	251 844,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	181 377,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	231 773,11
799 - Samostatné rozpočty prací PSV	5 618 993,17

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 135 461,05

ROZPOČET

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: SÚ 2.NP - Stavební úpravy ve 2.NP

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 135 461,05

HSV - Práce a dodávky HSV

4 909 381,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

640 136,96

1	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,740	38 180,00	28 253,20
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

"válcované nosníky osazované v úrovni překladu"

" lč. 120 dl. 1100 mm" 29*1,1*11,1*1,08*0,001 0,382

" lč. 120 dl. 1400 mm" 20*1,4*11,1*1,08*0,001 0,336

"nosníky pro otvory VZT" 1,0*10,0*2*1,08*0,001 0,022

Součet 0,740

2	K	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	810,902	720,00	583 849,44
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"nové příčky "

"m.č.2.03/1-2.08" 5,4*14*3,55-(0,8*2,1*7)+1,0*2,1*3 262,920

"m.č. 2.13-2.25" 4,42*3,55*7-(0,8*2,1*2)+(1,43*2*3,55)-0,8*1,97*2 113,478

"přízdívka u vestavěné skříně" 0,6*3,55*18 38,340

"izolační přízdívky u WC" 0,9*3,45*11 34,155

"přízdívka u stávajícího zdiva na chodbě" (76,12*2-33,584)*3,55-(1,1*2,1*15+0,9*2,1*13) 362,009

Součet 810,902

3	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	149,100	72,00	10 735,20
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

"ukotvení nových příček ke stávající konstrukci" 3,55*42 149,100

4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	23,960	722,00	17 299,12
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"plentování v místě nově osazených válcovaných nosníků"

1,1*2*0,2*29+1,4*2*0,2*20 23,960

61 - Úprava povrchů vnitřních

1 431 208,62

5	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou jakékoli šířky rýhy	m2	49,500	374,00	18 513,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"začištění rýh ve stropě pro vedení mediaplýně " 4,5*11 49,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy "začištění rýh ve stěnách pro vedení mediplýnů" 3,0*11*2+3,0*2	m2	72,000	338,00	24 336,00
7	K	611335412	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% "zatemnění trhlin ve stropní konstrukci předpoklad 30 % celkové plochy" 183,4+7*7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+1 6,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+ 1,65+1,65+13,25+36,1 6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6 Součet	m2	744,500	155,00	115 397,50
8	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm "vyrovnaní podkladu vnitřního ostění po vybourání oken" (2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,3 7+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1 (2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26 +1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1 (1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45* 2)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2+(2,35+2,55*2)*0,3 Součet	m2	81,082	160,00	12 973,12
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy "doplnění rýh po vybourání oken" (2,85+2,675*2)*0,2*19+(2,8+2,15*2)*0,2*3+(1,3 7+1,7*2)*0,2*2+(2,64+1,7*2)*0,2*1 (2,64+1,7*2)*0,2*3+(0,655+1,15*2)*0,2*3+(1,26 +1,15*2)*0,2*2+(1,21+0,7*2)*0,2*1 (1,24+0,7*2)*0,2+(0,7+1,15*2)*0,2+(2,68+3,45* 2)*0,2+(2,658+1,7*2)*0,2*2+(2,35+2,55*2)*0,2 Součet	m2	52,836	338,00	17 858,57
10	K	613331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně "vyspravení stávajících sloupů předpoklad 30 % celkové plochy" (0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0 ,3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30	m2	122,528	352,00	43 129,86
11	K	613331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně "vyspravení stávajících sloupů předpoklad 30 % celkové plochy" "předpoklad 30 mm nutno přidat 20 mm" (0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0 ,3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30*4	m2	490,113	73,00	35 778,25
12	K	611131321	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená strojně "povrchová úprava stropů před provedením omítek" 183,4+7*7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+1 6,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+ 1,65+1,65+13,25+36,1 6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6 Součet	m2	744,500	76,00	56 582,00
13	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	109,200	135,00	14 742,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"úprava v místě nových příček na stropní konstrukci pás š. 1,0 m" (5,6*14+4,4*7)*1,0		109,200		
14	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	744,500	275,00	204 737,50
			"povrchová úprava stropů před provedením omítek" 183,4+7*7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+1 6,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+ 1,65+1,65+13,25+36,1 6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6 Součet		686,850 57,650 744,500		
15	K	611321345	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně	m2	145,713	375,00	54 642,38
			"nová omítka na schodišti" "od 1.NP až po 3.NP" (2,65*2+5,62*2)*(13,94-3,8)- (2,737*2,4*2+1,5*1,97*3)		145,713		
16	K	612131321	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 383,760	65,00	154 944,40
			"penetrace vnitřních stěn" "2.01" (76,17*2+2,41*2)*3,45- (1,1*2,1*16+0,8*1,97*17+1,5*2,1*2+2,65*1,77*9 +2,35*2,5+2,658*1,7*2+2,68*3,45+2,0*2,0) "2.02" (2,38*2+2,89*2)*3,45-0,8*1,97*2-1,21*0,7 "2.03" ((3,15*2+5,4*2+0,6*2)*3,45- (1,1*2,1+0,8*1,97+2,85*2,675))*7 "2.04" ((6,45*2+5,4*2)*3,45- (2,85*2,475*2+1,1*2,1+0,8*1,97))*7 "2.05" ((3,15*2+2,93*2)*3,45-(0,8*1,97*4))*7 "2.06" ((1,52*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7 "2.07" ((1,5*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7 "2.08" (5,73*2+3,08*2)*3,45- (2,85*2,15+0,8*1,97) "2.10" (3,25*2+2,52*2)*3,45- (2,64*1,76+0,8*1,97) "2.11" (6,32*2+3,32)*3,45- (2,64*1,76+0,9*1,97+1,5*2,1) "2.13" (3,18*2+4,42*2)*3,45- (1,35*1,7+0,9*2,1+0,8*1,97) "2.14" (3,22*2+4,42*2)*3,45- (2,64*1,7+0,8*2,1+0,8*1,97) "2.15" (1,43*2+2,02*2)*3,45- (0,8*1,97*2+0,8*2,1) "2.16" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97*2) "2.17" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97) "2.18" (4,42*2+1,84*2)*3,45-(0,8*1,97+2,64*1,7) "2.19" (3,26*2+4,42*2)*3,45- (0,655*0,7*3+1,35*1,7+1,1*2,1) "2.21" (2,93*2+2,03*2)*3,45-(0,8*2,1) "2.22" (4,42*2+4,77*2)*3,45- (0,7*1,15+1,25*1,15+0,9*2,1-2,65*1,15) "2.23" (1,82*2+4,42*2)*3,45-(0,8*2,1) "2.24" (2,78*2+4,42*2)*3,45-(2,65*1,15+0,8*2,1) "2.25" (3,29*2+4,42*2)*3,45- (1,26*1,14+1,24*0,7+0,8*2,1) Mezisoučet		401,777 32,364 361,377 446,401 249,536 110,684 109,718 53,086 33,591 45,493 46,679 44,972 18,973 17,065 18,641 37,130 47,012 32,544 62,326 41,376 44,953 49,215 2 304,913		
			"ostění oken"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1		57,804		
			(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1		12,842		
			(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2		8,201		
			Mezisoučet		78,847		
			Součet		2 383,760		
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	113,600	110,00	12 496,00
			"úprava stěn v místě napojení na SDK konstrukci pás 1,0 m" 3,55*32		113,600		
18	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	374,599	175,00	65 554,83
			"omítka pod obkladem"				
			"m.č.2.05/1-7" ((3,12*2+2,93*2)*2,0-0,8*1,97*4)*7		125,272		
			"m.c.z.06/1-7" ((1,5*2+0,98*2)*2,0-0,8*1,97)*7		58,968		
			"m.č.2.07/1-7" ((1,5*2+0,98*2)*2,0-0,8*1,97)*7		58,408		
			"m.č.2.08" 1,5*1,5		2,250		
			"m.č.2.16" (1,43*2+1,3*2)*2,0-0,8*1,97*2		7,768		
			"m.č.2.17" (1,43*2+1,5*2)*2,0-0,8*1,97+(1,4+1,2*2)*0,3-1,4*1,2		9,604		
			"m.č.2.18" (1,34*2+4,42*2)*2,0-0,8*1,9+(1,2+1,2*2)*0,3-1,2*1,2		21,160		
			"m.č.2.19" (3,26*2+4,22*2)*2-1,1*1,97+(1,2+1,2*8+0,8*3)*0,3-(1,2*1,2+0,8*1,2)		29,313		
			"m.č.2.21" (2,93*2+2,03*2)*2,0-0,8*1,97		18,264		
			"m.č.2.23" 4,42*2,0		8,840		
			"barevný pruh v obkladu v každé z koupelen"				
			(1,5*2+0,98*2)*7*0,6+(3,26*2+4,22*2)*0,6		29,808		
			"obklad za linkou výšky 60 cm"				
			"m.č. 2.13" (4,22-0,9+0,6)*0,6		2,352		
			"m.č.2.14" (4,22-0,9+1,0)*0,6		2,592		
			Součet		374,599		
19	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	2 011,396	235,00	472 678,06
			"včetně omítkových profilů"				
			"omítka vnitřních stěn"				
			"2.01" (76,17*2+2,41*2)*3,45-(1,1*2,1*16+0,8*1,97*17+1,5*2,1*2+2,65*1,77*9+2,35*2,5+2,658*1,7*2+2,68*3,45+2,0*2,0)		401,777		
			"2.02" (2,38*2+2,89*2)*3,45-0,8*1,97*2-1,21*0,7		32,364		
			"2.03" ((3,15*2+5,4*2+0,6*2)*3,45-(1,1*2,1+0,8*1,97+2,85*2,675))*7		361,377		
			"2.04" ((6,45*2+5,4*2)*3,45-(2,85*2,475*2+1,1*2,1+0,8*1,97))*7		446,401		
			"2.05" ((3,15*2+2,93*2)*3,45-(0,8*1,97*4))*7		249,536		
			"2.06" ((1,52*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7		110,684		
			"2.07" ((1,5*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7		109,718		
			"2.08" (5,73*2+3,08*2)*3,45-(2,85*2,15+0,8*1,97)		53,086		
			"2.10" (3,25*2+2,52*2)*3,45-(2,64*1,76+0,8*1,97)		33,591		
			"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45-(2,64*1,76+0,9*1,97+1,5*2,1)		45,493		
			"2.13" (3,18*2+4,42*2)*3,45-(1,35*1,7+0,9*2,1+0,8*1,97)		46,679		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.14" (3,22*2+4,42*2)*3,45- (2,64*1,7+0,8*2,1+0,8*1,97)		44,972		
			"2.15" (1,43*2+2,02*2)*3,45- (0,8*1,97*2+0,8*2,1)		18,973		
			"2.16" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97*2)		17,065		
			"2.17" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97)		18,641		
			"2.18" (4,42*2+1,84*2)*3,45-(0,8*1,97+2,64*1,7)		37,130		
			"2.19" (3,26*2+4,42*2)*3,45- (0,655*0,7*3+1,35*1,7+1,1*2,1)		47,012		
			"2.21" (2,93*2+2,03*2)*3,45-(0,8*2,1)		32,544		
			"2.22" (4,42*2+4,77*2)*3,45- (0,7*1,15+1,25*1,15+0,9*2,1-2,65*1,15)		62,326		
			"2.23" (1,82*2+4,42*2)*3,45-(0,8*2,1)		41,376		
			"2.24" (2,78*2+4,42*2)*3,45-(2,65*1,15+0,8*2,1)		44,953		
			"2.25" (3,29*2+4,42*2)*3,45- (1,26*1,14+1,24*0,7+0,8*2,1)		49,215		
			Mezisoučet		2 304,913		
			"ostění oken"				
			(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,3 7+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1		57,804		
			(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26 +1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1		12,842		
			(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45* 2)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2+(2,35+2,55*2)*0,3		10,436		
			Mezisoučet		81,082		
			"odpočet obkladů"-374,599		-374,599		
			Součet		2 011,396		

20	K	612335301	Cementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	78,847	375,00	29 567,63
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"oprava ostění u vybouraných oken"

(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,3
7+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1

57,804

(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26
+1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1

12,842

(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*
2)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2

8,201

Součet

78,847

21	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	553,328	135,00	74 699,28
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"v místě napojení nových příček na stávající ŽB
sloupy a stěny pás v š. 1,0 m" (3,45*42)*1,0

144,900

"potažení opravených sloupů "

((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0
,3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)

408,428

Součet

553,328

22	K	619995RP20	Úprava spáry mezi parapetem a zdívem včetně dodání materiálu	m	188,152	120,00	22 578,24
----	---	------------	---	---	---------	--------	-----------

"úprava, utěsnění spáry mezi parapetem a
zdívem trvale pružným materiálem"

(2,35+2,85*19+2,85*3+1,35*2+2,64+2,64*3+0,7*
3+1,26*2+1,21*1+1,24*1+0,7*1+2,68+2,658*2)*2

188,152

62 - Úprava povrchů vnějších

181 321,43

23	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	90,158	706,00	63 651,55
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"úprava vnějšího parapetu po vybourání oken"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,85*22+1,35*2+2,64*4+0,7*4+1,26+1,21+1,24+2,658+2,35)		87,478		
			"oprava v místě prahu u proslené stěny" 2,68		2,680		
			Součet		90,158		
24	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 40 mm	m2	36,063	185,00	6 671,66
			"viz. montáž + ztratné" 90,158*0,4		36,063		
25	K	622215RP3	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 1,0m2	m2	81,103	905,00	73 398,22
			"oprava kontaktního zateplení v místě vyměněných oken "				
			(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1		57,804		
			(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1		12,842		
			(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2+(2,42+2,55*2)*0,3		10,457		
			Součet		81,103		
26	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách	kus	40,000	940,00	37 600,00
			"oprava vnější omítky v místě vyměněných oken"				
			19+3+17+1		40,000		
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							1 043 468,00
27	K	631311RP6	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	47,910	4 100,00	196 431,00
			"litý samonivelační mazan na bázi cementového pojiva v souladu s požadavky ČSN EN 13813, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm "				
			"CT C30 F6"				
			"nová konstrukční vrstva podlahy" 798,5*0,06		47,910		
28	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	47,910	1 061,00	50 832,51
			"nová konstrukční vrstva podlahy" 798,5*0,06		47,910		
29	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	47,910	287,00	13 750,17
			"nová konstrukční vrstva podlahy" 798,5*0,06		47,910		
30	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,837	25 500,00	123 343,50
			"výztuž mazaniny z KARI sítě 150/150/8,0" 798,5*5,267*1,15*0,001		4,837		
31	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	36,063	231,00	8 330,55
			"oprava parapetu po vybourání stávajících oken"				
			(2,85*22+1,35*2+2,64*4+0,7*4+1,26+1,21+1,24+2,658+2,35)*0,4		34,991		
			"oprava v místě prahu u prosklené stěny" 2,68*0,4		1,072		
			Součet		36,063		
32	K	632453331	Potěr betonový samonivelační tl do 30 mm tř. C 25/30	m2	798,500	423,00	337 765,50
			"vyrovnání stávající nosné stropní konstrukce 2.NP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.NP" 798,5			798,500	
33	K	632459173	Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2	m2	35,123	30,00	1 053,69
			"oprava parapetu po vybourání stávajících oken" (2,85*22+1,35*2+2,64*4+0,7*4+1,26+1,21+1,24+2,658)*0,4			34,051	
			"oprava v místě prahu u proslené stěny" 2,68*0,4			1,072	
			Součet			35,123	
34	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	878,350	10,00	8 783,50
			"separační vrstva mezi tepelnou izolací a bet. mazaninou"				
			"2.NP" 798,5			798,500	
35	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	29,296	87,00	2 548,75
			"výplň smršťovacích spar v ploše "				
			"na chodbě" 76,17/6,5*2,5			29,296	
36	K	634911114	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	29,296	97,00	2 841,71
			"vytvoření smršťovacích spar v ploše "				
			"na chodbě" 76,17/6,5*2,5			29,296	
37	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	65,070	3 100,00	201 717,00
			"doporučené vyztužení stropní konstrukce při zvýšeném výskytu trhlin viz. statický posudek"				
			"stropní konstrukce nad 1.NP" 684,95*0,095			65,070	
38	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	65,070	493,00	32 079,51
			"doporučené vyztužení stropní konstrukce při zvýšeném výskytu trhlin viz. statický posudek"				
			"stropní konstrukce nad 1.NP" 684,95*0,095			65,070	
39	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení vyztuže	m3	65,070	147,00	9 565,29
			"doporučené vyztužení stropní konstrukce při zvýšeném výskytu trhlin viz. statický posudek"				
			"stropní konstrukce nad 1.NP" 684,95*0,095			65,070	
40	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,654	25 500,00	42 177,00
			"doporučené vyztužení stropní konstrukce při zvýšeném výskytu trhlin viz. statický posudek"				
			"stropní konstrukce nad 1.NP KARI síť 150/150/5,0 " 684,95*2,1*1,15*0,001			1,654	
41	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	765,520	16,00	12 248,32
			"obvodová dilatace "				
			"m.č. 2.01" 76,17*2+2,41*2			157,160	
			"m.č. 2.02" 2,38*2+2,88*2			10,520	
			"m.č. 2.03/1-7" (3,15*2+5,4*2)*5			85,500	
			"m.č. 2.04/1-7" (6,47*2+5,4*2)*7			166,180	
			"m.č.2.05/1-7" (2,93*2+3,12*2)*7			84,700	
			"m.č.2.06/1-7" (1,52*2+0,97*2)*7			34,860	
			"m.č.2.08" 5,73*2+3,2*2			17,860	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.2.10" 2,52*2+3,25*2		11,540		
			"m.č.2.11" 3,32+6,32*2		15,960		
			"m.č.2.13" 3,18*2+4,22*2		14,800		
			"m.č.2.14" 3,22*2+4,22*2		14,880		
			"m.č.2.15" 1,43*2+2,0*2		6,860		
			"m.č.2.16" 1,43*2+1,2*2		5,260		
			"m.č.2.17" 1,43*2+1,5*2		5,860		
			"m.č.2.18" 1,34*2+4,22*2		11,120		
			"m.č.2.21" 2,93*2+2,03*2		9,920		
			"m.č.2.22" 4,73*2+4,22*2		17,900		
			"m.č.2.23" 1,82*2+4,22*2		12,080		
			"m.č.2.24" 2,78*2+4,22*2		14,000		
			"m.č.2.25" 3,29*2+4,22*2		15,020		
			"m.č.2.26/1-7" 1,5*2+0,5*2		4,000		
			"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7" (1,5*2+0,97*2)*7		34,580		
			"m.č. 2.19" 3,26*2+4,22*2		14,960		
			Součet		765,520		

64 - Osazování výplní otvorů

129 698,00

42	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	53,000	734,00	38 902,00
			"osazování nových zárubní"				
			"800/1970" 18+14		32,000		
			"1100/1970" 18,0		18,000		
			"900/1970" 1,0		1,000		
			"800/2100" 2		2,000		
			Součet		53,000		
43	M	553313260	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 150 DV 800 L/P	kus	14,000	1 438,00	20 132,00
			"nové ocelové zárubně v hygienckém zázemí pokojů" 14,0		14,000		
44	M	553313840	zárubeň ocelová pro porobeton YH 150 800 L/P	kus	18,000	959,00	17 262,00
			"nové ocelové zárubně " 18,0		18,000		
45	M	553313RP5	zárubeň ocelová atypická 110x197 cm	kus	18,000	1 272,00	22 896,00
			"nové ocelové zárubně " 18,0		18,000		
46	M	553313RP6	zárubeň ocelová atypická 90x197 cm	kus	1,000	1 214,00	1 214,00
			"nové ocelové zárubně " 1,0		1,000		
47	M	553313RP7	zárubeň ocelová atypická 80x210 cm	kus	2,000	991,00	1 982,00
			"nové ocelové zárubně " 2,0		2,000		
48	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,000	5 805,00	5 805,00
			"nové dveře na schodiště" 1,0		1,000		
49	M	553311RP57	zárubeň ocelová pro běžné zdění dvoukřídla atypická 200x210 cm protipožární	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
			"viz. montáž " 1		1,000		
50	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	15,000	400,00	6 000,00
			"osazení ventilačních mřížek VZT do dveří" 15		15,000		
51	M	553414RP69	mřížka větrací nerezová pboustranná dveřní 400/100 mm	kus	15,000	567,00	8 505,00
			"viz. montáž " 15,0		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

455 811,24

52	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	843,179	38,00	32 040,80
			"vyčištění objektů po provedení stavebních prací"				
			"2.NP" 798,5		798,500		
			"prostor schodiště" 2,65*5,62*3		44,679		
			Součet		843,179		
53	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	11,025	947,00	10 440,68
			"vybourání nového otvoru "				
			"2.NP" 1,3*2,3*7*0,3		6,279		
			"rozšíření stávajícího otvoru pro dveře" (1,3*2,3-0,9*1,97)*0,3*13		4,746		
			Součet		11,025		
54	K	971052351	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	924,00	1 848,00
			"otvory ve stěnách pro vedení potrubí VZT" 1		1,000		
			"otvory pro vedení mediplýnů" 1		1,000		
			Součet		2,000		
55	K	974032155	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 200 mm	m	72,000	103,00	7 416,00
			"vysekání rýh ve stěnách pro vedení mediplýnů "				
			3,0*11*2+3,0*2		72,000		
56	K	974032255	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc u stropu hl do 100 mm š do 200 mm	m	49,500	126,00	6 237,00
			"vysekání rýh ve stropě pro vedení mediplýnů " 4,5*11		49,500		
57	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	8,000	3 035,00	24 280,00
			"otvory ve stěnách pro vedení potrubí VZT" 29*0,2		5,800		
			"otvory pro vedení mediplýnů" 11*0,2		2,200		
			Součet		8,000		
58	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	2,600	3 345,00	8 697,00
			"otvory ve stěnách pro vedení potrubí VZT" 1*0,2		0,200		
			"otvory pro vedení mediplýnů" 12*0,2		2,400		
			Součet		2,600		
59	K	977151228	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,000	4 335,00	4 335,00
			"otvory ve stropě pro vedení potrubí VZT" 0,5		0,500		
			"otvory pro vedení mediplýnů" 0,5		0,500		
			Součet		1,000		
60	K	977211113	Řezání ŽB kci hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	2,530	2 375,00	6 008,75
			"otvory ve stěnách pro vedení potrubí VZT" (0,315*2+0,25*2)		1,130		
			"otvory pro ventilační krabice a uzavírací ventil" 0,3*2+0,4*2		1,400		
			Součet		2,530		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	122,528	153,00	18 746,62
			"vyspravení stávajících sloupů předpoklad 30 % celkové plochy" $((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30$		122,528		
62	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	122,528	58,00	7 106,62
			"vyspravení stávajících sloupů předpoklad 30 % celkové plochy" $((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30$		122,528		
63	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáčů	m2	744,500	147,00	109 441,50
			"očistění stropní konstrukce" 183,4+7*7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+1 6,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+ 1,65+1,65+13,25+36,1 6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6 Součet		686,850 57,650 744,500		
64	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	546,700	82,00	44 829,40
			"vyspravení stávajících sloupů předpoklad 30 % celkové plochy" $3,55*2*(21+11+20+25)$		546,700		
65	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	122,528	356,00	43 619,97
			"vyspravení stávajících sloupů předpoklad 30 % celkové plochy" $((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30$		122,528		
66	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	122,528	494,00	60 528,83
			"vyspravení stávajících sloupů předpoklad 30 % celkové plochy" $((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30$		122,528		
67	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	122,528	104,00	12 742,91
			"vyspravení stávajících sloupů předpoklad 30 % celkové plochy" $((0,5*2+0,6*2)*3,55*21+(0,4*4)*3,55*11+(0,65+0,3*2)*3,55*20+(0,45+0,3*2)*3,55*25)/100*30$		122,528		
94 - Lešení a stavební výtahy							57 492,00
68	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	798,500	72,00	57 492,00
			"vnitřní lešení pro stavební práce" 798,5		798,500		
96 - Bourání konstrukcí							353 767,59
69	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	663,478	137,00	90 896,49
			"vybourání stávajících příček" (4,22+4,22- 0,77+2,03+1,5+3,26+1,5*2+4,22+0,5+1,5*2+2,0) *3,55-(0,7*6) (2,93+2,03+0,15-0,77)*3,55-0,8*1,97 (5,9*2+5,3*16+4,0*2+0,6*2+4,42*5+1,5+3,0+1,0) *3,55-(0,8*1,97*2) (0,9+0,9+3,5+0,9+1,5+3,0+3,29+2,0+2,0+4,7+0, 6*3)*3,55		92,289 13,831 470,418 86,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					663,478		
70	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,188	11 760,00	2 210,88
"stávající překlady nad otvory"							
"předpoklad lč. 100 " (1,5*15,0)*8,34*0,001					0,188		
71	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	21,066	2 130,00	44 870,58
"vybourání stávající podlahy teraca"							
"2.NP"							
"2.01" 183,4*0,03					5,502		
"2.02" 7,995*0,03					0,240		
"pokoje delší strana traktu"							
(34,375+34,909+34,76+16,976+16,959+17,038+16,969+17,399+17,096+17,027+17,081+17,017+16,716+17,055+16,996+16,975+19,55+18,678+16,992)*0,03					11,417		
"2.10" 8,10*0,03					0,243		
"2.11" 18,90*0,03					0,567		
"2.13" 13,15*0,03					0,395		
"2.14"13,65*0,03					0,410		
"pokoje na kratší straně traktu"							
(4,919+6,734+1,413+11,668+6,174+19,458+19,844+6,198)*0,03					2,292		
Součet					21,066		
72	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	21,066	1 077,00	22 688,08
"vybourání stávající podlahy teraca"							
"2.NP"							
"2.01" 183,4*0,03					5,502		
"2.02" 7,995*0,03					0,240		
"pokoje delší strana traktu"							
(34,375+34,909+34,76+16,976+16,959+17,038+16,969+17,399+17,096+17,027+17,081+17,017+16,716+17,055+16,996+16,975+19,55+18,678+16,992)*0,03					11,417		
"2.10" 8,10*0,03					0,243		
"2.11" 18,90*0,03					0,567		
"2.13" 13,15*0,03					0,395		
"2.14"13,65*0,03					0,410		
"pokoje na kratší straně traktu"							
(4,919+6,734+1,413+11,668+6,174+19,458+19,844+6,198)*0,03					2,292		
Součet					21,066		
73	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	55,895	280,00	15 650,60
"odstranění stávajících násypů v celé ploše upravované části objektu"							
"2.NP" 798,5*0,07					55,895		
74	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	142,596	95,00	13 546,62
"úprava ostění po vybourání otvorů"							
(1,3+2,2*2)*0,3*20					34,200		
"přisekání ostění po vybourání stávajících oken"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,35+2,5*2)*0,4+(2,85+2,675*2)*0,4*19+(2,85+2,15*2)*0,4*3+(1,35+1,7*2)*0,4*2		77,640		
			(2,64+1,7*2)*0,4*1+(2,64+1,7*2)*0,4*3+(0,655+1,15*2)*0,4*3+(1,26+1,15*2)*0,4*2		16,058		
			(1,21+0,7*2)*0,4+(1,24+0,7*2)*0,4+(0,7+1,15*2)*0,4+(2,68+3,45*2)*0,4+(2,658+1,7*2*2)*0,4*2		14,698		
			Součet		142,596		
75	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	163,234	90,00	14 691,06
			"vybourání stávajících oken" 2,85*2,675*19+2,85*2,15*3		163,234		
76	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,000	265,00	3 445,00
			"vybourání stávajících ocelových zárubní včetně vyvšení křidel"				
			"700/1970" 6		6,000		
			"900/1970" 6		6,000		
			"1100/1970" 1		1,000		
			Součet		13,000		
77	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,820	205,00	1 808,10
			"vybourání stávajících ocelových zárubní včetně vyvšení dveřních křidel"				
			"chodba" 2,1*2,1*2		8,820		
78	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	1 432,886	58,00	83 107,39
			"otlučení omítek stěn"				
			"2.01" (76,17*2+2,41*2)*3,45- (1,5*2,0+0,9*1,97*26+2,65*1,77*9+2,6*2,1*3+2,35*2,5)		428,635		
			"2.02" 2,38*2+2,98*2-0,9*1,97*2-1,21*0,7		6,327		
			"pokoje delší strana traktu"				
			((6,278*2+5,3+0,6*4)*3,45- (2,85*2,675*2+0,9*1,97))*3		158,588		
			((3,2*2+0,6*2)*3,45-(0,9*2,1+2,85*2,675))*13		217,181		
			((3,2*2+0,6*2)*3,45-(0,9*2,1+2,85*2,15))*3		54,608		
			"2.10" (3,25*2+2,52*2)*3,45-(2,64*1,76+0,9*2,1)		33,277		
			"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45- (2,64*1,76+0,9*2,1+1,5*2,1)		45,376		
			"2.13" (3,18*2*3,45)-(0,9*2,1+1,35*1,7)		17,757		
			"2.14" (3,22*2*3,45)-(2,64*1,7+0,9*2,1)		15,840		
			"pokoje na kratší straně traktu"				
			(3,26+0,1+1,84+0,1+1,43)*2*3,45- (0,9*2+1,35*1,7+2,64*1,7)+4,22*3,45- 0,665*1,15*3		50,119		
			(3,29+0,1+2,78+0,1+1,82+0,1+1,7+0,1+2,93)*2* 3,45-(0,9*2,1*2+1,26*1,15*2+2,65*1,15*2)		76,375		
			4,22*3,45-1,24*0,7+(0,8*3)*3,45*5		55,091		
			"ostění oken"				
			(2,85+2,7*2)*19*0,3+(2,85+2,15*2)*0,3*3+(2,64+1,76*2+2,64*1,76*2+2,737+2,4*2)*0,3		60,357		
			(1,35+1,7*2+2,64+1,7*2+2,64+1,7*2+1,35+1,7*2+1,26+1,15*2+2,65+1,15*2+2,65+1,15*2+1,26*1,15*2)*0,3		11,381		
			(1,24+0,7*2+2,35+2,5*2+1,21+0,7*2)*0,3		3,780		
			(2,65+1,77*2)*0,3*9		16,713		
			"otlučení omítky na schodišti 1.NP-3.NP"				
			(2,65*2+5,62*2)*12,735-(1,5*2,1*3+2,737*2,4*3)		181,481		
			Součet		1 432,886		
79	K	985111121	Otlučení omítek líce kleneb a podhledů	m2	702,171	74,00	51 960,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"otlučení omitek stropních konstrukcí"

"2.01" 183,4 183,400

"2.02" 7,995 7,995

"pokoje delší strana traktu"

34,375+34,909+34,76+16,976+16,959+17,038+1
6,969+17,399+17,096+17,027+17,081+17,017+1
6,716+17,055+16,996+16,975+19,55+18,678+16
,992 380,568

"2.10" 8,10 8,100

"2.11" 18,90 18,900

"2.13" 13,15 13,150

"2.14" 13,65 13,650

"pokoje na kratší straně traktu"

4,919+6,734+1,413+11,668+6,174+19,458+19,8
44+6,198 76,408

Součet 702,171

80	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	120,164	74,00	8 892,14
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"odstranění stávajícího obkladu předpoklad v.
2,85 m"³

"m.č. 2.21-25"
(2,93+0,8+2,03+0,9*2*2+0,15+3,29+0,1+2,78+0,
1+1,82+3,29+0,1+2,78+1,82+0,1)*2,85 73,217

"m.č.2.18 a 2.19"
(4,22+3,26*2+1,34*2+1,0*2)*2,85+(1,0*2*0,3*5)
46,947

Součet 120,164

997 - Přesun sutě

530 783,53

81	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	495,531	186,00	92 168,77
82	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	7,000	2 100,00	14 700,00

"montáž shozu suti" 7,0 7,000

83	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	420,000	10,00	4 200,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

"předpoklad 60 dnů" 60*7,0 420,000

84	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	495,531	197,00	97 619,61
85	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 910,620	15,00	148 659,30

"předpoklad skládka do 20 km" 495,531*20 9 910,620

86	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	495,531	350,00	173 435,85
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

998 - Přesun hmot

143 186,12

87	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	511,379	280,00	143 186,12
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

11 226 079,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

63 496,10

88	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše flexibilní minerální stěrkou	m2	23,750	370,00	8 787,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"povrchová úprava podlahy v místě vlhkého provozu"

"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7" 1,5*7 10,500

"m.č. 2.19" 13,25 13,250

Součet 23,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí flexibilní minerální stěrkou	m2	129,369	370,00	47 866,53
			"povrchová úprava stěn v místě kde bude vřký provoz"				
			"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7" ((1,5*2+0,97*2)*2,85-0,7*1,97)*7		88,900		
			"m.č. 2.19" (3,26*2+4,22*2)*2,85-1,1*1,97		40,469		
			Součet		129,369		
90	K	711791RP10	Izolace proti vodě těsnění vodorovných spár ve spoji podlaha -stěna	m	120,565	52,00	6 269,38
			"těsnicí pás"				
			"m.č.2.05/1-7" ((3,12*2+2,93*2)-0,8*1,97*4)*7		40,572		
			"m.č.2.06/1-7" ((1,52*2+0,98*2)-0,8*1,97)*7		23,968		
			"m.č.2.07/1-7" ((1,5*2+0,98*2)-0,8*1,97)*7		23,688		
			"m.č.2.18" (1,34*2+4,42*2)-0,8*1,9+(1,2+1,2*2)*0,3-1,2*1,2		9,640		
			"m.č.2.19" (3,26*2+4,22*2)-1,1*1,97+(1,2+1,2*8+0,8*3)*0,3-(1,2*1,2+0,8*1,2)		14,353		
			"m.č.2.21" (2,93*2+2,03*2)-0,8*1,97		8,344		
			Součet		120,565		
91	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,656	873,00	572,69
713 - Izolace tepelné							99 110,34
92	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	798,500	27,00	21 559,50
			"nová konstrukční vrstva podlahy"				
			"2.NP" 798,5		798,500		
93	M	283759200	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	814,470	94,00	76 560,18
			"viz.montáž + ztrátové" 798,50		798,500		
94	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,140	869,00	990,66
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty							218 861,21
95	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	8,000	148,00	1 184,00
			"demontáž stávajících záchodů, bidetů a výlevků" 8,0		8,000		
96	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	24,000	98,00	2 352,00
			"demontáž stávajících umyvadel" 24,0		24,000		
97	K	725241RP69	Práce a materiál související s montáží sprchových vaniček	soubor	7,000	1 200,00	8 400,00
			"předpoklad dle typu instalované sprchové vaničky"				
			"podezdívka, obklad, těsnění a pod." 7		7,000		
98	K	725245RP86	Dodávka a montáž sprchového závěsu včetně nosné konstrukce (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z4)	soubor	12,000	2 100,00	25 200,00
			"teleskopická výsuvná zástěna včetně závěsu a nosného systému"				
			"záves pratelný v automatické pračce"				
			"záves se zatížením ve spodním lemu" 12		12,000		
99	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy (nosnost min. 130 kg dodávka a montáž)	soubor	13,000	4 998,00	64 974,00
			"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z3)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"sklopné sedátko do sprchy " 13 13,000

100	K	725291RP126	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové lomené (dodávka a montáž)	soubor	13,000	3 408,00	44 304,00
-----	---	-------------	---	--------	--------	----------	-----------

"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z2"

"vybavení koupelny " 13,0 13,000

101	K	725291RP25	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo pevné	soubor	2,000	3 390,00	6 780,00
-----	---	------------	--	--------	-------	----------	----------

"nerezové madlo v koupelně m.č. 2.19" 2 2,000

102	K	725291RP26	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové sklopné	soubor	2,000	3 986,00	7 972,00
-----	---	------------	---	--------	-------	----------	----------

"nerezové madlo v koupelně 2.19" 2 2,000

103	K	725291RP29	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo pevné vislé umyvadlo	soubor	32,000	1 798,00	57 536,00
-----	---	------------	---	--------	--------	----------	-----------

"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z1)

"nerezové madlo v koupelně" 32 32,000

104	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,305	522,00	159,21
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

37 094,74

105	K	726131042	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kčí	soubor	7,000	5 290,00	37 030,00
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------

"instalační předstěny určené pro SDK konstrukce" 7 7,000

106	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,130	498,00	64,74
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

763 - Konstrukce suché výstavby

429 610,75

107	K	763112RP7	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5+2xH2 TI 50+50 mm EI 60 Rw 62 dB	m2	250,099	950,00	237 594,05
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"příčka mezi pokojem a hyg. zázemím"

"příčka bude ze srany hygienického zázemí opatřena integrovanými SDK deskama"

"2.06, 2.07, 2.05"

((3,3+3,05+3,15+0,52+1,52)*3,45-

(0.8*1.97*4))*7

234,563

"m.č.2.21" (2,93+2,03)*3,45-0,8*1,97

15,536

Součet

250,099

108	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	24,150	1 050,00	25 357,50
-----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"instalační příčka mezi WC a sprchou" 1,0*3,45*7 24,150

109	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	260,705	420,00	109 496,10
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"nový plnoplošný podhled"

"m.č.2.05" 4,95*7

34,650

"m.č.2.06" 1,5*7

10,500

"m.č.2.21" 6,05

6,050

"m.č.2.15 a 2.16" 2,45*2

4,900

"m.č. 2.18" 2,45+1,84*0,5

3,370

"m.č.2.01" 183,4+(0,6*2+29,1)*(3,3-2,85)

197,035

"m.č. 2.26" 1,5*0,4*7

4,200

Součet

260,705

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "nový podhled" "m.č.2.07 " 1,5*7	m2	10,500	450,00	4 725,00
111	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci "nová konstrukce podhledu" "m.č. 2.02" 7,0	m2	7,000	280,00	1 960,00
112	M	590305RP36	podhled kazetový hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm "viz. montáž + ztratné" 7,0	m2	7,350	200,00	1 470,00
113	K	763164RP96	SDK obklad potrubí kci tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 12,5 "obklad potrubí pro vedení mediplýnů" (0,5+0,5+0,5)*3,5	m2	5,250	650,00	3 412,50
114	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm "revizní dvířka pro SDK obklad potrubí pro mediplýny" 1	kus	1,000	350,00	350,00
115	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm "viz. montáž" 1	kus	1,000	800,00	800,00
116	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci "úchyt pro umyvadlo v nové SDK konstrukci" 8	kus	8,000	500,00	4 000,00
117	M	590307300	konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm "viz. montáž" 8	kus	8,000	500,00	4 000,00
118	K	763173113	Montáž úchytu pro WC v SDK kci "úchyt pro WC v nové SDK konstrukci" 8	kus	8,000	1 000,00	8 000,00
119	M	590307310	konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm "viz. montáž" 8	kus	8,000	1 000,00	8 000,00
120	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	17,038	1 200,00	20 445,60

764 - Konstrukce klempířské

61 643,97

121	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti "demontáž parapetu při výměně oken" 2,85*19+2,85*3+1,35*2+2,64*1+2,64*0,7*3+1,2 6*2+1,21*1+1,24*1+0,7*1+2,658*2	m	84,570	25,00	2 114,25
122	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětráloho plechu rš 330 mm "montáž nových parapetů na vyměněných oknech" 2,85*19+2,85*3+1,35*2+2,64*1+2,64*0,7*3+1,2 6*2+1,21*1+1,24*1+0,7*1+2,658*2+2,35	m	95,612	618,00	59 088,22
123	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,252	1 752,00	441,50

766 - Konstrukce truhlářské

1 830 915,44

124	K	766123RP7	Dodávka a montáž dřevěné požární prosklené stěny s dveřmi (viz. tabulka požárních výpni otvorů ozn. P2) "vel. 3200x2750 mm, dveře 1100x2050 mm, včetně zárubní, kování" 1	ks	1,000	198 000,00	198 000,00
-----	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	48,00	192,00
"demontáž stávajících parapetních desek" 4					4,000		
126	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	34,000	72,00	2 448,00
"demontáž stávajících parapetních desek" 22+12					34,000		
127	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	9,120	300,00	2 736,00
"montáž nových oken"							
"1200/1200" 1,2*1,2*2					2,880		
"2600/1200" 2,6*1,2*2					6,240		
Součet					9,120		
128	M	611400RP2	okno dřevěné dvoukřídlé otvíravé, sklopné 120x120 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. T7)	kus	2,000	7 926,00	15 852,00
"viz. montáž + ztratné " 2					2,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
129	M	611400RP56	okno dřevěné čtyřkřídlé otvíravé, sklopné 260x120 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. T8)	kus	2,000	16 108,00	32 216,00
"viz. montáž + ztratné " 2					2,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
130	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	39,400	242,00	9 534,80
"montáž nových oken"							
"2800/2100" 2,8*2,1*3					17,640		
"1200/1700" 1,2*1,7*2					4,080		
"2600/1700" 2,6*1,7*4					17,680		
Součet					39,400		
131	M	611400RP4	okno dřevěné 280x210 cm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T3)	kus	3,000	31 652,00	94 956,00
"viz. montáž + ztratné " 3					3,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
132	M	611400RP5	okno dřevěné 120x170 cm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T10)	kus	2,000	9 687,00	19 374,00
"viz. montáž + ztratné " 2					2,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
133	M	611400RP6	okno dřevěné 260x170 cm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T11 a T12)	kus	4,000	19 640,00	78 560,00
"viz. montáž + ztratné " 2+2					4,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
134	K	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	153,900	242,00	37 243,80
"montáž nových oken"							
					"2,85/2,7" 2,85*2,7*19	146,205	
					"2,85/2,7" 2,85*2,7*1	7,695	
					Součet	153,900	
135	M	611400RP3	okno dřevěné 285x270 cm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T1)	kus	19,000	40 664,00	772 616,00
					"viz. montáž + ztratné " 19	19,000	
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
136	M	611400RP13	okno dřevěné 285x270 cm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T4)	kus	1,000	37 578,00	37 578,00
					"viz. montáž + ztratné " 1	1,000	
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
137	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
					"montáž nových oken" 6	6,000	
138	M	611400RP8	okno dřevěné jednokřídlové 80x120 mm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T9)	kus	4,000	5 084,00	20 336,00
					"viz. montáž + ztratné " 4	4,000	
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
139	M	611400RP9	okno dřevěné jednokřídlové 120x70 mm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T5)	kus	1,000	6 372,00	6 372,00
					"viz. montáž + ztratné " 1	1,000	
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
140	M	611400RP10	okno dřevěné jednokřídlové 135x70 mm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T6)	kus	1,000	6 607,00	6 607,00
					"viz. montáž + ztratné " 1	1,000	
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
141	K	766641RP38	Oprava stávajících vestavěných skříní	ks	13,000	5 000,00	65 000,00
"obroušení, odstranění stávajícího nátěru, zatlumení, oprava kování, přebroušení"							
					"nový základní a krycí nebo napouštěcí nátěr, výměna poškozených částí skříní" 13,0	13,000	
142	K	766642 RP12.1	Dodávka a montáž dřevěné prosklené stěny s dveřmi do otvoru (viz. tabulka oken a dveří ozn. T13)	kus	1,000	38 909,00	38 909,00
					"viz. montáž + ztratné " 1	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování" "včetně difúzní a parotěsné pásy"							
143	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	53,000	150,00	7 950,00
"montáž nových dveří" "800/1970"32 32,000 "1100/1970" 18,0 18,000 "800/2100" 2,0 2,000 "900/1970" 1,0 1,000 Součet 53,000							
144	M	611640RP22	dveře vnitřní hladké plné 1křídlo 90x197 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. 2)	kus	1,000	2 590,00	2 590,00
"viz. montáž" 1 1,000							
145	M	611640RP21	dveře vnitřní hladké plné 1křídlo 110x197 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. 1)	kus	18,000	3 060,00	55 080,00
"viz. montáž" 18 18,000							
146	M	611640RP23	dveře vnitřní plné hladké 1křídlo 80x197 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. 3)	kus	32,000	2 590,00	82 880,00
"viz. montáž" 32,0 32,000							
147	M	611640RP29	dveře vnitřní plné hladké 1křídlo 80x210 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. 4)	kus	2,000	2 590,00	5 180,00
"viz. montáž" 2,0 2,000							
148	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	300,00	300,00
"nové dveře na schodiště" 1,0 1,000							
149	M	611656RP25	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI30-C- Sm/DP3, 2křídlo 200 x 210 cm (viz. tabulka požárních uzávěrů ozn. P1)	kus	1,000	41 500,00	41 500,00
"viz. montáž" 1,0 1,000							
150	K	766661912	Oprava dveřních křídel s výměnou kování	m2	33,810	350,00	11 833,50
"výměna kování u stávajících dveří určených ke zpětnému použití" "1100/2100" 11*1,1*2,1 25,410 "800/2100" 5*0,8*2,1 8,400 Součet 33,810							
151	M	549141RP15	kování na dveře (včetně kliky a zámku)	kus	16,000	1 200,00	19 200,00
"viz. montáž" 16 16,000							
152	K	766662911	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva bez výměny dílčích prvků nebo kování	m2	33,810	550,00	18 595,50
"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo" "1100/2100" 11*1,1*2,1 25,410 "800/2100" 5*0,8*2,1 8,400 Součet 33,810							
153	K	766663912	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání	kus	15,000	390,00	5 850,00
"vyřezání otvoru pro VZT mřížky" 15 15,000							
154	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	32,000	150,00	4 800,00
"vyvěšení stávajících křídel dveří určených k renovaci a zpětnému použití" 16*2 32,000							
155	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	125,00	750,00
"montáž nových parapetních desek" 6,0 6,000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	125,00	500,00
"montáž nových parapetních desek" 4,0					4,000		
157	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	28,000	160,00	4 480,00
"montáž nových parapetních desek" 19+3+2+1+2+1					28,000		
158	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	96,176	300,00	28 852,80
"viz. montáž + ztratné" 2,85*19+2,85*3+1,35*2+2,64*1+2,64*3+0,7*3+1,26*2+1,21*1+1,24*1+0,7*1+2,658*2+2,55					91,596		
159	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	78,000	10,00	780,00
"viz. montáž + ztratné" 19*2+20*2					78,000		
160	K	766821RP38	Montáž polic v místě nových skříní na chodbě	kus	35,000	200,00	7 000,00
"montáž polic v nově vzniklých nikách přístupných z chodeb" "předpoklad " 5*7					35,000		
161	M	607222RP39	deska dřevotřísková laminovaná tl. 38 mm	m2	20,580	372,00	7 655,76
"nové police" 0,4*1,4*5*7					19,600		
162	K	766821RP36	Montáž opravených šatních skříní do niky	kus	13,000	3 000,00	39 000,00
"montáž opravených šatních skříní zpět" 13					13,000		
163	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	22,000	1 730,00	38 060,00
"vestavěné skříně budou zpětně použity do nových otvorů" 6+16					22,000		
164	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	3,911	907,00	3 547,28
767 - Konstrukce zámečnické							20 985,07
165	K	767112RP3	Demontáž prosklených ocelohtlíkových stěn	m2	25,942	151,00	3 917,24
"demontáž stávajících prosklených stěn a oken vedoucích na terasu" 2,658*1,7*2+2,68*3,45+2,22*3,45					25,942		
166	K	767631800	Demontáž oken pro beztlmelé zasklení se zasklením	m2	35,125	151,00	5 303,88
"demontáž stávajících oken" "2. NP" 1,26*1,14*2+2,65*1,15*3+1,38*0,7*1+0,843*0,7*4+1,365*1,7*2+2,64*1,7+0,7*1,15+0,655*1,15*3 1,21*0,7+2,35*2,5+1,24*0,7					27,535		
Součet					7,590		
					35,125		
167	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	23,000	48,00	1 104,00
"nosná konstrukce pro hasící přístroje" 4*5					20,000		
"orientační a bezpečnostní tabulky" 10,0*0,3					3,000		
Součet					23,000		
168	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový (včetně nosné konstrukce)	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
"ruční hasící přístroj PHP 21 A" 4					4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	M	449321RP26	orientační a bezpečnostní tabulky	kus	10,000	110,00	1 100,00
"předpoklad " 10,0					10,000		
170	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	12,000	140,00	1 680,00
"montáž gumového profilu podlahového" 12,0					12,000		
171	M	590541RP25	gumový podlahový profil - prahový pád (viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z5)	m	13,200	250,00	3 300,00
"viz. montáž + ztratiné" 12,0					12,000		
172	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,145	1 241,00	179,95

771 - Podlahy z dlaždic

1 466,50

173	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,950	70,00	1 466,50
"demontáž stávající keramické dlažby"							
"m.č.2.18" 1,65					1,650		
"m.č.2.19" 13,25					13,250		
"m.č.2.21" 6,05					6,050		
Součet					20,950		

776 - Podlahy povlakové

2 178 906,27

174	K	7666997RP50	Montáž ochrany rohů lištou rohovou	m	70,000	390,00	27 300,00
"ochrana rohů na chodbách" 35,0*2					70,000		
175	M	553430RP51	kotvené kryty rohů 75/75 mm délky 2,0 m	m	70,000	99,00	6 930,00
"viz. montáž" 35*2					70,000		
176	K	7666997RP57	Lepení ochranných pásů na dveře (specifikace dle investora PD)	ks	34,000	338,00	11 492,00
"ochranné pláty - standartní úprava pro ochranu dveří"							
"úpravy dveří na chodbách" 26+7+1					34,000		
177	M	553430RP59	ochranné pláty pro ochranu dveří - standartní tvary	ks	34,000	245,00	8 330,00
"ochranné pláty standartní tvary pro ochranu dveří" 34					34,000		
178	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	672,500	39,00	26 227,50
"broušení stávajícího podkladu "							
"viz. demontáž povlakových podlah" 672,50					672,500		
179	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	672,500	5,00	3 362,50
"vysátí povrchu po broušení stávajícího podkladu "							
"viz. demontáž povlakových podlah" 672,50					672,500		
180	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	760,037	15,00	11 400,56
"viz. montáž povlakové krytiny" 728,856+31,181					760,037		
181	K	776141122	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	760,037	190,00	144 407,03
"viz. montáž povlakové krytiny" 728,856+31,181					760,037		
182	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	672,500	49,00	32 952,50
"demontáž stávajících podlahových krytin"							
"m.č. 2.01" 183,4					183,400		
"m.č.2.02" 7,0					7,000		
"m.č. 2.03/1-7" 7*16,85					117,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 2.04/1-7" 7*25,70		179,900		
			"m.č.2.05/1-7" 7*4,95		34,650		
			"m.č.2.06/1-7" 7*1,50		10,500		
			"m.č.2.07//1-7" 7*1,50		10,500		
			"m.č.2.08" 16,65		16,650		
			"m.č.2.10" 8,10		8,100		
			"m.č.2.11" 18,90		18,900		
			"m.č.2.13" 13,15		13,150		
			"m.č.2.14" 13,65		13,650		
			"m.č.2.15" 2,45		2,450		
			"m.č.2.16" 2,45		2,450		
			"m.č.2.17" 1,65		1,650		
			"m.č.2.22" 13,80		13,800		
			"m.č.2.23" 7,50		7,500		
			"m.č.2.24" 12,25		12,250		
			"m.č.2.25" 13,85		13,850		
			"m.č.2.26/1-7" 7*0,6		4,200		
			Součet		672,500		

183	K	776231RP1	Lepení podlahové krytiny z vinyly standardním lepidlem	m2	767,809	129,00	99 047,36
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"dmontáž nových podlahových krytin + vytžení soklu v. 10 cm na stěnu"

"m.č. 2.01" 183,4+(76,17*2+2,41*2-(1,6*2+1,1*15+0,9*11+0,7*2+0,8*3))*0,15	201,964
"m.č. 2.02" 7,0+(2,38*2+2,88*2-0,9*2)*0,15	8,308
"m.č. 2.03/1-7" 7*16,85+(3,15*2+5,4*2)*0,15*5+(3,32*2+5,4*2-1,1*7)*0,15*2	133,697
"m.č. 2.04/1-7" 7*25,70+(6,47*2+5,4*2-1,1)*0,15*7	203,672
"m.č.2.05/1-7" 7*4,95+(2,93*2+3,12*2-0,7*2-0,9*0,8)*0,15*7	44,100
"m.č.2.06/1-7" 7*1,50+(1,52*2+0,97*2-0,7)*0,15*7	14,994
"m.č.2.08" 16,65+(5,73*2+3,2*2-0,9)*0,15	19,194
"m.č.2.10" 8,10+(2,52*2+3,25*2-0,8)*0,15	9,711
"m.č.2.11" 18,90+(3,32+6,32*2-0,9-1,5)*0,15	20,934
"m.č.2.13" 13,15+(3,18*2+4,42*2-0,9)*0,15	15,295
"m.č.2.14" 13,65+(3,22*2+4,42*2-0,9)*0,15	15,807
"m.č.2.15" 2,45+(1,43*2+2,0*2-0,8*2)*0,15	3,239
"m.č.2.16" 2,45+(1,43*2+1,2*2-0,8*2)*0,15	2,999
"m.č.2.17" 1,65+(1,43*2+1,6*2-0,8)*0,15	2,439
"m.č.2.18" 1,65+(1,34*2+4,42*2-0,8)*0,15	3,258
"m.č.2.21" 6,05+(2,93*2+2,03*2)*0,15	7,538
"m.č.2.22" 13,80+(4,73*2+4,42*2-0,9)*0,15	16,410
"m.č.2.23" 7,50+(1,82*2+4,42*2-0,8)*0,15	9,252
"m.č.2.24" 12,25+(2,78*2+4,42*2-0,8)*0,15	14,290
"m.č.2.25" 13,85+(3,29*2+4,42*2-0,9)*0,15	16,028
"m.č.2.26/1-7" 7*0,6+(1,5*2+0,5*2-0,8)*0,15	4,680
Součet	767,809

184	M	284102RP3	krytina podlahová homogenní vysokozátěžová tl. 2,5 mm	m2	844,590	1 010,00	853 035,90
-----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

"materiály třídy reakce na oheň A1fl-Cfl - vyhovuje požadavkům ČSN 73 0835"

"no wax, no polish for life"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz. montáž + ztratné" 767,809	767,809			
185	K	776232RP2	Lepení podlahové krytiny z vinylu 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	31,241	129,00	4 030,09
			"podlahová krytina ve sprchách + vytažení soklu v 10 cm na stěnu" "				
			"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7"				
			(1,5+(1,5*2+0,97*2)*0,15)*7	15,687			
			"m.č. 2.19" 13,25+(3,26*2+4,42*2)*0,15	15,554			
			Součet	31,241			
186	M	284102RP4	krytina podlahová vysokozátěžová homogenní s nopy tl. 2,5 mm (vlhké prostředí)	m2	34,365	899,00	30 894,14
			" materiály třídy reakce na oheň A1fl-Cfl - vyhovuje požadavkům ČSN 73 0835"				
			"no wax, no polish for life"				
			"viz. montáž + ztratné" 31,241	31,241			
187	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	593,047	5,00	2 965,24
			"demontáž stávajících podlahových krytin"				
			"m.č. 2.01" 76,17*2+2,41*2+0,5*2-(1,5*2+0,8*31)	130,360			
			"pokoje delší strana traktu"				
			3,15*2+5,4*2+(6,47*2+5,4*2-0,9)*7+(3,32*2+5,4*2-0,9)*2+(3,15*2+5,4*2-0,9)*4	274,860			
			3,15*2+5,73*2-0,9*1,97+2,38*2+2,9*2	26,547			
			"pokoje na kraší straně traktu"				
			3,29*2+4,22*2-0,9+2,78*2+4,22*2-0,9+1,82*2+4,22*2-0,9+4,78*2+4,22*2-0,9	55,500			
			4,22*2+1,43*2-0,9+3,22*2+4,22*2-0,9+3,18*2+4,22*2-0,9+23,25*2+2,52*2+6,32*2+3,32	105,780			
			Součet	593,047			
188	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	1 401,200	229,00	320 874,80
			"montáž obvodových lišt "				
			"m.č. 2.01" 76,17*2+2,41*2-(1,6*2+1,1*15+0,9*11+0,7*2+0,8*3)	123,760			
			"m.č. 2.02" 2,38*2+2,88*2-0,9*2	8,720			
			"m.č. 2.03/1-7" (3,15*2+5,4*2)*5+(3,32*2+5,4*2-1,1*7)*2	104,980			
			"m.č. 2.04/1-7" (6,47*2+5,4*2-1,1)*7	158,480			
			"m.č.2.05/1-7" (2,93*2+3,12*2-0,7*2-0,9-0,8)*7	63,000			
			"m.č.2.06/1-7" (1,52*2+0,97*2-0,7)*7	29,960			
			"m.č.2.08" 5,73*2+3,2*2-0,9	16,960			
			"m.č.2.10" 2,52*2+3,25*2-0,8	10,740			
			"m.č.2.11" 3,32+6,32*2-0,9-1,5	13,560			
			"m.č.2.13" 3,18*2+4,22*2-0,9	13,900			
			"m.č.2.14" 3,22*2+4,22*2-0,9	13,980			
			"m.č.2.15" 1,43*2+2,0*2-0,8*2	5,260			
			"m.č.2.16" 1,43*2+1,2*2-0,8*2	3,660			
			"m.č.2.17" 1,43*2+1,5*2-0,8	5,060			
			"m.č.2.18" 1,34*2+4,22*2-0,8	10,320			
			"m.č.2.21" 2,93*2+2,03*2	9,920			
			"m.č.2.22" 4,73*2+4,22*2-0,9	17,000			
			"m.č.2.23" 1,82*2+4,22*2-0,8	11,280			
			"m.č.2.24" 2,78*2+4,22*2-0,8	13,200			
			"m.č.2.25" 3,29*2+4,22*2-0,9	14,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.2.26/1-7" 1,5*2+0,5*2-0,8		3,200		
			"m.č. 2.07/1,2,34,5,6,7" (1,5*2+0,97*2)*7		34,580		
			"m.č. 2.19" 3,26*2+4,22*2		14,960		
			Mezisoučet		700,600		
			"montáž dvou druhů lišt" 700,6		700,600		
			Součet		1 401,200		
189	M	283421RP15	podlahová lišta fabion s poloměrem 30 mm	m	714,612	29,00	20 723,75
			"viz. montáž + ztratné" 700,6		700,600		
190	M	283421RP16	podlahová lišta ukončovací na horní hraně soklu	m	714,612	49,00	35 015,99
			"viz. montáž + ztratné" 700,6		700,600		
191	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	54,060	49,00	2 648,94
			"přechodová lišta ve dveřích"				
			0,8*14,0+0,9*14+1,1*15+0,9*8+1,1*+1,6+1,5+0,8*3+0,9		54,060		
192	M	283421RP18	plochá přechodová lišta šroubovací (dvoudílná určená investorem)	m	55,141	259,00	14 281,52
			"viz. montáž + ztratné" 54,06		54,060		
193	K	776421RP52	Montáž ochranných lišt a madel na stěnu	m	304,000	276,00	83 904,00
			"vysoce odolná kombinace madla a svodidla nabízí oporu při pohybu a zároveň efektivní ochranu vůči nárazu"				
			"madlo na chodbách" 152,0*2		304,000		
194	M	284110RP36	ochranné madlo (kompletní dodávka včetně příslušenství)	m	159,600	1 159,00	184 976,40
			"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z 7"				
			"viz. montáž + ztratné" 152,0		152,000		
195	M	284110RP37	ochranný odrazný profil výšky 200 mm (kompletní dodávka včetně příslušenství)	m	152,000	1 645,00	250 040,00
			"viz. tabulka zámečnických výrobků ozn. Z 6"				
			"viz. montáž + ztratné" 152,0		152,000		
196	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	9,434	431,00	4 066,05

781 - Dokončovací práce - obklady

251 844,93

197	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	374,599	340,00	127 363,66
			"nový obklad"				
			"m.č.2.05/1-7" ((3,12*2+2,93*2)*2,0-0,8*1,97*4)*7		125,272		
			"m.č.2.06/1-7" ((1,52*2+0,98*2)*2,0-0,8*1,97)*7		58,968		
			"m.č.2.07/1-7" ((1,5*2+0,98*2)*2,0-0,8*1,97)*7		58,408		
			"m.č.2.08" 1,5*1,5		2,250		
			"m.č.2.16" (1,43*2+1,3*2)*2,0-0,8*1,97*2		7,768		
			"m.č.2.17" (1,43*2+1,5*2)*2,0-0,8*1,97+(1,4+1,2*2)*0,3-1,4*1,2		9,604		
			"m.č.2.18" (1,34*2+4,42*2)*2,0-0,8*1,9+(1,2+1,2*2)*0,3-1,2*1,2		21,160		
			"m.č.2.19" (3,26*2+4,22*2)*2-1,1*1,97+(1,2+1,2*8+0,8*3)*0,3-(1,2*1,2+0,8*1,2)		29,313		
			"m.č.2.21" (2,93*2+2,03*2)*2,0-0,8*1,97		18,264		
			"m.č.2.23" 4,42*2,0		8,840		
			"barevný pruh v obkladu v každé z koupelen"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,5*2+0,98*2)*7*0,6+(3,26*2+4,22*2)*0,6		29,808		
			"obklad za linkou výšky 60 cm"				
			"m.č. 2.13" (4,22-0,9+0,6)*0,6		2,352		
			"m.č.2.14" (4,22-0,9+1,0)*0,6		2,592		
			Součet		374,599		
198	M	597610RP21	obkládačky keramické - bílé	m2	379,270	253,00	95 955,31
			"viz. montáž+ztratné" 374,599-29,808		344,791		
199	M	597610RP22	obkládačky keramické - barevné	m2	32,789	270,00	8 853,03
			"viz. montáž + ztratné" 29,808		29,808		
200	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	374,599	15,00	5 618,99
			"viz. montáž" 374,599		374,599		
201	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	136,360	81,00	11 045,16
			"spárování sprchy silikonem všechny rohy"				
			(1,5*2+1,98*2)*7+2,0*4*7+3,26*2+4,42*2+2,0*8		136,360		
202	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	6,103	493,00	3 008,78

783 - Dokončovací práce - nátěry

181 377,96

203	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	67,620	250,00	16 905,00
			"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo"				
			"1100/2100" 11*1,1*2,1*2		50,820		
			"800/2100" 5*0,8*2,1*2		16,800		
			Součet		67,620		
204	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	67,620	150,00	10 143,00
			"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo"				
			"1100/2100" 11*1,1*2,1*2		50,820		
			"800/2100" 5*0,8*2,1*2		16,800		
			Součet		67,620		
205	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	67,620	20,00	1 352,40
			"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo"				
			"1100/2100" 11*1,1*2,1*2		50,820		
			"800/2100" 5*0,8*2,1*2		16,800		
			Součet		67,620		
206	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	67,620	150,00	10 143,00
			"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo"				
			"1100/2100" 11*1,1*2,1*2		50,820		
			"800/2100" 5*0,8*2,1*2		16,800		
			Součet		67,620		
207	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	67,620	450,00	30 429,00
			"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo"				
			"1100/2100" 11*1,1*2,1*2		50,820		
			"800/2100" 5*0,8*2,1*2		16,800		
			Součet		67,620		
208	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	67,620	490,00	33 133,80
			"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1100/2100" 11*1,1*2,1*2		50,820		
			"800/2100" 5*0,8*2,1*2		16,800		
			Součet		67,620		
209	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	67,620	210,00	14 200,20
			"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo"				
			"1100/2100" 11*1,1*2,1*2		50,820		
			"800/2100" 5*0,8*2,1*2		16,800		
			Součet		67,620		
210	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	67,620	490,00	33 133,80
			"oprava stávajících dveří - budou zpětně zavěšeny na původní místo"				
			"1100/2100" 11*1,1*2,1*2		50,820		
			"800/2100" 5*0,8*2,1*2		16,800		
			Součet		67,620		
211	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	118,288	15,00	1 774,32
			"úprava nových ocelových zárubní"				
			"800/1970" (17,0+2,0+3,0+1)*(0,8+1,97*2)*0,4		43,608		
			"1100/2100" 18,0*(1,1+2,1*2)*0,4		38,160		
			"800/2100" 16,0*(0,8+2,1*2)*0,4		32,000		
			"900/2100" 1,0*(0,9+2,1*2)*0,4		2,040		
			"2000/2100" (2,0+2,1*2)*0,4		2,480		
			Součet		118,288		
212	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	118,288	58,00	6 860,70
			"úprava nových ocelových zárubní"				
			"800/1970" (17,0+2,0+3,0+1)*(0,8+1,97*2)*0,4		43,608		
			"1100/2100" 18,0*(1,1+2,1*2)*0,4		38,160		
			"800/2100" 16,0*(0,8+2,1*2)*0,4		32,000		
			"900/2100" 1,0*(0,9+2,1*2)*0,4		2,040		
			"2000/2100" (2,0+2,1*2)*0,4		2,480		
			Součet		118,288		
213	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	118,288	82,00	9 699,62
			"úprava nových ocelových zárubní"				
			"800/1970" (17,0+2,0+3,0+1)*(0,8+1,97*2)*0,4		43,608		
			"1100/2100" 18,0*(1,1+2,1*2)*0,4		38,160		
			"800/2100" 16,0*(0,8+2,1*2)*0,4		32,000		
			"900/2100" 1,0*(0,9+2,1*2)*0,4		2,040		
			"2000/2100" (2,0+2,1*2)*0,4		2,480		
			Součet		118,288		
214	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	118,288	115,00	13 603,12
			"úprava nových ocelových zárubní"				
			"800/1970" (17,0+2,0+3,0+1)*(0,8+1,97*2)*0,4		43,608		
			"1100/2100" 18,0*(1,1+2,1*2)*0,4		38,160		
			"800/2100" 16,0*(0,8+2,1*2)*0,4		32,000		
			"900/2100" 1,0*(0,9+2,1*2)*0,4		2,040		
			"2000/2100" (2,0+2,1*2)*0,4		2,480		
			Součet		118,288		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

231 773,11

215	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	798,500	5,00	3 992,50
"zakrytí plochy podlahy" 798,5					798,500		
216	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	695,434	28,00	19 472,15
"zakrytí oken"					377,992		
(2,85*2,675*19+2,85*2,15*3+1,35*1,7*2+2,64*1,7+2,64*1,7*3+0,7*1,15*4)*2							
(1,26*1,15*2+1,21*0,7+1,24*0,7+2,68*3,45+2,658*1,7*2)*2					45,792		
Zakrytí uveř:							
1,5*2,1*2+2,3*3,45*2+1,1*2,1*30*2+0,8*2,1*33*					271,650		
?							
Součet					695,434		
217	M	581248500	fólie s papírovou páskou pro maliřské potřeby, PG 4040-21, 210mm x 20 m	m	1 568,631	3,00	4 705,89
"viz. montáž + ztratné" 798,5+695,434					1 493,934		
218	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 962,226	22,00	65 168,97
"povrchová úprava stropů před provedením malby"							
183,4+7+7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+16,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+1,65+1,65+13,25+36,1					686,850		
6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6					57,650		
"povrchová úprava před malbou na schodišti"							
"od 1.NP až po 3.NP"							
(2,65*2+5,62*2)*13,94-(2,737*2,4*2+1,5*1,97*3)					208,565		
"povrchová úprava před malbou vnitřních stěn"							
"2.01" (76,17*2+2,41*2)*3,45-							
(1,1*2,1*16+0,8*1,97*17+1,5*2,1*2+2,65*1,77*9+2,35*2,5+2,658*1,7*2+2,68*3,45+2,0*2,0)					401,777		
"2.02" (2,38*2+2,89*2)*3,45-0,8*1,97*2-1,21*0,7					32,364		
"2.03" ((3,15*2+5,4*2+0,6*2)*3,45-							
(1,1*2,1+0,8*1,97+2,85*2,675))*7					361,377		
"2.04" ((6,45*2+5,4*2)*3,45-							
(2,85*2,475*2+1,1*2,1+0,8*1,97))*7					446,401		
"2.05" ((3,15*2+2,93*2)*3,45-(0,8*1,97*4))*7					249,536		
"2.06" ((1,52*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7					110,684		
"2.07" ((1,5*2+1,0*2)*3,45-(0,8*1,97))*7					109,718		
"2.08" (5,73*2+3,08*2)*3,45-							
(2,85*2,15+0,8*1,97)					53,086		
"2.10" (3,25*2+2,52*2)*3,45-							
(2,64*1,76+0,8*1,97)					33,591		
"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45-							
(2,64*1,76+0,9*1,97+1,5*2,1)					45,493		
"2.13" (3,18*2+4,42*2)*3,45-							
(1,35*1,7+0,9*2,1+0,8*1,97)					46,679		
"2.14" (3,22*2+4,42*2)*3,45-							
(2,64*1,7+0,8*2,1+0,8*1,97)					44,972		
"2.15" (1,43*2+2,02*2)*3,45-							
(0,8*1,97*2+0,8*2,1)					18,973		
"2.16" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97*2)					17,065		
"2.17" (1,43*2+1,5*2)*3,45-(0,8*1,97)					18,641		
"2.18" (4,42*2+1,84*2)*3,45-(0,8*1,97+2,64*1,7)					37,130		
"2.19" (3,26*2+4,42*2)*3,45-							
(0,655*0,7*3+1,35*1,7+1,1*2,1)					47,012		
"2.21" (2,93*2+2,03*2)*3,45-(0,8*2,1)					32,544		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.22" (4,42*2+4,77*2)*3,45-(0,7*1,15+1,25*1,15+0,9*2,1-2,65*1,15)		62,326		
			"2.23" (1,82*2+4,42*2)*3,45-(0,8*2,1)		41,376		
			"2.24" (2,78*2+4,42*2)*3,45-(2,65*1,15+0,8*2,1)		44,953		
			"2.25" (3,29*2+4,42*2)*3,45-(1,26*1,14+1,24*0,7+0,8*2,1)		49,215		
			Mezisoučet		3 257,978		
			"ostění oken"				
			(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1		57,804		
			(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1		12,842		
			(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2		8,201		
			Mezisoučet		78,847		
			"odpočet obkladů"-374,599		-374,599		
			Součet		2 962,226		
219	K	784211101	Dvojnásobné bílé nátěry omyvatelné (10000 cyklů) v místnostech výšky do 3,80 m (odolné proti dezinfekčním prostředkům)	m2	3 296,038	42,00	138 433,60

"malba stropů "

183,4+7+7*16,85+7*25,7+7*4,95+7*1,5+7*1,5+1
6,65+8,1+18,90+14,95+13,15+13,65+2,45+2,45+
1,65+1,65+13,25+36,1

686,850

6,05+13,8+7,5+12,25+13,85+7*0,6

57,650

" malboa na schodišti"

"od 1.NP až po 3.NP"

(2,65*2+5,62*2)*13,94-(2,737*2,4*2+1,5*1,97*3)

208,565

"malba vnitřních stěn"

"2.01" (76,17*2+2,41*2)*3,45-
(2,35*2,5+2,658*1,7*2+2,68*3,45)

518,044

"2.02" (2,38*2+2,89*2)*3,45

36,363

"2.03" ((3,15*2+5,4*2+0,6*2)*3,45)*7

441,945

"2.04" ((6,45*2+5,4*2)*3,45-(2,85*2,475*2))*7

473,603

"2.05" ((3,15*2+2,93*2)*3,45)*7

293,664

"2.06" ((1,52*2+1,0*2)*3,45)*7

121,716

"2.07" ((1,5*2+1,0*2)*3,45)*7

120,750

"2.08" (5,73*2+3,08*2)*3,45

60,789

"2.10" (3,25*2+2,52*2)*3,45

39,813

"2.11" (6,32*2+3,32)*3,45-(2,64*1,76+1,5*2,1)

47,266

"2.13" (3,18*2+4,42*2)*3,45-(1,35*1,7)

50,145

"2.14" (3,22*2+4,42*2)*3,45-(2,64*1,7)

48,228

"2.15" (1,43*2+2,02*2)*3,45-(0,8*1,97*2)

20,653

"2.16" (1,43*2+1,5*2)*3,45

20,217

"2.17" (1,43*2+1,5*2)*3,45

20,217

"2.18" (4,42*2+1,84*2)*3,45-(2,64*1,7)

38,706

"2.19" (3,26*2+4,42*2)*3,45-(1,35*1,7+1,1*2,1)

48,387

"2.21" (2,93*2+2,03*2)*3,45

34,224

"2.22" (4,42*2+4,77*2)*3,45

63,411

"2.23" (1,82*2+4,42*2)*3,45

43,056

"2.24" (2,78*2+4,42*2)*3,45-(2,65*1,15)

46,633

"2.25" (3,29*2+4,42*2)*3,45-
(1,26*1,14+1,24*0,7)

50,895

Mezisoučet

3 591,790

"ostění oken"

143

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$(2,85+2,675*2)*0,3*19+(2,8+2,15*2)*0,3*3+(1,37+1,7*2)*0,3*2+(2,64+1,7*2)*0,3*1$		57,804		
			$(2,64+1,7*2)*0,3*3+(0,655+1,15*2)*0,3*3+(1,26+1,15*2)*0,3*2+(1,21+0,7*2)*1$		12,842		
			$(1,24+0,7*2)*0,3+(0,7+1,15*2)*0,3+(2,68+3,45*2)*0,3+(2,658+1,7*2)*0,3*2$		8,201		
			Mezisoučet		78,847		
			"odpočet obkladů"-374,599		-374,599		
			Součet		3 296,038		

799 - Samostatné rozpočty prací PSV

5 618 993,17

220	K	799-1	Medicijní plyny - samostatný rozpočet dle specialisty	soubor	1,000	1 083 362,00	1 083 362,00
			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000		
221	K	799-1a	Medicijní plyny VRN - samostatný rozpočet dle specialisty	soubor	1,000	96 450,00	96 450,00
			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000		
222	K	799-10	Stavební výpomoc pro práce specialistů	hod	200,000	200,00	40 000,00
			" např. zához rýh, úprava stěn podlah,úprava po provedených stavebních úpravách, doplnění konstrukce podlay , stěny a pod " 200		200,000		
223	K	799-15	Zařízení silnoproudé elektrotechniky (dle samostatného rozpočtu specialistů)	soubor	1,000	1 814 605,59	1 814 605,59
			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000		
224	K	799-3	ÚT - samostatný rozpočet dle specialisty	soubor	1,000	657 198,23	657 198,23
			"samostatný rozpočet specialisty" 1		1,000		
225	K	799-6	Lékařská technologie (dle samostatného rozpočtu specialisty)	soubor	1,000	0,00	0,00
			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000		
226	K	799-7a	Soupis prací a dodávek elektrotechnických zařízení - signalizační zařízení sestra pacient(dle samostatného rozpočtu specialisty)	soubor	1,000	549 233,00	549 233,00
			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000		
227	K	799-7b	Soupis prací a dodávek elektrotechnických zařízení - zařízení slaboproudé elektrotechniky (dle samostatného rozpočtu specialisty)	soubor	1,000	460 568,00	460 568,00
			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000		
228	K	799-8	Koordinace stavebních a technologických částí projektu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
229	K	799-9	VZT (dle samostatného rozpočtu specialisty)	soubor	1,000	193 176,81	193 176,81
			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000		
230	K	799-12a	ZTI- (dle samostatného rozpočtu specialisty)	soubor	1,000	714 399,54	714 399,54
			"dle samostatného rozpočtu specialisty" 1,0		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkem
				/Kč/	/Kč/
Sanatorium Jablunkov a. s., Úprava lůžkového oddělení – 1. ETAPA					
Druh plynu: kyslík					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	75	m	272,00	20 400,00
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	85	m	413,00	35 105,00
3	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 75x2g + 85x4g = 490g	490	g	15,00	7 350,00
4	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	11	ks	201,00	2 211,00
5	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	1	ks	273,00	273,00
6	Napojení na stávající rozvod	1	ks	1 905,00	1 905,00
7	Zaslepení potrubí Cu do DN25	21	ks	107,00	2 247,00
8	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	1 133,00	1 133,00
9	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	160	m tr.	7,00	1 120,00
10	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	160	m tr.	26,00	4 160,00
11	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25	160	m tr.	18,00	2 880,00
Cena celkem /Kč/					78 784,00
Instalační komplexy					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01					
12	<u>Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko - levá</u> délka lůžkového modulu 1650 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres číslo 1.4.K-03	4	ks	27 706,00	110 824,00
13	<u>Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko - pravá</u> délka lůžkového modulu 1650 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres číslo 1.4.K-03	3	ks	27 706,00	83 118,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkem
				/Kč/	/Kč/
14	Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka - levá délka lůžkového modulu 1650 mm - délka 3300 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres číslo 1.4.K-03	6	ks	52 266,00	313 596,00
15	Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka - pravá délka lůžkového modulu 1650 mm - délka 3300 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 1xO, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP přímé, nepřímé a noční osvětlení, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres číslo 1.4.K-03	8	ks	52 266,00	418 128,00
Cena celkem /Kč/					925 666,00
Ventilové krabice					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01					
16	Vent. krabice v provedení pod omítku - O G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo 1.4.K-04	1	ks	34 116,00	34 116,00
Cena celkem /Kč/					34 116,00
Alarmový systém					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01					
17	Signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa /2x čidlo O/ včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	27 685,00	27 685,00
Cena celkem /Kč/					27 685,00
Konzole a přichytný materiál					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 1.4.K-01					
18	konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 85:1,5=57	57	ks	223,00	12 711,00
Cena celkem /Kč/					12 711,00
Demontáže					
19	Demontáž stávajících rozvodů med. kyslíku včetně lékařských panelů 1x8 hodin	8	HZS	550,00	4 400,00
Cena celkem /Kč/					4 400,00


CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/

1 083 362,00

Liberec, 06/2017

V Trineci 16.1.2018

Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.

Frýdecká 225 06

739 61 TRINEC

146

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Jednotky	Dodávka a montáž	Cena celkem
				/Kč/	/Kč/
Sanatorium Jablunkov a. s., Úprava lůžkového oddělení – 1. ETAPA					
Druh plynu: kyslík					
1	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	2	ks	770,00	2300,00
2	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	2150,00	1850,00
Cena celkem /Kč/					4 150,00
Ostatní					
3	Dokumentace skutečného stavu	1	ks	4850,00	4500,00
4	Drobné stavební přípomocce	5	HZS	550,00	2250,00
5	Zahájení a vedení stavby	1	kpl	12816,00	6500,00
6	Ukončení a předání stavby	1	kpl	16376,00	4500,00
7	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	1	kpl	58032,00	56850,00
8	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	6	HZS	1150,00	17700,00
Cena celkem /Kč/					92 300,00


CENA VŠECH POLOŽEK /Kč/

96 450,00

Liberec, 06/2017

Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk

V Trinci 16.1.2018



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

Výkaz výměr

Úprava lůžkového oddělení Sanatorium Jablunkov

1. etapa

REKAPITULACE NÁKLADŮ	ZÁKL. BEZ DPH
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	1 685 205,59
CENA SPECIFIKACÍ	113 300,00
ZKOUŠKY A REVIZE	16 100,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	1 814 605,59

V Trinec 16. 1. 2018



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SILNOPROUD	130 080,45	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	93 369,20	
PSV KABELY	103 979,56	
SPECIF.PSV KABELY	144 450,60	
PSV KOMPLETACE	19 417,18	
SPECIF.PSV KOMPLETACE	47 797,10	
PSV SVITIDLA	58 115,00	
SPECIF.PSV SVITIDLA	933 354,50	
HL.III-HZS	150 490,00	
POPLATEK	4 152,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		1 685 205,59
ROZVADECE	113 300,00	
CENA SPECIFIKACÍ		113 300,00
REVIZE	16 100,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		16 100,00

Sazebník:		VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010001	Vychazi revize	hod	28	500,00	14000,00
0002	38010002	Spoluprace s revizním technikem	hod	10	210,00	2100,00

0003	SOUČET	REVIZE				16 100,00

Oddíl		PSV SILNOPROUD				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	2100103012	Krabice KP 68	kus	116	5,44	631,04
0002	2100103210	Krabice 1903 odboc včet zap	kus	150	23,41	3511,50
0003	210010322	Krabice KR 97/5 odboc včet zap	kus	10	24,05	240,50
0004	210010331	Krabice KP 64/2	kus	43	10,76	462,68
0005	210010332	Krabice KP 64/4	kus	4	19,87	79,48
0006	210020304	Zlab kabel drateny 100/50 mm	m	150	29,62	4443,00
0007	210020521	Lista vkladaci ruzne provedeni	m	30	24,60	738,00
0008	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus	36	3,03	109,08
0009	210100002	Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2	kus	40	3,41	136,40
0010	210100004	Ukonceni vodicu v rozv do 25mm2	kus	22	10,75	236,50
0011	210100251	Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst.z.	kus	88	18,34	1613,92
0012	210100252	Ukonceni kabelu do 5x16mm2 smrst.z.	kus	6	29,73	178,38
0013	210100258	Ukonceni kabelu do 5x4mm2 smrst zal	kus	71	20,88	1482,48
0014	210100259	Ukonceni kabelu do 5x10mm2 smrst z.	kus	11	25,30	278,30
0015	210190002	Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg	kus	3	51,90	155,70
0016	210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus	48	15,85	760,80
0017	211010010	Hmozdinka HM 8 do betonu	kus	390	4,87	1899,30
0018	211190002	Kabel.pozarni ucpavka	kus	3	129,00	387,00

0019	SOUČET	Časový fond položek [minut]				17344,06
0020		Časový fond položek [hodin]				289,07

0021	SOUČET	PSV SILNOPROUD	450,0 Kč/h			130 080,45

Oddíl		SPECIF.PSV SILNOPROUD				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34571518	Krabice KP 68	kus	116	8,90	1032,40
0002	34571521	Krabice univerz 1903-	kus	150	54,60	8190,00
0003	34571546	Krabice KP 64/2	kus	45	59,00	2655,00
0004	34571547	Krabice KP 64/4	kus	2	101,50	203,00
0005	34571562	Krabice KR 97/5	kus	10	142,60	1426,00
0006	34571823	Zlab drateny 100/50 nerez vc.prislusenstvi	m	150	479,20	71880,00
0007	34574012	Lista vkladaci ruzne provedeni	m	30	58,70	1761,00
0008	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/	kus	48	18,70	897,60
0009	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm	kus	48	17,90	859,20
0010	56227008	Hmozdinka 8	kus	390	1,90	741,00
0011	58541113	Sadra	kg	220	10,00	2200,00
0012	607512536	Kabel.pozarni ucpavka EI 45 DP1 do prumeru 30mm	kus	3	508,00	1524,00

0013	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD				93 369,20

Oddíl		PSV KABELY				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	2108001050	Kabel CYKY 30x1,5 ul pod omítkou	m	320	3,42	1094,40
0002	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omítkou	m	1750	3,42	5985,00
0003	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou	m	1300	3,42	4446,00

0004	2108001121	Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omítkou	m	15	3,54	53,10
0005	2108001141	Kabel 1-CSKH-V180 5Jx16 ul pod om.	m	40	4,38	175,20
0006	2108001150	Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omítkou	m	400	3,42	1368,00
0007	210800546	Vodic CY 4 ul pevne	m	225	5,43	1221,75
0008	210800649	Vodic CYA 25 ul pevne	m	100	5,43	543,00
0009	2108100521	Kabel CYKY 5Jx6 ul pevne	m	150	6,32	948,00

0010	SOUČET	Časový fond položek [minut]				15834,45
0011		Časový fond položek [hodin]				263,91

0012	SOUČET	PSV KABELY	394,0 Kč/h			103 979,56
------	--------	------------	------------	--	--	------------

Oddíl **SPECIF.PSV KABELY**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34111030	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2-	m	336	17,60	5913,60
0002	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	m	1837,5	17,30	31788,75
0003	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-	m	1365	28,00	38220,00
0004	34111073	Kabel CYKY 5Jx6 mm2-	m	173,25	115,30	19975,73
0005	34111081	Kabel 1-CSKH-V180 5Jx16 mm2-	m	42	582,20	24452,40
0006	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-	m	420	27,90	11718,00
0007	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozlutý-	m	236,25	14,50	3425,63
0008	34142340	Vodic CYA 25 mm2 zelenozlutý-	m	105	85,30	8956,50

0009	SOUČET	SPECIF.PSV KABELY				144450,60
------	--------	-------------------	--	--	--	-----------

Oddíl **PSV KOMPLETACE**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	210110041	Spinac zapustený jednopol	kus	30	8,85	265,50
0002	210110043	Spinac zapustený seriový	kus	40	10,12	404,80
0003	210110045	Spinac zapustený stridavy	kus	18	10,12	182,16
0004	210110046	Spinac zapustený krizovy	kus	2	11,38	22,76
0005	2101100471	Spinac se sign.dout.	kus	3	10,12	30,36
0006	210110082	Spinac specialni sporak 39563/23C	kus	1	24,03	24,03
0007	2101110110	Zasuvka jednoducha zap 2p+Z	kus	107	16,44	1759,08
0008	2101110111	Zasuvka jednoducha s PO zap 2p+Z	kus	5	16,44	82,20
0009	2101110114	Svorka pro vyrovnani potencialu	kus	11	16,44	180,84
0010	210140463	Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn	kus	4	12,01	48,04
0011	210220321	Svorka pro ochranné pospojovani	kus	15	15,85	237,75
0012	211190101	Svorkovnicova skrin	kus	3	30,38	91,14

0013	SOUČET	Časový fond položek [minut]				3328,66
------	--------	-------------------------------	--	--	--	---------

0014		Časový fond položek [hodin]				55,48
------	--	-------------------------------	--	--	--	-------

0015	SOUČET	PSV KOMPLETACE	350,0 Kč/h			19 417,18
------	--------	----------------	------------	--	--	-----------

Oddíl **SPECIF.PSV KOMPLETACE**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34535848	Doutnavka signalizacni	kus	3	29,50	88,50
0002	34535849	Doutnavka orientacni	kus	4	29,50	118,00
0003	34535850	Kryt 3558A-A651 B	kus	48	36,00	1728,00
0004	34535851	Kryt 3558A-A652 B	kus	40	45,00	1800,00
0005	34535852	Kryt 3558A-A653 B	kus	7	50,90	356,30
0006	34535853	Ramecek jednonasobny	kus	116	22,60	2621,60
0007	34535854	Ramecek dvojnásobny	kus	43	40,70	1750,10
0008	34535856	Ramecek čtyřnásobny	kus	4	77,10	308,40
0009	34535857	Ramecek petinasobny	kus	0	96,10	0,00
0010	34535860	Spinac 3558-A01345	kus	30	99,20	2976,00

0011	34535862	Spinac 3558-A05345	kus	40	136,00	5440,00
0012	34535863	Spinac 3558-A06345	kus	18	107,30	1931,40
0013	34535865	Spinac 3558-A91342	kus	3	107,80	323,40
0014	34535866	Spinac 3558-A93342	kus	4	196,20	784,80
0015	34536398	Sporak.pripojka 39563-23C vest.-	kus	1	467,00	467,00
0016	34551365	Svorka pro vyrovnani potencialu dvojnásobna 2495-0-0059	kus	11	656,20	7218,20
0017	34551440	Zasuvka jednoducha s PO zap.IP20	kus	5	835,00	4175,00
0018	34551441	Zasuvka jednoducha zap.IP20	kus	107	134,70	14412,90
0019	35442150	Svorka pro ochranné pospojovani nebo sroub.ocko	kus	15	6,50	97,50
0020	35790801	Svorkovnicova skrin XT1 - XT3 s pripojnici medenou pro pripojen vodicu 1xCY 25 + 10xCY 4	kus	3	400,00	1200,00
0021	SOUČET	SPECIF.PSV KOMPLETACE				47797,10
	Oddíl	PSV SVITIDLA				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	211207012	Svitidlo montaz	kus	197	59,00	11623,00
0002	SOUČET	Časový fond položek [minut]				11623,00
0003		Časový fond položek [hodin]				193,72
0004	SOUČET	PSV SVITIDLA		300,0 Kč/h		58 115,00
	Oddíl	SPECIF.PSV SVITIDLA				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34880205	Svitidlo PERLUCE O LED4600-840 L1520 EVG IP50 WH,45W	kus	10	4872,40	48724,00
0002	34880206	Svitidlo CETUS LED 2000 HF 840 25W	kus	21	2289,30	48075,30
0003	34880207	Svitidlo AQUAFORCE LED 4300 HF L840 IP65,34W	kus	6	2639,00	15834,00
0004	34880208	Svitidlo MIREL-L A LED3800-840 L1200 EVG,28W	kus	4	5129,80	20519,20
0005	34880209	Svitidlo PERLUCE O LED3800-840 L1220 EVG IP50 WH,36W	kus	11	4890,60	53796,60
0006	34880210	Svitidlo CIMI 1x14W HF WHI	kus	8	2501,20	20009,60
0007	34880211	Svitidlo LEOPARD 1900 LED2 OP RD WH L840,20W	kus	16	2282,80	36524,80
0008	34880212	Svitidlo PERLUCE O LED4400-830 L1520 EVG IP50 WH,45W	kus	2	5055,70	10111,40
0009	34880213	Svitidlo PERLUCE O LED2200-840	kus	4	3252,60	13010,40
0010	34880214	Svitidlo CLEAN S-MP LED8000-940 L1250 LDO,95W	kus	2	3828,50	7657,00
0011	34880215	Svitidlo PERLUCE O LED5000-830 Q620 EVG IP50 WH,48W	kus	51	8044,40	410264,40
0012	34880216	Svitidlo PERLUCE O LED5000-830 Q620 EVG IP54 WH,48W	kus	2	8075,60	16151,20
0013	34880217	Svitidlo bodove svitidlo 2W vestavne do KP68,stitene shora nocni osvetleni-osadit 20cm od podlahy,spinani z mistnosti sestr	kus	22	780,00	17160,00
0014	34880219	Svitidlo RESCULITE C ESCAPE ED N ceny svitidel včetne zdroju NT3 WH	kus	6	4270,50	25623,00
0015	34880220	Svitidlo ERGOSIGN C AW LED N	kus	20	4992,00	99840,00

		NT3+piktogram				
0016	348802200	Down ERGOSIGN C RZ-1U	kus	40	588,90	23556,00
0017	34880221	Svitidlo OROSSIGN 110 AB LED N3L	kus	1	4110,60	4110,60
		NT3+piktogram				
0018	348802210	Left OROSSIGN 110 RZ-2LR	kus	1	565,50	565,50
0019	34880222	Svitidlo OROSSIGN 110 AB LED N3D	kus	4	5068,70	20274,80
		NT3+piktogram				
0020	348802220	Down ERGOSIGN 110 RZ-2U	kus	4	377,00	1508,00
0021	34880223	Svitidlo OROSSIGN 110 AB LED N4D	kus	1	5068,70	5068,70
		ERI+piktogram				
0022	348802230	Down ERGOSIGN 110 RZ-1U	kus	1	377,00	377,00
0023	34880224	Svitidlo OROSSIGN 110 AB LED N4L	kus	6	5068,70	30412,20
		ERI+piktogram				
0024	348802240	Left OROSSIGN 110 RZ-1L	kus	6	377,00	2262,00
0025	34880225	Uchyt OROSSIGN 110+160 AW 180stup	kus	12	159,90	1918,80

0026	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA				933354,50

Oddíl

HL.III-HZS

Sazebník:

Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	50435101	Vypinani site	hod	4	300,00	1200,00
0002	50435104	Koordinace prace s investorem	hod	16	230,00	3680,00
0003	50435105	Komplexni vyzkouseni-oziveni	hod	12	230,00	2760,00
0004	50435106	Demontaze	hod	290	200,00	58000,00
0005	50435112	Sekani drazek,kapes a prurazu	hod	218	200,00	43600,00
0006	50435113	Zamazani drazek,kapes a prurazu	hod	165	250,00	41250,00

0007 SOUČET HL.III-HZS 150 490,00

Oddíl

POPLATEK

Sazebník:

Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svitidlo	kus	197	10,00	1970,00
0002	50435106	Poplatek za ekologickou likvidaci zdroj	kus	197	6,00	1182,00
0003	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materialu	kus	1	1000,00	1000,00

0004 SOUČET POPLATEK 4 152,00

Oddíl

ROZVADECE

Sazebník:

Ceník materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	35714513	Rozvodnice uprava RS-3 v 1.PP	kus	1	2500,00	2500,00
0002	35714514	Rozvodnice uprava HR v rozvodne 1	kus	1	1500,00	1500,00
0003	35714515	Rozvodnice R2.1	kus	1	36800,00	36800,00
0004	35714516	Rozvodnice R2.2	kus	1	36400,00	36400,00
0005	35714517	Rozvodnice R2.3	kus	1	36100,00	36100,00

0006 SOUČET ROZVADECE 113 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava lůžkového oddělení 1.etapa-vytápění

KSO:
Místo: Jablunkov

CC-CZ: 1264
Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 657 198,23

DPH	základní snížená	Základ daně 657 198,23 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 138 011,63 0,00
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH v CZK 795 209,86

V Trinci 16.1.2018



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava lůžkového oddělení 1.etapa-vytápění

Místo: Jablunkov

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	657 198,23
HSV - Práce a dodávky HSV	4 351,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 351,58
PSV - Práce a dodávky PSV	601 806,65
713 - Izolace tepelné	5 821,24
733 - Ústřední vytápění - potrubí	139 764,82
734 - Ústřední vytápění - armatury	78 301,87
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	377 918,72
OST - Ostatní	51 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava lůžkového oddělení 1.etapa-vytápění

Místo: Jablunkov

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:
Úchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

657 198,23

D HSV Práce a dodávky HSV 4 351,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 351,58

1	K	979081111	Odvoz suti a vyloučených hmot na skládku do 1 km	t	5,823	197,00	1 147,13	CS ÚRS 2017 01
2	K	979081121	Odvoz suti a vyloučených hmot na skládku ŽKO 1 km přes 1 km	t	58,230	15,00	873,45	CS ÚRS 2017 01
vv					5,823*10 *Připočtené koeficientem množství	58,230		
3	M	977p1	poplatek za skládku	t	6,660	350,00	2 331,00	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 601 806,65

D 713 Izolace tepelné 5 821,24

4	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm	m	130,000	30,00	3 900,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	283770940	Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm	m	130,000	14,00	1 820,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	57,200	1,77	101,24	CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 139 764,82

7	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	170,000	17,00	2 890,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	733191922	Navažení odbočky na potrubí ocelové závitové DN 10	kus	14,000	163,31	2 286,34	CS ÚRS 2017 01
9	K	733191923	Navažení odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	94,000	210,00	19 740,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	733222202	Potrubí měděné pototvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	205,000	298,00	61 090,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	733222203	Potrubí měděné pototvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	95,000	339,00	32 205,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	94,000	126,00	11 844,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	300,000	14,00	4 200,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,170	912,00	155,04	CS ÚRS 2017 01
15	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1 360,904	2,70	3 674,44	CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 78 301,87

16	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitky do G 1/2	kus	94,000	64,00	6 016,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závitky G 3/8	kus	14,000	54,00	756,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	734209112p1	radiátorový ventil s přednastavením DN 10	kus	7,000	398,00	2 786,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	734209112p2	regulační uzavírací šroubení s vypouštěním DN 10	kus	7,000	298,00	2 086,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitky G 1/2	kus	94,000	57,00	5 358,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	734209113p1	uzavírací šroubení s vypouštěním pro tělesa VK DN15	kus	22,000	562,00	12 364,00	CS ÚRS 2017 01
23	M	734209113p2	radiátorový ventil s přednastavením DN 15	kus	25,000	398,00	9 950,00	CS ÚRS 2017 01
24	M	734209113p3	uzavírací šroubení regulační s vypouštěním DN 15	kus	25,000	298,00	7 450,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	734209113p4	termostatická hlavice pro otopné tělíska v provedení pro veřejné budovy	kus	32,000	510,00	16 320,00	CS ÚRS 2017 01
26	M	734209113p5	termostatická hlavice pro tělesa VK v provedení pro veřejné budovy	kus	22,000	510,00	11 220,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120 °C otopných těles	kus	54,000	64,00	3 456,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	734294104p	Růžice dělená krycí do G 3/4	kus	60,000	5,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,042	691,00	29,02	CS ÚRS 2017 01
30	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	780,910	0,27	210,85	CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 377 918,72

31	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového žebrového	m2	220,000	23,00	5 060,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	735151591	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/400 mm	kus	7,000	3 668,00	25 676,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	735151593	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/600 mm	kus	3,000	4 189,00	12 567,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	735151595	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/800 mm	kus	3,000	5 008,00	15 024,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	735151597	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm	kus	2,000	5 832,00	11 664,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	735151600	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1400 mm	kus	7,000	7 473,00	52 311,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	735151601	Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1600 mm	kus	2,000	8 298,00	16 596,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	735151623	Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 300/2000 mm	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2017 01
39	M	735151661p1	ocelové deskové těleso v provedení ventilkompakt hygieny typ 30, výšky 300, délky 2300	kus	17,000	7 250,00	123 250,00	CS ÚRS 2017 01
40	M	735151661p2	ocelové deskové těleso v provedení ventilkompakt hygieny typ 30, výšky 300, délky 2600	kus	2,000	7 680,00	15 360,00	CS ÚRS 2017 01
41	M	735151661p3	ocelové deskové těleso v provedení ventilkompakt hygieny typ 30, výšky 600, délky 1400	kus	3,000	6 975,00	20 925,00	CS ÚRS 2017 01
42	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1140 mm	kus	15,000	243,00	3 645,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1600 mm	kus	9,000	262,00	2 358,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	3,000	357,00	1 071,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm	kus	20,000	442,00	8 840,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	735164271	Otopné těleso trubkové výška/délka 1830/450 mm	kus	7,000	2 396,00	16 772,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového Koralex Rondo na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	7,000	199,00	1 393,00	CS ÚRS 2017 01
62	M	73516pc	tlaková zkouška otopného tělesa	kus	54,000	151,00	8 154,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	600,000	8,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	50,000	17,00	850,00	CS ÚRS 2017 01
51	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	500,000	8,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	600,000	13,00	7 800,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	5,611	811,00	4 550,52	CS ÚRS 2017 01
54	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	3 695,665	2,26	8 352,20	CS ÚRS 2017 01

D	OST	Ostatní					51 040,00	
57	M	1	topná zkouška	hr	72,000	220,00	15 840,00	CS ÚRS 2017 01
58	M	2	vyregulování systému včetně vyhotovení protokolu	hr	80,000	220,00	17 600,00	CS ÚRS 2017 01
59	M	3	napojení na stávající systém	hr	80,000	220,00	17 600,00	CS ÚRS 2017 01

Objekt: Sanatorium Jablunkov, 2. NP

Název	Označení	Množství	materiál		montáž	
			cena/ks	celkem	cena/ks	celkem

Dodávka a montáž technologie

Kontrola vedení		1	0,00		325,00	325,00
Hlavní terminál		1	28 446,00	28 446,00	1 294,00	1 294,00
Datový rozvaděč 19"/12U		1	4 217,00	4 217,00	192,00	192,00
Napájecí zdroj + lokální server		1	19 720,00	19 720,00	897,00	897,00
Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U		1	1 092,00	1 092,00	50,00	50,00
SW - licence provozu účastníka		35	261,00	9 135,00	12,00	420,00
SW - databáze historie volání		1	4 436,00	4 436,00	202,00	202,00
SW - aktivace sdruženého provozu		1	6 253,00	6 253,00	285,00	285,00
SW - virtuální SQL server		1	7 054,00	7 054,00	321,00	321,00
Kabel k terminálu (2m)		1	208,00	208,00	9,00	9,00
Adaptér k terminálu		1	442,00	442,00	20,00	20,00
Kabel telefonní přípojky		1	125,00	125,00	6,00	6,00
Univerzální police 19"/1U		1	442,00	442,00	20,00	20,00
Analog/VoIP brána		1	3 089,00	3 089,00	141,00	141,00
Zásuvka terminálu		1	377,00	377,00	17,00	17,00
Telefonní zásuvka IN-OUT		1	588,00	588,00	27,00	27,00
Přenosný analogový přístroj		1	3 575,00	3 575,00	163,00	163,00
Telefonní interface (pro analog. přístř.)		1	5 616,00	5 616,00	256,00	256,00
Datový switch 24 portů/19"		3	2 392,00	7 176,00	109,00	327,00
Napájecí injektor 8 portů/19"		1	1 505,00	1 505,00	68,00	68,00
Napájecí injektor 24 portů/19"		2	2 842,00	5 684,00	129,00	258,00
Svítilno signalizační LED		16	498,00	7 968,00	23,00	368,00
Pokojevý terminál hovorový		18	3 787,00	68 166,00	172,00	3 096,00
Zásuvka pacienta s reproduktorem		35	2 383,00	83 405,00	108,00	3 780,00
Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje		35	2 049,00	71 715,00	93,00	3 255,00
Čtečka karet (EM 125kHz)		1	1 796,00	1 796,00	82,00	82,00
Tlačítko nouzového volání		14	418,00	5 852,00	19,00	266,00
Táhlo nouzového volání		9	489,00	4 401,00	22,00	198,00
Služební terminál Vchod		1	3 273,00	3 273,00	149,00	149,00
Router		1	2 339,00	2 339,00	106,00	106,00
Opakovač		2	4 648,00	9 296,00	211,00	422,00
SQL server malý (do 5-ti oddělení)		1	5 205,00	5 205,00	237,00	237,00
IP rádio server		1	8 705,00	8 705,00	396,00	396,00
Patch kabel	Patch 0,3m	65	16,00	1 040,00	1,00	65,00
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	CAT5E	130	10,00	1 300,00	1,00	130,00
Instalace a konfigurace systému		1			12 350,00	12 350,00
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje		1			5 980,00	5 980,00
Doprava	kpl	1			6 500,00	6 500,00
Vypracování PD		1			6 500,00	6 500,00
Součty:				383 641,00		49 178,00

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSOH	UTP Cat 5e	2 200	7,00	15 400,00	10,00	22 000,00
vodič do trubek, nebo do lišt	2x2,5	30	12,00	360,00	10,00	300,00
vodič do trubek, nebo do lišt	CY 3x1,5	30	10,00	300,00	10,00	300,00
Součty:				16 060,00		22 600,00

Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic

trubka pod omítku	PVC 16	220	8,00	1 760,00	39,00	8 580,00
-------------------	--------	-----	------	----------	-------	----------

trubka pod omítku	PVC 25	200	8,00	1 600,00	39,00	7 800,00
trubka pod omítku	PVC 32	20	10,00	200,00	39,00	780,00
vodič protahovací	AZ 2,5	440	5,00	2 200,00	10,00	4 400,00
stropní příchytka	ocelová	25	6,00	150,00	10,00	250,00
hmoždinka osazená do zdi	ø 10	25	3,00	75,00	5,00	125,00
vrut	3,5x40	200	1,00	200,00	1,00	200,00
Drátěný žlab komplet	DŽ-K-60x150	75	163,00	12 225,00	56,00	4 200,00
sádra štukatérská	kg	10	20,00	200,00	1,00	10,00
rýhy do zdi	m	440			56,00	24 640,00
prostupy zdívm	ks	60			78,00	4 680,00
prostupy betonem	ks	1			163,00	163,00
drobný instalační materiál	kpl	1	451,00	451,00	200,00	200,00
úklid staveniště	hod	5			143,00	715,00
demontáž a zpětná montáž podhledů	hod	10			195,00	1 950,00

Součty: 19 061,00 58 693,00

Rekapitulace:

Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH:	549 233,00
--	------------

V Trínai 16. 1. 2018



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Výkaz výměr na dodávku a montáž "Ostatní slaboproud"

Objekt: Sanatorium Jablunkov a.s., 2.NP

Požaduje:

Název	Označení	Množst ví	materiál		montáž	
			cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
Dodávka a montáž						
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6		4	186,00	744,00	120,00	480,00
Patch panel 24 port cat.6		1	1 360,00	1 360,00	640,00	640,00
Montáž vývodu RJ		8			60,00	480,00
Měření vývodu		4			80,00	320,00
Kabel UTP cat.6		680	8,00	5 440,00	14,00	9 520,00
Kabel JY(St)Y 2x2x0,8		25	8,00	200,00	15,00	375,00
instalační krabice pod omítku	KU 68/2	25	7,00	175,00	29,00	725,00
trubka pod omítku	PVC 23	220	6,00	1 320,00	78,00	17 160,00
lišta vkladací s krytem	40 x 20	50	28,00	1 400,00	36,00	1 800,00
instalační krabice pod omítku	KO 97	20	10,00	200,00	39,00	780,00
				10 839,00		32 280,00

celkem

43 119,00

Vypracoval: Slováková

Datum 16.6.2017

V Trínai 16. 1. 2018



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TRINEC

Výkaz výměr na dodávku a montáž "Dorozumivacího zařízení sestra - pacient"

Objekt: Sanatorium Jablunkov a.s., 1.NP

Požaduje:

Název	Označení	Množství	materiál		montáž	
			cena/ks	celkem	cena/ks	celkem
Dodávka a montáž technologie						
Kontrola vedení		1			325,00	325,00
Hlavní terminál		1	28 446,00	28 446,00	1 294,00	1 294,00
Datový rozvaděč 19"/9U		1	3 250,00	3 250,00	192,00	192,00
Napájecí zdroj		1	19 720,00	19 720,00	897,00	897,00
SW licence provozu účastníka		28	261,00	7 308,00	12,00	336,00
SW databáze historie volání		1	4 436,00	4 436,00	202,00	202,00
Kabel k terminálu (2m)		1	208,00	208,00	9,00	9,00
Adaptér k terminálu		1	442,00	442,00	20,00	20,00
Kabel telefonní přípojky		2	125,00	250,00	6,00	12,00
Univerzální police 19"/1U		1	442,00	442,00	20,00	20,00
Analog/VoIP brána		1	3 089,00	3 089,00	141,00	141,00
Zásuvka terminálu		1	377,00	377,00	17,00	17,00
Telefonní zásuvka IN-OUT		2	588,00	1 176,00	27,00	54,00
Telefonní interface (pro analog. přístř.)		1	5 616,00	5 616,00	256,00	256,00
Datový switch 8 portů		1	1 015,00	1 015,00	109,00	109,00
Datový switch 24 portů/19"		2	2 392,00	4 784,00	109,00	218,00
Napájecí injektor 24 portů/19"		2	2 392,00	4 784,00	68,00	136,00
Svítilno signalizační LED		16	498,00	7 968,00	23,00	368,00
Pokojevý terminál s hovorem	RT-07V IP	18	3 787,00	68 166,00	172,00	3 096,00
Zásuvka pacienta	BC - 07 IP	28	2 383,00	66 724,00	108,00	3 024,00
Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol.	PT - 07DS IP	28	2 049,00	57 372,00	93,00	2 604,00
Držák terminálu a tlačítka pacienta	PH	28	87,00	2 436,00	10,00	280,00
Tlačítko nouzového volání	EB-07 IP	14	418,00	5 852,00	19,00	266,00
Táhlo a tlačítko nouzového volání	EC-07 IP	16	489,00	7 824,00	22,00	352,00
Služební terminál Vchod	ST - 07E IP	1	3 273,00	3 273,00	149,00	149,00
Transformátor el. zámku	TEL	1	520,00	520,00	70,00	70,00
Elektrický zámek s pamětí	ELM	1	312,00	312,00	95,00	95,00
Čtečka karet	CR - 07 IP	1	1 796,00	1 796,00	82,00	82,00
Audio zásuvka	AC	1	945,00	945,00	95,00	95,00
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	CAT5E STP	102	10,00	1 020,00	1,00	102,00
Instalace a konfigurace systému		1		0,00	6 875,00	6 875,00
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje		1		0,00	4 000,00	4 000,00

Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

kabel do trubek, nebo do lišt LSZH	FTP Cat 5e	2 050	7,00	14 350,00	10,00	20 500,00
vodič do trubek, nebo do lišt	2x1,5 PraFlaSafe	50	10,00	500,00	10,00	500,00

Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

instalační krabice pod omítku	KO 125	1	62,00	62,00	75,00	75,00
instalační krabice pod omítku	KU 68/2	60	10,00	600,00	65,00	3 900,00
instalační krabice pod omítku	2xKP 687/1	19	35,00	665,00	65,00	1 235,00
trubka pod omítku	PVC 16	220	8,00	1 760,00	39,00	8 580,00
trubka pod omítku	PVC 23	220	8,00	1 760,00	39,00	8 580,00
lišta vkladací s krytem	40 x 20					
žlab kabelový MARS	62 / 5101	75	58,00	4 350,00	65,00	4 875,00
závěs MARS	62 / 5204	50	12,00	600,00	5,00	250,00
úchyty, T kus MARS, příslušenství	62 / 5150	1	820,00	820,00	100,00	100,00
stropní přichytka	ocelová	100	6,00	600,00	10,00	1 000,00
hmoždinka osazená do zdi	ø 8	200	3,00	600,00	5,00	1 000,00
hmoždinka osazená do zdi	ø 10	10	4,00	40,00	5,00	50,00
vrut	3,5x40	200	1,00	200,00	1,00	200,00
sádra	štukátorská	180	6,00	1 080,00	1,00	180,00
prostupy zdívem		55		0,00	58,00	3 190,00
				337 538,00		79 911,00

V Trinci 16. 1. 2018


BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 67 TRINEC

417 449,00

[Signature] 160

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	92 755,00	29 055,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	92 755,00	29 055,00	
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	3 339,18		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00	0,00
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		1 452,75	
Zednické vypomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		464,88	
Dodávka celkem, Montážní náklady	96 094,18	30 972,63	
Hodinové zúčtovací sazby		30 400,00	
Montáž celkem		61 372,63	
Lešení		1 800,00	
Izolace tepelné		33 910,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
Základní náklady celkem	96 094,18	97 082,63	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		193 176,81	
Základ a hodnota DPH 21%	71 366,81	14 987,03	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		208 163,84	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení 2	92 755,00	29 055,00	0,00
Izolace tepelné	13 980,00	19 930,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	30 400,00	0,00
Lešení a zvedací zařízení	0,00	1 800,00	0,00

V Trinci 16. 1. 2018



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	Zařízení 2										
	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s termokontakty s montážní konzolou s ocelovými hrdly a sponou, ultratichý, se zvukovou izolací, včetně ovladače COM3										
2.1	Velikost d 315, Vo,max=1300m3/h, Pex=250Pa, Pi=0,300kW/230V/50Hz, I=1,3A, PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORU: pružné manžeta d315	ks	1,00	21 050,00	21 050,00	2 640,00	2 640,00	23 690,00	23 690,00	0,00	0,00
		ks	2,00	150,00	300,00	50,00	100,00	200,00	400,00	0,00	0,00
2.2	KLAPKA přetlaková, 2 pružiny RSK 315 KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU	ks	1,00	440,00	440,00	100,00	100,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.3	velikost 315-délka 900 KRUHOVÉ STRÍŠKY /s válcovým nástavcem/ KS-2-315	ks	2,00	2 320,00	4 640,00	300,00	600,00	2 620,00	5 240,00	0,00	0,00
2.4		ks	1,00	880,00	880,00	150,00	150,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00
2.5.1	KLAPKA REGULACNÍ KRUHOVÁ-RKK /netěsná, ovládání ruční/ RKK 100	ks	7,00	210,00	1 470,00	100,00	700,00	310,00	2 170,00	0,00	0,00
2.5.2	RKK 160 REGULACNÍ KLAPKY -RK /netěsná, ovládání ruční/ RK-315x250-R	ks	1,00	260,00	260,00	100,00	100,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.5.4	DVEŘNÍ MŘÍŽKY OBOUSTRANNÉ 400x200 s rámečkem	ks	1,00	1 030,00	1 030,00	200,00	200,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
2.7.1	STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM /typ lamely 1/ 600x200-1-2-UR-12,5	ks	14,00	630,00	8 820,00	150,00	2 100,00	780,00	10 920,00	0,00	0,00
2.7.2		ks	2,00	730,00	1 460,00	150,00	300,00	880,00	1 760,00	0,00	0,00

VENTILY												
S MONT. RÁMEČKEM												
2.8.1	odvodní velikost 100	ks	14,00	60,00	840,00	100,00	1 400,00	160,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00
2.8.2	odvodní velikost 125	ks	7,00	80,00	560,00	100,00	700,00	180,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3	odvodní velikost 160	ks	2,00	110,00	220,00	100,00	200,00	210,00	420,00	0,00	0,00	0,00
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO												
	do průměru 200 30% tvarovek	bm	68,00	250,00	17 000,00	110,00	7 480,00	360,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00
	do průměru 400 80% tvarovek	bm	22,00	570,00	12 540,00	240,00	5 280,00	810,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH												
	do obvodu 1050 20% tvarovek	bm	6,00	380,00	2 280,00	170,00	1 020,00	550,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	do obvodu 1500 30% tvarovek	bm	18,00	560,00	10 080,00	240,00	4 320,00	800,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :												
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,												
ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY,												
KRUHOVÉ												
ZÁVĚSY, HMOŽDINKY MATICE, PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL												
	závěsný a spojovací materiál	kg	91,00	85,00	7 735,00	15,00	1 365,00	100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ												
	ASB050 ASB páska 50mm x 15m	KS	5,00	150,00	750,00	20,00	100,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00
TĚSNÍCÍ TMEL												
<i>cena za balení</i>												
	SDS400 silikon. tmel	KS	10,00	40,00	400,00	20,00	200,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Zařízení 2- celkem												
					92 755,00		29 055,00		121 810,00		0,00	0,00
								0,00	0,00			
Izolace tepelné												
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:												
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY												
200	tl 40mm	m2	78,00	140,00	10 920,00	230,00	17 940,00	370,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00

300	OHEBNÉ HADICE DH - ISOSLEEVE 25 Multi-VAC /cena za 1 bm/	m	28,00	70,00	1 960,00	30,00	840,00	100,00	2 800,00	0,00	0,00
400	PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ odolnost 30 min	m2	5,00	220,00	1 100,00	230,00	1 150,00	450,00	2 250,00	0,00	0,00
	Izolace tepelné - celkem				13 980,00		19 930,00		33 910,00		0,00
	Hodinové zúčtovací sazby										
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY										
	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	16,00	0,00	0,00	200,00	3 200,00	200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Vyregulování zařízení	hod	16,00	0,00	0,00	200,00	3 200,00	200,00	3 200,00	0,00	0,00
	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	72,00	0,00	0,00	200,00	14 400,00	200,00	14 400,00	0,00	0,00
	projekt skutečného provedení	hod	16,00	0,00	0,00	200,00	3 200,00	200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Zaškolení obsluhy	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00	200,00	1 600,00	0,00	0,00
	KOORDINAČNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU	H	16,00	0,00	0,00	200,00	3 200,00	200,00	3 200,00	0,00	0,00
	DOMĚŘENÍ KUSŮ POTRUBÍ	H	8,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00	200,00	1 600,00	0,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		30 400,00		30 400,00		0,00
	Lešení a zvedací zařízení										
	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY přes 2,5 do 3,50	m2	20,00	0,00	0,00	90,00	1 800,00	90,00	1 800,00	0,00	0,00
	Lešení a zvedací zařízení- celkem				0,00		1 800,00		1 800,00		0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZTI
Stavba: ÚPRAVA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ SANATORIUM JABLUNKOV a.s.- 1.ETAPA (2.NP) ZDRAVOINSTALACE

KSO:
Místo: Jablunkov

CC-CZ:
Datum: 12.6.2017

Zadavatel:
Sanatorium Jablunkov a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
AF PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH 714 399,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	714 399,54	150 023,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 864 423,44

V Trineci 16. 1. 2018


BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZTI
Stavba: ÚPRAVA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ SANATORIUM JABLUNKOV a.s.- 1.ETAPA (2.NP)
ZDRAVOINSTALACE
Místo: Jablunkov Datum: 12.6.2017
Zadavatel: Sanatorium Jablunkov a.s. Projektant: AF PROJEKT s.r.o.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		714 399,54	864 423,44	
ZTI	ÚPRAVA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ SANATORIUM JABLUNKOV a.s.- 1.ETAPA (2.NP) ZDRAVOINSTALACE	714 399,54	864 423,44	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚPRAVA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ SANATORIUM JABLUNKOV a.s.- 1.ETAPA (2.NP)
ZDRAVOINSTALACE

KSO:

Místo: Jablunkov

CC-CZ:

Datum: 12.6.2017

Zadavatel:

Sanatorium Jablunkov a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AF PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			714 399,54
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	714 399,54	21,00%	150 023,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	864 423,44
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **UPRAVA LUŽKOVÉHO ÚDĚLENÍ SANATORIUM JABLUNKOV a.s. - 1. ETAPA (Z.NP)
ZDRAVOINSTALACE**

Místo: Jablunkov

Datum: 12.6.2017

Zadavatel: Sanatorium Jablunkov a.s.

Projektant: AF PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	714 399,54
HSV - Práce a dodávky HSV	151 778,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 525,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 228,00
997 - Přesun sutě	9 025,59
PSV - Práce a dodávky PSV	562 620,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	75 755,01
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	171 749,62
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	297 136,29
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	17 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **UPRAVA LUZKOVEHO UDELENI SANATORIUM JABLUNKOV a.s. - T.E.J.A.P.A (Z.NP)
ZDRAVOINSTALACE**

Místo: Jablunkov

Datum: 12.6.2017

Zadavatel: Sanatorium Jablunkov a.s.

Projektant: AF PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

714 399,54

D HSV Práce a dodávky HSV 151 778,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 72 525,03

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,593	375,00	222,38	CS ÚRS 2017 01
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	58,450	338,00	19 756,10	CS ÚRS 2017 01
3	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	58,450	899,00	52 546,55	CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 228,00

4	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm (kanalizace)	kus	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm (voda)	kus	10,000	245,00	2 450,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm (voda)	m	385,000	105,00	40 425,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm (kanalizace)	m	133,000	191,00	25 403,00	CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 9 025,59

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,234	197,00	2 607,10	CS ÚRS 2017 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	119,106	15,00	1 786,59	CS ÚRS 2017 01
vv					13,234*9 Přepočtené koeficientem množství		119,106	
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,234	350,00	4 631,90	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 562 620,92

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 75 755,01

11	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	20,000	6,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	10,000	364,00	3 640,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	58,000	441,00	25 578,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	20,000	255,00	5 100,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	25,000	280,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	14,000	42,00	588,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	11,000	52,00	572,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	11,000	79,00	869,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	1,000	885,00	885,00	CS ÚRS 2017 01
22	M	552332p.c.	koupelnový nerez žlábek ke stěně s mřížkou š. 105mm, dl. 850mm, s odtok. zápach. uzávěrem DN43 uprostřed, průtok 42 l/min, vč. stavitel. šroubů a háčku pro vyjmutí roštu	kus	1,000	5 998,00	5 998,00	
23	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	133,000	15,00	1 995,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	133,000	18,00	2 394,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	721290821	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,151	1 164,00	175,76	CS ÚRS 2017 01
26	K	7212991p.c.	Napojení na stáv. odpadní stoupačky	m	13,000	878,00	11 414,00	
27	K	7212992p.c.	Zaslepení odpadních stoupaček	kus	13,000	612,00	7 956,00	
28	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	748,198	1,25	935,25	CS ÚRS 2017 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 171 749,62

29	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	30,000	43,00	1 290,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	22,000	28,00	616,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	206,000	215,00	44 290,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	102,000	264,00	26 928,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	71,000	308,00	21 868,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	206,000	52,00	10 712,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	173,000	73,00	12 629,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	30,000	18,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	60,000	52,00	3 120,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	722220152	Nástěnka závětová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	58,000	228,00	13 224,00	CS ÚRS 2017 01
39	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závětového do DN 50	m	385,000	27,00	10 395,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	385,000	21,00	8 085,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,076	1 164,00	88,46	CS ÚRS 2017 01
42	K	7222991p.c.	Napojení na stáv. potrubí vody v 1.NP	kus	30,000	389,00	11 670,00	
43	K	7222992p.c.	Zaslepení vodovodního potrubí	kus	20,000	72,00	1 440,00	
44	K	7222993p.c.	Propojení cirkulace s potrubím teplé vody	kus	10,000	312,00	3 120,00	
45	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 700,155	1,02	1 734,16	CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

297 136,29

46	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	143,00	858,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - pro výlevku	soubor	2,000	1 730,00	3 460,00	CS ÚRS 2017 01
48	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	8,000	9 408,00	75 264,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	598,00	598,00	CS ÚRS 2017 01
50	M	642342010	mísa keramická ke kombiklozetu hluboké splachování odpad vodorovný - zvýšená výška pro těl.post., bílá	kus	1,000	6 607,00	6 607,00	CS ÚRS 2017 01
51	M	642340610	nádrž klozetu bílá se splachovacím mechanismem	kus	1,000	2 925,00	2 925,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	94,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	soubor	13,000	2 630,00	34 190,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	2 220,00	2 220,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	725241141	Vanička sprchová akrylátová čtverkruhová 800x800 mm	soubor	7,000	4 960,00	34 720,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	725245191	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 mm čtverkruh	soubor	7,000	8 980,00	62 860,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný	soubor	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2017 01
58	K	725320822	Demontáž dřez dvojité vestavěný	soubor	1,000	128,00	128,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	142,00	284,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	4 675,00	9 350,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,344	1 027,00	353,29	CS ÚRS 2017 01
62	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	23,000	148,00	3 404,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	3,000	494,00	1 482,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	725813141	Kolínko přípojovací bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	23,000	187,00	4 301,00	CS ÚRS 2017 01
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	9,000	53,00	477,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku	soubor	2,000	1 898,00	3 796,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	10,000	1 480,00	14 800,00	CS ÚRS 2017 01
68	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	4,000	138,00	552,00	CS ÚRS 2017 01
69	M	551456150	baterie umyvadlová nástěnná páková	kus	4,000	1 498,00	5 992,00	CS ÚRS 2017 01
70	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	8,000	1 980,00	15 840,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	6,000	9,00	54,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých	kus	1,000	12,00	12,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	13,000	330,00	4 290,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	4,000	408,00	1 632,00	CS ÚRS 2017 01
76	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým ktoubem na odtoku	kus	7,000	715,00	5 005,00	CS ÚRS 2017 01

170

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	79,00	79,00	CS ÚRS 2017 01
78	M	551666340	sifon umyvadlový pro tělesně postižené DN 40	kus	1,000	812,00	812,00	CS ÚRS 2017 01

D 727

Zdravotechnika - požární ochrana

17 980,00

79	K	727121131	Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2017 01
80	K	727121133	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	727121135	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	10,000	1 400,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: SÚ V - Stavební úpravy výtahu

JKSO:
Místo: Jablunkov

CC-CZ:
Datum: 13.6.2017

Objednatel:
AF Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.arch. Dušan Ferenc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Urbanová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 666 222,72
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 1 666 222,72

DPH základní	21,00%	ze	1 666 222,72	349 906,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 016 129,49

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Datum a podpis: 16.1.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: SÚ V - Stavební úpravy výtahu

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 666 222,72
HSV - Práce a dodávky HSV	296 525,41
1 - Zemní práce	6 716,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 853,28
5 - Komunikace pozemní	30 598,41
61 - Úprava povrchů vnitřních	51 947,12
62 - Úprava povrchů vnějších	4 024,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 811,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 936,82
94 - Lešení a stavební výtahy	26 864,00
997 - Přesun sutě	8 814,59
998 - Přesun hmot	6 823,60
PSV - Práce a dodávky PSV	123 697,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	334,15
767 - Konstrukce zámečnické	94 306,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	29 056,64
OST - Výtahy	1 246 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 666 222,72

ROZPOČET

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: SÚ V - Stavební úpravy výtahu

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 666 222,72

HSV - Práce a dodávky HSV

296 525,41

1 - Zemní práce

6 716,23

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	51,300	49,00	2 513,70
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"sejmutí drnu v ploše určené pro novou přístupovou cestu k výtahu" 51,30

2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	0,150	274,00	41,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

"odstranění spáry mezi novým obrubníkem a živičným povrchem" 3,0*0,05

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	99,00	297,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

"odstranění stávajícího obrubníku v místě kde bude zřízena nová přístupová cesta k výtahu" 3,0

4	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	10,260	81,40	835,16
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"sejmutí ornice v ploše určené pro novou přístupovou cestu k výtahu"

"předpoklad tl. 0,2 m" 51,30*0,2

"ornice bude použita pro terénní úpravy v rámci areálu"

5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,695	137,00	1 054,22
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"odkopávka v ploše určené pro novou přístupovou cestu k výtahu"

51,30*(0,35-0,2)

6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	51,300	38,50	1 975,05
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"úprava dna výkopu v ploše určené pro novou přístupovou cestu k výtahu" 51,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 853,28

7	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,463	38 560,00	17 853,28
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

"dodatečně osazované nosníky pro zvětšené a nové otvory ve výtahové šachtě"

"předpoklad lč. 140 " 3*2,0*14,3*5*1,08*0,001

5 - Komunikace pozemní

30 598,41

174

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 150 mm "podklad v ploše určené pro novou přístupovou cestu k výtahu" 51,30	m2	51,300	125,00	6 412,50
9	K	564831111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 100 mm "podklad v ploše určené pro novou přístupovou cestu k výtahu" 51,30	m2	51,300	83,00	4 257,90
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "dlažba v ploše určené pro novou přístupovou cestu k výtahu" 51,30	m2	51,300	190,00	9 747,00
11	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní "viz. montáž + ztratiné" 51,30	m2	56,430	177,00	9 988,11
12	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálitkou "doplnění spáry mezi novým obrubníkem a živičným povrchem" 3,0	m	3,000	64,30	192,90

61 - Úprava povrchů vnitřních

51 947,12

13	K	611335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% "oprava vnitřní plochy výtahové šachty " 2,4*2,7	m2	6,480	256,00	1 658,88
14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "oprava omítky v místě nového nadraží a ostění" "předpoklad pás 0,5 m" (1,6+2,2*2+0,5*2)*0,5*4	m2	14,000	235,00	3 290,00
15	K	612331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "oprava omítky v místě nového nadraží a ostění" "předpoklad pás 0,5 m" (1,6+2,2*2+0,5*2)*0,5*4 "nová omítka ostění" (1,6+2,2*2)*0,4*5 Součet	m2	26,000	235,00	6 110,00
16	K	617335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 50% "očistění vnitřní plochy výtahové šachty " (2,4*2+2,7*2)*(1,2+10,5+3,9)-2,15*1,4*4	m2	147,080	278,00	40 888,24

62 - Úprava povrchů vnějších

4 024,00

17	K	622215RP6	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 200 mm plochy do 4,0m2 "oprava omítky v místě nového otvoru pro výtah" 1	kus	1,000	3 084,00	3 084,00
18	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách "oprava omítky v místě nového otvoru pro výtah" 1	kus	1,000	940,00	940,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

5 811,36

19	K	632453342	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 30/37 "oprava dna šachty" 2,4*2,7 "oprava podlahy v místě nových dveří výtahu " 1,6*0,5*5 Součet	m2	10,480	510,00	5 344,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	6,480	72,00	466,56
					"oprava dna šachty" 2,4*2,7		6,480

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

163 936,82

21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,500	247,00	9 509,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"osazení nového obrubníku kolem přístupové cesty k výtahu"

16,5+9,0+3,5+6,5+3,0

38,500

22	M	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	42,350	61,00	2 583,35
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

"viz. montáž + ztrátě" 38,50

38,500

23	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	73,370	25,00	1 834,25
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"geotextilie v ploše určené pro novou přístupovou cestu k výtahu"

51,30+38,5*0,4

66,700

24	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	3,000	106,00	318,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"řezání spáry mezi novým obrubníkem a živičným povrchem" 3,0

3,000

25	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	2,970	5 235,00	15 547,95
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"vybourání otvorů pro překlady"
(2,0*0,2*0,375)*5

0,750

"vybourání nových otvorů ve výtahové šachtě"
1,6*2,2*0,375

1,320

"zvětšení otvorů stávající šachty"
(2,2*0,1*2+1,6*0,1)*0,375*4

0,900

Součet

2,970

26	K	977211113	Řezání ŽB kci hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	35,000	2 494,00	87 290,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

"zvětšení otvoru pro dveře výtahové šachty"

"překlad" (2,0+0,3*2)*5

13,000

"zvětšení otvoru" 2,2*2*5

22,000

Součet

35,000

27	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	160,040	58,00	9 282,32
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"očištění vnitřní plochy výtahové šachty"
(2,4*2+2,7*2)*(1,2+10,5+3,9)+2,4*2,7*2-2,15*1,4*4

160,040

28	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	160,040	30,00	4 801,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"očištění vnitřní plochy výtahové šachty"
(2,4*2+2,7*2)*(1,2+10,5+3,9)+2,4*2,7*2-2,15*1,4*4

160,040

29	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	11,250	525,00	5 906,25
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

"úprava ostění po vybourání otvoru"
(1,6+2,2*2)*0,375*5

11,250

94 - Lešení a stavební výtahy

26 864,00

30	K	949411112	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 20 m	m	13,600	980,00	13 328,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

"lešení ve výtahové šachtě" 1,2+10,5+3,9-2,0

13,600

31	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	408,000	10,00	4 080,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"předpoklad 30 dní" 13,6*30		408,000		
32	K	949411812	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m ² v do 20 m	m	13,600	300,00	4 080,00
			"viz. montáž" 13,60		13,600		
33	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	5,600	45,00	252,00
			"venkovní lešení pro venkovní úpravy výtahové šachty" 2,8*2,0		5,600		
34	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	168,000	30,00	5 040,00
			"venkovní lešení pro venkovní úpravy výtahové šachty předpoklad 30 dní" 2,8*2,0*30		168,000		
35	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10 m	m ²	5,600	15,00	84,00
			"venkovní lešení pro venkovní úpravy výtahové šachty" 2,8*2,0		5,600		

997 - Přesun sutě

8 814,59

36	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	8,533	186,00	1 587,14
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,533	197,00	1 681,00
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	170,660	15,00	2 559,90
			"předpoklad skládka do 20 km" 8,533*20		170,660		
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,533	350,00	2 986,55

998 - Přesun hmot

6 823,60

40	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	24,370	280,00	6 823,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

123 697,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

334,15

41	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m ²	10,480	15,00	157,20
			"oprava dna šachty" 2,4*2,7		6,480		
			"oprava podlahy v místě nových dveří výtahu " 1,6*0,5*5		4,000		
			Součet		10,480		
42	M	585812200	můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty bal. 10 kg	kg	0,765	230,00	175,95
			"oprava dna šachty" 2,4*2,7		6,480		
43	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,001	997,00	1,00

767 - Konstrukce zámečnické

94 306,52

44	K	767812RP3	Dodávka a montáž skleněné stříšky nad vchod	kus	1,000	22 800,00	22 800,00
			"skleněná závěsná stříška + tři nerezová táhla a tři spodní kování , rozměr skla "2400x1000mm, rozteč táhel vodorovně á 1100mm, svisle 845mm"				
			"minerální čiré sklo tl. 10 mm (ESG bezpečnostní)" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"včetně kotvení do ŽB konstrukce"							
45	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	10,000	53,10	531,00
"ochranná lišta v místě prahu nového otvoru výtahové šachty" 10,0					10,000		
46	M	697521RP11	ochranná dvojitá kovová podlahová lišta šroubovaná	m	1,760	750,00	1 320,00
"viz. montáž + ztratiné" 1,6					1,600		
47	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	912,800	53,10	48 469,68
"montáž ztužujících prvků stěn pro nové otvory" 18,2*2,2*4*5					800,800		
"kotevní deska pro ztužující prvky" 0,4*0,4*40*2*5					64,000		
"výztužný prvek v místě prahu nového otvoru" 1,6*2*15					48,000		
Součet					912,800		
48	M	130104440	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm	t	0,865	20 900,00	18 078,50
"viz. montáž + ztratiné"							
"montáž ztužujících prvků stěn pro nové otvory" 18,2*2,2*4*5*1,08*0,001					0,865		
49	M	130104420	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 10 mm	t	0,052	20 690,00	1 075,88
"viz. montáž" 1,6*2*15*1,08*0,001					0,052		
50	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,035	22 620,00	791,70
"viz. montáž - kotevní dsky ztužujících prvků" 0,4*0,4*40,0*5*1,08*0,001					0,035		
51	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,999	1 241,00	1 239,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

29 056,64

52	K	783817RP3	Dvosložkový penetrační epoxidový nátěr určený k bezprašné úpravě savých materiálů	m2	175,040	166,00	29 056,64
"nátěr šachty bezprašným nátěrem" (2,4*2+2,7*2)*(1,2+10,5+3,9)+2,4*2,7*2-2,15*1,4*4+(1,6+2,2*2)*0,5*5					175,040		

OST - Výtahy

1 246 000,00

53	K	784181RP1	Demontáž stávajícího výtahu odbornou firmou	kom pl	1,000	26 000,00	26 000,00
"demontáž stávajícího výtahu odbornou firmou" 1					1,000		
54	K	799-10	Dodávka a montáž výtahu specializovanou firmou	kom pl	1,000	1 220 000,00	1 220 000,00
"Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací"							
"frekvenčním měničem"							
"Jmenovitá nosnost 1600 kg, max. 21 osob(y)"							
"Jmenovitá rychlost 1 m/s"							
"Zdvih 9.8 m"							
"Počet stanic Výtah má celkem 5 stanic, 4 nástupiště(ě) má na hlavní nástupní straně"							
"1 nástupiště(ě) má na opačné nástupní straně"							
"rozměry šachty 2400 mm šířka x 2720 mm hloubka"							
"dveře s požární odolností"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"celkem počet výtahů " 1

1,000

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: VO 1.NP - Výměna oken 1.NP

JKSO:

Místo: Jablunkov

CC-CZ:

Datum: 13.6.2017

Objednatel:

AF Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Dušan Ferenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 206 257,52
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 206 257,52
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 206 257,52	253 314,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 459 571,60
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Datum a podpis: 16.1.2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: VO 1.NP - Výměna oken 1.NP

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 206 257,52
HSV - Práce a dodávky HSV	209 963,07
61 - Úprava povrchů vnitřních	42 146,95
62 - Úprava povrchů vnějších	77 850,31
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	8 634,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 086,24
94 - Lešení a stavební výtahy	4 500,00
96 - Bourání konstrukcí	4 415,41
997 - Přesun sutě	24 611,90
998 - Přesun hmot	1 218,05
PSV - Práce a dodávky PSV	996 294,45
761 - Konstrukce prosvětlovací	226 299,78
764 - Konstrukce klempířské	22 339,14
766 - Konstrukce truhlářské	484 318,83
767 - Konstrukce zámečnické	219 343,28
773 - Podlahy z litého teraca	6 576,50
781 - Dokončovací práce - obklady	10 723,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 692,98
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 206 257,52

ROZPOČET

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: ET 1 - Etapa 1. stavební úpravy

Část: VO 1.NP - Výměna oken 1.NP

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 206 257,52

HSV - Práce a dodávky HSV

209 963,07

61 - Úprava povrchů vnitřních

42 146,95

1	K	612135001	Vyrovnění podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm "vyrovnění podkladu vnitřního ostění po vybourání oken a parapetu" (1,25+1,15*2)*0,4*2+(2,65+1,15*2)*0,4*2+(2,65+1,7*2)*0,4*2+(2,68+3,45*2)*0,4 (0,7+1,15*2)*0,4*4+(1,35+1,7*2)*0,4*2+(2,65+1,7*2)*0,4*2+(2,35+2,5*2)*0,4*1 (1,25+0,7*2)*0,4*2 "vyrovnění podkladu ostění v místě luxferové stěny" (2,7*2+9,8*2)*0,4 "vyrovnění podkladu ostění v místě vstupních dveří" (1,1+2,2*2)*0,4 Součet	m2	46,178	160,00	7 388,95
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy "doplnění rýh po vybourání oken" (1,25+1,15*2)*0,2*2+(2,65+1,15*2)*0,2*2+(2,65+1,7*2)*0,2*2+(2,68+3,45*2)*0,2 (0,7+1,15*2)*0,2*4+(1,35+1,7*2)*0,2*2+(2,65+1,7*2)*0,2*2+(2,35+2,5*2)*0,2*1 (1,25+0,7*2)*0,2*2 "vyrovnění podkladu ostění v místě luxferové stěny" (2,7*2+9,8*2)*0,4 "vyrovnění podkladu ostění v místě vstupních dveří" (1,1+2,2*2)*0,4 Součet	m2	29,189	338,00	9 865,88
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "doplnění rýh po vybourání oken" (1,25+1,15*2)*0,4*2+(2,65+1,15*2)*0,4*2+(2,65+1,7*2)*0,4*2+(2,68+3,45*2)*0,4 (0,7+1,15*2)*0,4*4+(1,35+1,7*2)*0,4*2+(2,65+1,7*2)*0,4*2+(2,35+2,5*2)*0,4*1 (1,25+0,7*2)*0,4*2 "vyrovnění podkladu ostění v místě luxferové stěny" (2,7*2+9,8*2)*0,4 "vyrovnění podkladu ostění v místě vstupních dveří" (1,1+2,2*2)*0,4 Součet	m2	46,178	375,00	17 316,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	619995RP20	Úprava spáry mezi parapetem a zdívem včetně dodání materiálu	m	63,132	120,00	7 575,84

"úprava, utěsnění spáry mezi parapetem a zdívem trvale průžným materiálem"
 (1,25*2+2,65*2+2,658*2+0,7*4+1,35*2+2,65*2+2,35+1,25*2+2,8)*2
 63,132

62 - Úprava povrchů vnějších

77 850,31

5	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	41,066	356,00	14 619,50
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"úprava vnějšího parapetu po vybourání oken"
 1,25*2+2,65*2+2,658*2+0,7*4+1,35*2+2,65*2+2,35+1,25*2
 28,766
 "oprava v místě prahu u prosklené stěny" 2,70
 2,700
 "vyrovnání podkladu ostění v místě luxferové stěny" 2,4*4
 9,600
 Součet
 41,066

6	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 40 mm	m2	16,426	145,00	2 381,77
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"viz. montáž + ztratné" 41,066*0,4
 16,426

7	K	622215RP3	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	37,684	1 041,00	39 229,04
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

"oprava kontaktního zateplení v místě vyměňovaných oken"
 (1,25+1,15*2)*0,3*2+(2,65+1,15*2)*0,3*2+(2,658+1,7*2)*0,3*2+(2,68+3,45*2)*0,3
 11,609
 (0,7+1,15*2)*0,3*4+(1,35+1,7*2)*0,3*2+(2,65+1,7*2)*0,3*2+(2,35+2,5*2)*0,3*1
 12,285
 (1,25+0,7*2)*0,3*2
 1,590
 "v ostění v místě luxferové stěny"
 (2,7*2+9,8*2)*0,4
 10,000
 "ostění v místě vstupních dveří" (1,1+2,2*2)*0,4
 2,200
 Součet
 37,684

8	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách	kus	23,000	940,00	21 620,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

"oprava vnější omítky v místě vyměňovaných oken" 18
 18,000
 "v ostění v místě luxferové stěny" 4
 4,000
 "ostění v místě vstupních dveří" 1
 1,000
 Součet
 23,000

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 634,21

9	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	36,643	231,00	8 464,53
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"oprava parapetu po vybourání stávajících oken"
 (2,85*22+1,35*2+2,64*4+0,7*4+1,26+1,21+1,24+2,658)*0,4
 34,051
 "oprava v místě prahu u prosklené stěny"
 2,68*0,4
 1,072
 "parapet v místě luxferové stěny" 2,7*0,4
 1,080
 "ostění v místě vstupních dveří" 1,1*0,4
 0,440
 Součet
 36,643

10	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	0,420	404,00	169,68
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"doplnění prahu v místě bourané prosklené stěny s dveřmi" 2,8*0,15
 0,420

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 086,24

11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	79,320	72,00	5 711,04
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

"lešení pro výměnu oken"

(2,41+2,4+4,22+3,29+2,8+1,82+4,0+2,0+4,22+12,5)*2,0

79,320

12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	843,179	38,00	32 040,80
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

"vyčištění objektů po provedení stavebních prací"

"2.NP" 798,5

798,500

"prostor schodiště" 2,65*5,62*3

44,679

Součet

843,179

13	K	962081141	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m ²	21,195	193,00	4 090,64
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

"vybourání stávající luxferové stěny na chodbě"

2,7*2,5+2,7*2,95+2,7*2,4

21,195

14	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m ²	m ³	0,122	3 080,00	375,76
----	---	-----------	---	----------------	-------	----------	--------

"oprava v místě měněné prosklené stěny s dveřmi" 2,7*0,15*0,3

0,122

15	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m ² hl do 300 mm	kus	14,000	312,00	4 368,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

"vysekání kapes pro ocelové nosníky v místě luxferové stěny" 7*2

14,000

94 - Lešení a stavební výtahy

4 500,00

16	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	50,000	45,00	2 250,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

"lešení pro výměnu luxferové stěny" 5,0*10,0

50,000

17	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	1 500,000	1,00	1 500,00
----	---	-----------	--	----------------	-----------	------	----------

"předpoklad 1 měsíc" 30*50

1 500,000

18	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	50,000	15,00	750,00
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

"lešení pro výměnu luxferové stěny" 5,0*10,0

50,000

96 - Bourání konstrukcí

4 415,41

19	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m ²	46,478	95,00	4 415,41
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

"úprava ostění po vybourání stávajících oken"

(1,25+1,15*2)*2*0,4+(2,65+1,15*2)*2*0,4+(2,65+1,7*2)*2*0,4+(2,68+3,45*2)*0,4

15,478

(0,7+1,15*2)*0,4*4+(1,35+1,7*2)*0,4*2+(2,65+1,7*2)*0,4*2

13,440

(2,35+2,5*2)*0,4+(1,25+0,7*2)*0,4*2

5,060

"ostění po vybourání luxferové stěny"

(2,7*2+9,8*2)*0,5

12,500

Součet

46,478

997 - Přesun sutě

24 611,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	10,815	186,00	2 011,59
21	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	6,000	2 100,00	12 600,00
					"shoz sutí pro stavební práce v 1.NP" 6,0	6,000	
22	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	84,000	10,00	840,00
					"shoz sutí pro stavební práce v 1.NP předpoklad 14 dní " 6,0*14	84,000	
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,815	197,00	2 130,56
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	216,300	15,00	3 244,50
					"předpoklad skládka do 20 km" 20*10,815	216,300	
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,815	350,00	3 785,25

998 - Přesun hmot

1 218,05

26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,165	170,00	1 218,05
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

996 294,45

761 - Konstrukce prosvětlovací

226 299,78

27	K	761611112	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x90x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	21,195	10 603,00	224 730,59
					"návrh prvku čirá / neutro, Luxfera 1909 W Wave"		
					"včetně vymezovacích křížků a bílé zdíci a spárovací malty"		
					2,7*2,5+2,7*2,95+2,4*2,7	21,195	
28	K	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	2,127	737,75	1 569,19

764 - Konstrukce klempířské

22 339,14

29	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	28,766	25,00	719,15
					"demontáž parapetu při výměně oken"		
					1,25*2+2,65*2+2,658*2+0,7*4+1,35*2+2,65*2+2,35+1,25*2	28,766	
30	K	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	34,723	618,00	21 458,81
					"montáž nových parapetů na vyměněných oknech"		
					1,25*2+2,65*2+2,658*2+0,7*4+1,35*2+2,65*2+2,35+1,25*2+2,8	31,566	
31	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,092	1 752,00	161,18

766 - Konstrukce truhlářské

484 318,83

32	K	766112RP10	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	8,800	43,00	378,40
					"demontáž stávající prosklené stěny naschodišti, včetně vyvěšení dveří" 3,2*2,75	8,800	
33	K	766123RP7	Dodávka a montáž dřevěné požární prosklené stěny s dveřmi (viz. tabulka požárních výplní otvorů ozn. P2)	ks	1,000	198 000,00	198 000,00
					"vel. 3200x2750 mm, dveře 1100x2050 mm, včetně zárubní, kování " 1	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	48,00	192,00
"demontáž stávajících parapetních desek" 4					4,000		
35	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	13,000	72,00	936,00
"demontáž stávajících parapetních desek" 13,0					13,000		
36	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	9,120	242,00	2 207,04
"nové okna"							
"1.NP"							
"1,2/1,2" 1,2*1,2*2					2,880		
"2,6/1,2" 2,6*1,2*2					6,240		
Součet					9,120		
37	M	611400RP2	okno dřevěné jednokřídlé otvíravé, sklopné 120x120 cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. T7)	kus	2,000	7 926,00	15 852,00
"viz. montáž + ztratiné " 2					2,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
38	M	611400RP21	okno dřevěné jednokřídlé otvíravé, sklopné 260x120cm (viz. tabulka oken a dveří ozn. T8)	kus	2,000	16 108,00	32 216,00
"viz. montáž + ztratiné " 2					2,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
39	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	21,760	242,00	5 265,92
"montáž nových oken"							
1,2*1,7*2+2,6*1,7*4					21,760		
40	M	611400RP5	okno dřevěné 120x170 cm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T10)	kus	2,000	9 687,00	19 374,00
"viz. montáž + ztratiné " 2					2,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
41	M	611400RP6	okno dřevěné 260x170 cm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T12 a T11)	kus	4,000	19 640,00	78 560,00
"viz. montáž + ztratiné " 4					4,000		
"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování"							
"včetně difúzní a parotěsné pásky"							
42	K	766621213	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	7,695	242,00	1 862,19
"montáž nových oken" 2,85*2,7*1					7,695		
43	M	611400RP7	okno dřevěné 285x270 cm s přepážkou (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T4)	kus	1,000	37 578,00	37 578,00
"viz. montáž + ztratiné " 1					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování" "včetně difúzní a parotěsné pásky"				
44	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdíva	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
			"montáž nových oken" 6		6,000		
45	M	611400RP10	okno dřevěné jednokřídlové 80x120 mm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T9)	kus	4,000	5 084,00	20 336,00
			"viz. montáž + ztratné " 4		4,000		
			"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování" "včetně difúzní a parotěsné pásky"				
46	M	611400RP11	okno dřevěné jednokřídlové 120x70 mm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T5)	kus	1,000	6 372,00	6 372,00
			"viz. montáž + ztratné " 1		1,000		
			"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování" "včetně difúzní a parotěsné pásky"				
47	M	611400RP16	okno dřevěné jednokřídlové 135x70 mm (viz. tabulka vnějších výplní oken ozn. T6)	kus	1,000	6 607,00	6 607,00
			"viz. montáž + ztratné " 1		1,000		
			"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování" "včetně difúzní a parotěsné pásky"				
48	K	766642 RP12	Dodávka a montáž dřevěné prosklené stěny s dveřmi do otvoru (viz. tabulka oken a dveří ozn. T13)	kus	1,000	38 909,00	38 909,00
			"viz. montáž + ztratné " 1		1,000		
			"montáž bude provedena dle dané normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování" "včetně difúzní a parotěsné pásky"				
49	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	10,000	125,00	1 250,00
			"montáž nových parapetních desek" 10		10,000		
50	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	8,000	125,00	1 000,00
			"montáž nových parapetních desek" 7+1		8,000		
51	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	33,039	300,00	9 911,70
			"viz. montáž + ztratné" 1,25*2+2,65*2+2,658*2+0,7*4+1,35*2+2,65*2+2,35*1+1,25*2+2,7		31,466		
52	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	36,000	10,00	360,00
			"viz. montáž + ztratné" 17*2+2		36,000		
53	K	7668112RP36	Příplatek k montáži parapetů za dodatečnou úpravu řezáním	m	30,204	12,00	362,45
			"dodatečná úprava parapetů na místě" 30,204		30,204		
54	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,818	964,71	789,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							219 343,28
55	K	767620127	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 2,5 m2 "montáž oken v místě luxferové stěny " 2,7*0,65*3	m2	5,265	803,00	4 227,80
56	M	553417RP20	hliníkové okenní prosklení pás, okna výklopná, sklo tepelněizolační, pákově ovládaná , hliníkové klíky a páky "viz. montáž" 3	kus	3,000	41 414,00	124 242,00
57	K	767631800	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením "demontáž stávajících oken" "1.NP" 1,25*1,15*2+2,65*1,15*2+2,658*1,7*2+2,68*3,45 *1+0,7*1,15*4+1,35*1,7*2+2,65*1,7*2 2,35*2,5+1,25*0,7*2 "vybourání oken v luxferové stěně" 0,675*0,65*4*3 Součet	m2	56,963	150,00	8 544,45
58	K	767640RP15	Dodávka a montáž vstupních hliníkových dveří (viz. tabulka oken a dveří ozn. T 14) "vel. 1100/2150 mm, vstupní zateplené dveře" 1	kus	1,000	22 525,00	22 525,00
59	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 "demontáž zárubní stávajících vstupních dveří v prostoru schodiště" 1,0	kus	1,000	306,00	306,00
60	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 "vyvěšení křídla stávajících vstupních dveří v prostoru schodiště" 1,0	kus	1,000	27,00	27,00
61	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg "montáž výztužných prvků pro luxferové stěny" "dle PD U č. 160 délky 3200 mm" 18,8*3,2*7	kg	421,120	59,00	24 846,08
62	M	130108RP5	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm, povrchově upravená žárovým zikváním "montáž výztužných prvků pro luxferové stěny" "dle PD U č. 160 délky 3200 mm" 18,8*3,2*7*1,08*0,001	t	0,455	24 000,00	10 920,00
63	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg "rozebrání nosných prvků v luxferové stěně předpoklad " 500,0	kg	500,000	46,00	23 000,00
64	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,585	1 205,04	704,95
773 - Podlahy z litého teraca							6 576,50
65	K	773500910	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky do 150 mm "oprava v místě měněné prosklené stěny s dveřmi" 2,7*0,15	m2	0,405	15 000,00	6 075,00
66	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca "oprava v místě měněné prosklené stěny s dveřmi" 2,7*0,3	m2	0,810	600,00	486,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	t	0,031	500,00	15,50

781 - Dokončovací práce - obklady

10 723,94

68	K	781413911	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 22 ks/m2 lepených	kus	496,261	15,00	7 443,92
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

"oprava obkladu v prostorech koupelen a WC"

"předpoklad pás 0,4 m"

$(1,25+0,7*2+1,25+1,15*2+2,65*2+1,15*2*2+0,7+1,11*2+1,35+1,7*2+1,365+1,7*2)*0,4$

11,414

"předpoklad velikost dlaždic 150x150 mm"

11,414/0,023

496,261

69	M	597610RP5	obkladačky keramické (dle stávajícího obkladu)	m2	12,555	250,00	3 138,75
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"druh, barvu a velikost obkladu přizpůsobit stávajícímu obkladu"

$(1,25+0,7*2+1,25+1,15*2+2,65*2+1,15*2*2+0,7+1,11*2+1,35+1,7*2+1,365+1,7*2)*0,4$

11,414

Součet

11,414

70	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,277	510,00	141,27
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

26 692,98

71	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,613	9,50	1 449,82
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

"upraveny budou pouze stěny s okny"

$(2,5+2,57+2,2+2,8+3,4+3,4+3,015+10,3+12,825+4,262+2,1)*3,45$

170,333

$(1,25*1,15*2+2,65*1,15*2+2,658*1,7*2+2,68*3,45+0,7*1,15*4+1,35*1,7*2+2,65*1,7*2)$

-44,073

$-(2,35*2,5+1,25*0,7*2)$

-7,625

$(1,25+1,15*2)*0,4*2+(2,65+1,15*2)*0,4*2+(2,658+1,7*2)*0,4*2+(2,68+3,45*2)*0,4$

15,478

$(0,7+1,15*2)*0,4*4+(1,35+1,7*2)*0,4*2+(2,65+1,7*2)*0,4*2+(2,35+2,5*2)*0,4*1$

16,380

$(1,25+0,7*2)*0,4*2$

2,120

Součet

152,613

72	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,613	24,00	3 662,71
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"upraveny budou pouze stěny s okny"

$(2,5+2,57+2,2+2,8+3,4+3,4+3,015+10,3+12,825+4,262+2,1)*3,45$

170,333

$(1,25*1,15*2+2,65*1,15*2+2,658*1,7*2+2,68*3,45+0,7*1,15*4+1,35*1,7*2+2,65*1,7*2)$

-44,073

$-(2,35*2,5+1,25*0,7*2)$

-7,625

$(1,25+1,15*2)*0,4*2+(2,65+1,15*2)*0,4*2+(2,658+1,7*2)*0,4*2+(2,68+3,45*2)*0,4$

15,478

$(0,7+1,15*2)*0,4*4+(1,35+1,7*2)*0,4*2+(2,65+1,7*2)*0,4*2+(2,35+2,5*2)*0,4*1$

16,380

$(1,25+0,7*2)*0,4*2$

2,120

Součet

152,613

73	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	148,116	12,00	1 777,39
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"zakrytí plochy podlahy kolem okn pás 3,0 m "

$(2,5+2,57+2,2+2,8+3,4+3,4+3,015+10,3+12,825+4,262+2,1)*3,00$

148,116

74	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	103,396	12,00	1 240,75
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zakrytí oken" (1,25*1,15*2+2,65*1,15*2+2,658*1,7*2+2,68*3,4 5*1+0,7*1,15*4+1,35*1,7*2+2,65*1,7*2+2,35*2,5 *1+1,25*0,7*2)*2		103,396		
75	M	581248440	fólie pro maliřské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	276,663	25,00	6 916,58
			"viz. montáž + ztratné" 148,116+103,396		251,512		
76	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,311	15,00	3 064,67
			"upraveny budou pouze stěny s okny" (2,5+2,57+2,2+2,8+3,4+3,4+3,015+10,3+12,825 +4,262+2,1)*3,45		170,333		
			(1,25+1,15*2)*0,4*2+(2,65+1,15*2)*0,4*2+(2,65 8+1,7*2)*0,4*2+(2,68+3,45*2)*0,4		15,478		
			(0,7+1,15*2)*0,4*4+(1,35+1,7*2)*0,4*2+(2,65+1, 7*2)*0,4*2+(2,35+2,5*2)*0,4*1		16,380		
			(1,25+0,7*2)*0,4*2		2,120		
			Součet		204,311		
77	K	784211101	Dvónásobné bílé nátěry omyvatelné (10000 cyklů) v místnostech výšky do 3,80 m (odolné proti dezinfekčním prostředkům)	m2	204,311	42,00	8 581,06
			"viz. penetrace" 204,311		204,311		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Jablunkov

CC-CZ:

Datum: 13.6.2017

Objednatel:

AF Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.arch. Dušan Ferenc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	573 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	573 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	573 000,00	120 330,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	693 330,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 16.1.2018 Razítko

LESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
735 61 TŘINEC

191

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jablunkov

Datum: 13.6.2017

Objednatel: AF Projekt s.r.o.

Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Urbanová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	573 000,00
OST - Ostatní náklady	150 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	423 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	573 000,00

ROZPOČET

Stavba: Sanatorium Jablunkov - úprava lůžkového oddělení I etapa

Objekt: VN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jablunkov Datum: 13.6.2017
 Objednatel: AF Projekt s.r.o. Projektant: Ing.arch. Dušan Ferenc
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Urbanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **573 000,00**

OST - Ostatní náklady **150 000,00**

1	K	R-001	Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)	kus	1,000	40 000,00	40 000,00
2	K	R-007	Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb, veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu	kom pl	1,000	50 000,00	50 000,00
3	K	R-015	Revize všech instalací a zařízení včetně potřebných dokladů a protokolů	kom pl.	1,000	60 000,00	60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **423 000,00**

4	K	023002000	Příprava staveniště - odstranění materiálů a konstrukcí	hod	120,000	150,00	18 000,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

"příprava staveniště pro provádění stavebních prací"

"vyklizení mobilních předmětů jako jsou postele, stolky, skříně a pod, inventář, regály"

"demontáž pevně uchycených předmětů, skříně, technol. panely a pod.

"zhotovitel vyhodnotí na základě pokynů investora a prohlídky staveniště"

"zajištění okolí stavby proti proniku prachu, hluku, znehodnocení stávajícího vybavení - mobilní stěny, SDK provizorní příčky, ochrana podlah dveří"

"úprava zpevněných ploch před manipulačním otvorem v návaznosti na okolní zpevněné plochy"

"předpoklad " 120

120,000

5	K	R-003	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií,) - kompletní zajištění	kom pl	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------

"včetně všech poplatků" 1,0

1,000

6	K	R-003a	Náklady spojené s prací za plného provozu (hluk prach, zaměstnanci)	kom pl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	--------	---	--------	-------	-----------	-----------

"zohlednění stávajícího provozu sanatoria, zamazení pohybu pacientů, návštěv v prostoru staveniště, omezení hluku, pračnosti" 1,0

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	R-005	Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby (zábradlí, zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ...))	kompl	1,000	20 000,00	20 000,00
8	K	R-006	Zajištění skládek a meziskládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků, zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům	kompl	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	R-011	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby	kompl	1,000	50 000,00	50 000,00
10	K	R-014	Náklady na nepředvídatelné skutečnosti - pevná částka 200 000 Kč	kompl	1,000	200 000,00	200 000,00
11	K	R-018	Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, čištění oken. finální úklid stavby a okolí	kompl	1,000	20 000,00	20 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

12	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00
			"provedení sond pro určení polohy ztužujících stěn" 2,0		2,000		

VP - Vícepráce

0,00