


NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE  
PŮDORYS 2.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
OZN.	ÚČEL	M2	PODLAHA	TYP SKLADBY	STĚNY	PODHLÉD
201	VÝTAH	3,3			MALBA	MALBA NA BETONU
202	SCHODIŠTĚ - PODESTA	13,3	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8+	MALBA	PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ. PLNÝ
203	CHODBA	58,3	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	RASTROVÝ. MINERÁLNÍ
204	ČEKÁRNA	21,3	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ. PLNÝ
205	ORDINACE LÉKÁŘE	17,7	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	RASTROVÝ. MINERÁLNÍ
206	ORDINACE ZDR. SESTRY	14,4	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	RASTROVÝ. MINERÁLNÍ
207	APLKAČNÍ MÍSTNOST - KŘESLA	58,0	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	RASTROVÝ. MINERÁLNÍ
208	APLKAČNÍ MÍSTNOST - LŮŽKO	13,8	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	RASTROVÝ. MINERÁLNÍ
209	PŘÍPRAVNÁ A SKLAD LÉČIV	11,6	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	SDK-PLNÝ
210	ÚKLID	1,3	DLAŽBA	P7	MALBA	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
211	TECHNICKÁ MÍSTNOST (KOTEL, VZT)	16,6	EPOXYDOVÁ STĚRKA	P6	OMÝVATELNÝ NATĚR	MALBA NA BETONU
212	ORDINACE LÉKÁŘE	24,0	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	SDK-PLNÝ
213	ORDINACE ZDR. SESTRY	16,7	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	SDK-PLNÝ
214	SKLAD, EDUKAČNÍ MÍSTNOST	12,5	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	MALBA	SDK-PLNÝ
215	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST SESTER	11,5	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	SDK-PLNÝ
216	neobsazeno					
217	neobsazeno					
218	neobsazeno					
219	WC	3,8	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
220	KUCHYŇKA	3,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA+OBKL. ZA LINKOU	SDK-PLNÝ
221	KANCELÁŘ	14,8	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	SDK-PLNÝ
222	ORDINACE LÉKÁŘE	19,5	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	RASTROVÝ. MINERÁLNÍ
223	ORDINACE ZDR. SESTRY	14,0	ZÁTĚŽ. VINYL-ANTISTATICKÝ	P8	OMÝVATELNÝ NATĚR	SDK-PLNÝ
224	ČEKÁRNA	26,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ. PLNÝ
225	WC MUŽI	3,5	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
226	WC ŽENY	4,5	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
227	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST LÉKAŘŮ	19,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P12	MALBA	SDK-PLNÝ
228	UMÝVÁRNA	4,0	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
229	WC	1,3	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
230	ONKOLOGICKÝ REGISTR	13,7	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	RASTROVÝ. MINERÁLNÍ
231	DENNÍ MÍSTNOST, ŠATNA LÉKAŘŮ	13,5	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	P8	MALBA	SDK-PLNÝ
232	WC	1,2	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
233	UMÝVÁRNA	4,3	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,7 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
234	ÚKLID	2,6	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
235	WC MUŽI - HENDIKEP	3,9	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
236	WC ŽENY - HENDIKEP	3,9	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ
237	UMÝVÁRNA, WC	3,2	DLAŽBA	P7	KER. OBKLAD 2,5 M	SDK-PLNÝ, IMPREGNOVANÝ



LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice požárního úseku
- N 1.03/2N-II.SPB Nadzemní požární úsek v 1. až 2.NP s pořad. č. 3, stupeň požární bezpečnosti II
- EW 30DP3+C Požární uzávěr omezující šíření tepla s 30-ti min. odolností, konstrukce druhu DP3, samozavírací zařízení
- EI 15DP3+C Požární uzávěr bránící šíření tepla s 15-ti min. odolností, konstrukce druhu DP3, samozavírací zařízení
- REI 30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut, konstrukce druhu DP1
- PANIK Dveře opatřené panikovým kováním
- REI 30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce druhu DP1

- Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru
- Tlačítkový hlásič požáru
- Nouzové osvětlení
- Přenosný hasicí přístroj práškový (6 kg)
- Přenosný hasicí přístroj sněhový (5 kg)
- Akustické signalizační zařízení
- Směr úniku
- Únikový východ
- Vnitřní hadicový systém DN 19 (hadice 30 m)
- Normově stanovený počet osob v PÚ
- CHÚC "A"

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VOSTINOVÝ CHELNÝ BLOK TL. 300 MM P15 / M5 U= (BEZ OMIK) 0,60 W/m2K R= 52 db
- VOSTINOVÝ CHELNÝ BLOK TL. 300 MM KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VLA. TL. 160 MM
- VOSTINOVÝ CHELNÝ BLOK TL. 300 MM MW 160 MM, PROTIVĚTRNÁ FOLIE, ODVĚTRANÁ DUTINA OBKLAD HPL LAMINÁTEM (DESKY MAX)
- AKUSTICKÝ CHELNÝ BLOK TL. 250 MM P20 / M10 U= (BEZ OMIK) 0,79 W/m2K R= 56 db
- CHELNÝ BLOK PRO STĚNY TL. 140 MM P10 / M10 U= (BEZ OMIK) 1,35 W/m2K R= 44 db

NV-PRO PO, s.r.o.  
Starobělská 45  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
tel: 596 780 706  
e-mail: nv-propo@nv-propo.cz

**NV-PRO PO, s.r.o.**  
VYPRACOVALA: Ing. Stanislava Baranová  
KONTROLOVAL: Ing. Pavel Neslaník

Č. zak. 0587/17  
Č. výkr. NV-PRO-3-8981

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	/./2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE				CHVÁLEK ATELIÉR	
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. Tomáš JANČA	PROJEKTANT Petr Strakoš	VYPRACOVAL Petr Strakoš	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kališova 1064/12 702 00 OSTRAVA	ICO: 05725474 tel.: 595 493 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Kmov				STUPEŇ <b>DPS</b>	DATUM listopad 2017
STAVEBNÍ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie		ČÁST B.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO 1:150	FORMÁT A4 4x A4	
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 2.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU <b>B.1-03</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5 REVIZE
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. . BEZ PÍSMENNÉHO SOVLENÍ ODOPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					