1.NP SCHODIŠTĚ - TVARY 1:50

PŮDORYS



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



ŘEZ 3-3



ŘEZ 3-3





SCHODIŠTĚ + P-1-16 - SCHÉMA VÝZTUŽE 1:25

ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2 + VÝZTUŽ P-1-16

PRŮVLAK PROPOJIT S P-1-14



POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT SE STAVAŘSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VELIKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁT DODATEČNĚ (NEBO DLE MOŽNOSTI DODAVATELSKÉ FIRMY)
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
- POVRCH DESEK PROVÉST VE KVALITĚ, KTERÁ UMOŽNÍ PROVEDENÍ PODLAH DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠTĚNÍ
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON.
- ÚČINKY OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENY VHODNÝM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM V KOORDINACI SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁLY:

BETON:

C30/37–XC1–Cl0,2–Dmax22–S3
MODUL PRUŽNOSTI 32GPa PODLE ČSN ISO 6784

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1+souv. ČSN EN
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1/Z3 A ČSN EN 13670
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2, NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	JJ/2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ING. ARCH. Tomáš JANČA	ING. Jiří ČERVINKA	ING. Jiří ČERVINKA

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kollárova 1064/12 702 00 OSTRAVA
IČO: 03725474 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
STUPEŇ: **DPS** DATUM: říjen 2017

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie
ČÁST: Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
MĚŘÍTKO: 1:50/25 FORMÁT A4: 8 x A4

NÁZEV VÝKRESU: **1.NP - SCHODIŠTĚ + PRŮVLAK P-1-16 - TVARY A SCHÉMA VÝZTUŽE**
ARCHIVNÍ ČÍSLO
ČÍSLO ZAKÁZKY: **17-009-5**
ČÍSLO VÝKRESU: **D-03.2-10**
REVIZE

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR S.R.O. - BEZ PŘEDCHOZÍHO SVOLENÍ OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK S.R.O. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN. POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ