


PODHLLED 1.NP



PODHLLED 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	ÚČEL	M2	OZN.	ÚČEL	M2
100	ZADVEŘÍ	10,3	201	VÝTAH	3,3
101	PRODEJNA LÉKÁRNY	117,3	202	SCHODIŠTĚ - PODESTA	13,3
102	CHODBA - SKLADOVACÍ PLOCHA	14,5		- SCHODIŠTĚ A MEZIPODESTY	16,4
103	PŘÍRUČNÍ SKLAD LÉKÁRNY	18,5	203	CHODBA	58,3
104	KANCELÁŘ	14,2	204	ČEKÁRNA	21,3
105	DENNÍ MÍSTNOST	29,5	205	ORDINACE LÉKAŘE	17,7
106	UMÝVÁRNA ŽENY	6,7	206	ORDINACE ZDR. SESTRY	14,4
107	WC ŽENY	1,5	207	APLIKAČNÍ MÍSTNOST - KŘESLA	58,0
108	ŠATNA ŽENY	19,6	208	APLIKAČNÍ MÍSTNOST - LŮŽKO	13,8
109	UMÝVÁRNA MUŽI	6,8	209	PŘÍPRAVNA A SKLAD LÉČIV	11,6
110	WC MUŽI	1,5	210	ÚKLID	1,3
111	ŠATNA MUŽI	3,1	211	TECHNICKÁ MÍSTNOST (KOTEL, VZT)	16,6
112	CHODBA	3,1	212	ORDINACE LÉKAŘE	24,0
113	VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM	8,6	213	ORDINACE ZDR. SESTRY	16,7
114	VÝTAH	3,3	214	SKLAD „EDUKAČNÍ MÍSTNOST“	12,5
115	KANCELÁŘ-KONZULTAČNÍ PROSTOR	26,7	215	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST SESTER	11,5
116	SKLAD LÉKÁRNY	87,7	216	neobsazeno	
117	SKLAD MIMOPROVOZNIHO PŘÍJMU	6,7	217	neobsazeno	
118	PŘÍJEM ZBOŽÍ	16,8	218	neobsazeno	
119	PŘÍPRAVA ZBOŽÍ, SKLAD	17,2	219	WC	3,8
120	SKLAD OBALŮ	6,2	220	KUCHYŇKA	3,7
121	ÚKLID	2,6	221	KANCELÁŘ	14,8
122	WC	2,0	222	ORDINACE LÉKAŘE	19,5
123	UMÝVÁRNA LABORATORNIHO VYBAVENÍ	10,9	223	ORDINACE ZDR. SESTRY	14,0
124	LABORATOR	29,1	224	ČEKÁRNA	26,7
			225	WC MUŽI	3,5
			226	WC ŽENY	4,5
			227	ŠATNA, DENNÍ MÍSTNOST LÉKAŘŮ	19,7
			228	UMÝVÁRNA	4,0
			229	WC	1,3
			230	ONKOLOGICKÝ REGISTR	13,7
			231	DENNÍ MÍSTNOST, ŠATNA LÉKAŘŮ	13,5
			232	WC	1,2
			233	UMÝVÁRNA	4,3
			234	ÚKLID	2,6
			235	WC MUŽI - HENDIKEP	3,9
			236	WC ŽENY - HENDIKEP	3,9
			237	UMÝVÁRNA, WC	3,2

LEGENDA

- Osvětlení - viz část silnoproud
- Nouzové osvětlení - viz část silnoproud
- Vzduchotechnická vyústka / jednotka - viz část vzduchotechnika
- Revizní dvířka do plných SDK podhledů, rozměr 600x600 mm, přístup k odvodu kondenzátu VZT jednotky
- PH1** Modulový podhledový systém s viditelnou konstrukcí, nosná konstrukce podhledu z bílé lakovaných kovových hlavních a příčných profilů šířky 24 mm v rastru 600 x 600 mm; kovová konstrukce ukotvena ke stropu rychlozávěsy; napojení podhledu na okolní konstrukce z bílé lakovaných kovových úhelníků 24/24 mm v rozích napojovaných nakoso. Stropní desky 600 x 600 mm, tl. 19 mm z minerální vlny, jíl a škrubu, povrch hladký, povrchová úprava nástřikem disperzní barvou zajišťující bakteriostatické a fungicidní účinky, provedení hrany rovné; odolnost proti působení běžných čisticích i dezinfekčních prostředků používaných ve zdravotnictví.
- PH2** Modulový podhledový systém s viditelnou konstrukcí, nosná konstrukce podhledu z bílé lakovaných kovových hlavních a příčných profilů šířky 24 mm v rastru 600 x 600 mm; kovová konstrukce ukotvena ke stropu rychlozávěsy; napojení podhledu na okolní konstrukce z bílé lakovaných kovových úhelníků 24/24 mm v rozích napojovaných nakoso. Tvrdé stropní desky 600 x 600 mm, tl. 19 mm z minerální vlny, jíl a škrubu, povrch hladký, povrchová úprava nástřikem disperzní barvou zajišťující bakteriostatické a fungicidní účinky; odolnost proti působení běžných čisticích i dezinfekčních prostředků používaných ve zdravotnictví, provedení hrany polozapuštěné - šířka profilu 15 mm, zvuková pohltivost $\alpha_{pW} \geq 0,95$ (pohltivá deska), podélná vzduchová neprůzvučnost $D_{n,c,w} \geq 26$ dB, požární odolnost: standard REI až 90 min., odolnost relativní vzdušné vlhkosti 95 %
- PH3** Sádrokartonový podhled hladký, kovová nosná konstrukce, plné desky impregnované do vlhkého prostředí GKB tl. 12,5 mm, malba - bílá barva; v místech nutných k obsluze nad podhledem budou revizní otvory
- PH4** Sádrokartonový podhled hladký, kovová nosná konstrukce, plné desky GKB tl. 12,5 mm, malba - bílá barva; v místech nutných k obsluze nad podhledem budou revizní otvory
- PH5** Perforovaný sádrokartonový akustický podhled, bezesparý podhled z děrovaných desek vč. absorpční tkaniny, přímé děrování 10/23, podíl otvorů 14,8 %, v místech nutných k obsluze nad podhledem budou revizní otvory z perforovaných desek
- PH6** Perforovaný sádrokartonový akustický podhled, bezesparý podhled z děrovaných desek vč. absorpční tkaniny, rozptýlené děrování 8/15/20, podíl otvorů 5,2 %, v místech nutných k obsluze nad podhledem budou revizní otvory z perforovaných desek

POZNÁMKY:
VÝKRESY PODHLADŮ VYMEZUJE MATERIÁLOVÉ A UPŘESŇUJE VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ PODHLADŮ. VÝŠKY PODHLADŮ JSOU ZVÁŽENY K PODLAŽE.
TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO KOORDINACI PODHLADŮ. JEDNOTLIVÉ VÝKRESY PROFESÍ JSOU NADRAŽENY TOMUTO VÝKRESU.
V PŘÍPADĚ KOLIZÍ NEBO NEJASNOSTÍ BUDOU DETAILY DOPŘEDNĚNÝ V RÁMCI AUTORSKEHO DOZORU VE FÁZI REALIZACE.
DO PODHLADŮ BUDOU INSTALOVÁNA SVÍTLIDLA, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, VÝUSTKY VZT, ČIDLA EPS A OSTATNÍ ČIDLA ČI HLASIČE.
- VIZ ELEKTRO ČÁST SILNOPROUD A SLABOPROUD.
V MÍSTĚ, KDE JE NUTNÝ SERVISNÍ PŘÍSTUP BUDOU REVIZNÍ PODHLEDOVÉ OTVORY. JE NUTNÁ KOORDINACE PROFESÍ!
NAD PODHLEDY SE PROVEDE PROTIPRAŠNÝ NÁTER KONSTRUKCÍ.
VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY PODHLADŮ BUDOU VE FÁZI DODÁVKY KONZULTOVÁNY A ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM.

NAZEV STAVBY NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE				CHVÁLEK ATELIER	
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN CHVÁLEK, MBA	ARCHITECT ING. ARCH. TOMÁŠ JANČA	PROJEKTANT ING. ARCH. TOMÁŠ JANČA	VÝKRESOVATEL ING. POPEL PĚTÁK	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. KORUNOVA 104/12 700 00 GUSTAVA	IČO: 08738074 TEL: 595 695 250 email: info@chvaliakatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	STAVBYNÍ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie	ČÁST Architektonicko-stavební řešení	STUPĚŇ MĚŘÍTKO 1:100	DPS 17-009-5	DATUM říjen 2017
NAZEV VÝKRESU Zavěšené podhledy				ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO VÝKRESU D-03.1-11	ČÍSLO JAMÁNY 17-009-5 REVIZE
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. - BEZ PŘEMĚNOU SVOLNÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE PRÁVY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NEMÁ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍVÁN, PŘEDÁN, PŘETVŮŘEN, K DÁLŠÍMU POUŽÍVÁNÍ.					