




LEGENDA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE:



- 1x Stojanový rozváděč 42U, 800x800x2026mm
- skleněné přední dveře
- všechny bočnice uzamykatelné
- 1x Vertikální patchovací pole 12xLC SM
- 1x Horizontální patchovací pole 210x Cat.6 UTP
- 1x Napájecí blok 6x zásuvka 2P+T s proudovým chráničem 1U
- 1x Čtyřbodová police hloubky 625 mm 1U, nosnost 50kg
- 15x Horizontální organizátor s kovovými oky 1U
- 1x Vertikální boční vyvazovací kanály
- 4x ventilátor + termostat v stropě rozváděče
- Garantovaná nosnost rozváděče: 400kg
- SWITCH 48 - prostorová rezerva pro aktivní prvky



TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

Novostavba objektu pavilonu nemocnice Krnov

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT
Ing. arch. Tomáš JANČA

ARCHITEKT
Ing. arch. Tomáš Janča

PROJEKTANT
Ing. Tomáš Marušák

VYPRACOVAL
Ing. Tomáš Marušák

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725474
tel.: 595 693 250
email: info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL
SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

STUPEŇ
DPS

DATUM
15.11.2017

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 03 NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

ČÁST
D-03.5 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

MĚŘÍTKO
-

FORMÁT A4
2x A4

NÁZEV VÝKRESU

RACK SK, SCHÉMA SK

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY
17-009-5

ČÍSLO VÝKRESU
D-03.5-07

REVIZE