


Dispoziční řešení lékárny,
lékárny s odbornými pracovišti,
výdejny ZP
odpovídá vyhlášce č. 92/2012 Sb.


16. 1. 2018

ful

Státní ústav pro kontrolu léčiv
OKL Ostrava
třída 17. listopadu 1790
700 52 Ostrava - Poruba
(57)




LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZN.	ÚČEL	M2	PODLAHA	STĚNY	PODHLÉD
100	ZÁDVEŘÍ	10,3	DALŽBA+ČISTÍCÍ ZONA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
101	PRODEJNA LÉKÁRNY	117,3	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
102	CHODBA - SKLADOVACÍ PLOCHA	14,5	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
103	PŘÍRUČNÍ SKLAD LÉKÁRNY	18,5	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
104	KANCELÁŘ	14,2	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
105	DENNÍ MÍSTNOST	29,5	VINYL	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
106	UMÝVÁRNA ŽENY	6,7	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
107	WC ŽENY	1,5	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
108	ŠATNA ŽENY	19,6	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
109	UMÝVÁRNA MUŽI	6,8	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,50 M)
110	WC MUŽI	1,5	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
111	ŠATNA MUŽI	3,1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
112	CHODBA	3,1	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
113	VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM	19,6	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
114	VÝTAH	3,3	–	MALBA	–
115	KANCELÁŘ-KONZULTAČNÍ PROSTOR	26,3	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
116	SKLAD LÉKÁRNY	88,1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
117	SKLAD MIMOPROVOZNIHO PŘÍJMU	6,7	DLAŽBA	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
118	PŘÍJEM ZBOŽÍ	16,8	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
119	PŘÍPRAVA ZBOŽÍ, SKLAD	17,2	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	OMÝVATELNÝ NÁTĚR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
120	SKLAD OBALŮ	6,2	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
121	ÚKLID	2,6	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
122	WC	2,0	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
123	UMÝVÁRNA LABORATORNÍHO VYBAVENÍ	10,9	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
124	LABORATOŘ	29,1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)




LEGENDA MISTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZN.	ÚČEL	M2	PODLAHA	STĚNY	PODHLÉD
100	ZÁDVEŘÍ	10,3	DALŽBA+ČISTÍCÍ ZONA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
101	PRODEJNA LÉKÁRNY	117,3	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
102	CHODBA - SKLADOVACÍ PLOCHA	14,5	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
103	PŘÍRUČNÍ SKLAD LÉKÁRNY	18,5	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
104	KANCELÁŘ	14,2	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
105	DENNÍ MÍSTNOST	29,5	VINYL	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
106	UMÝVÁRNA ŽENY	6,7	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
107	WC ŽENY	1,5	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
108	ŠATNA ŽENY	19,6	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
109	UMÝVÁRNA MUŽI	6,8	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,50 M)
110	WC MUŽI	1,5	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
111	ŠATNA MUŽI	3,1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
112	CHODBA	3,1	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
113	VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM	19,6	DLAŽBA	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
114	VÝTAH	3,3	-	MALBA	-
115	KANCELÁŘ-KONZULTAČNÍ PROSTOR	26,3	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	MALBA	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
116	SKLAD LÉKÁRNY	88,1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	OMÝVATELNÝ NÁTÉR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
117	SKLAD MIMOPROVOZNIHO PŘÍJMU	6,7	DLAŽBA	OMÝVATELNÝ NÁTÉR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
118	PŘÍJEM ZBOŽÍ	16,8	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	OMÝVATELNÝ NÁTÉR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
119	PŘÍPRAVA ZBOŽÍ, SKLAD	17,2	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	OMÝVATELNÝ NÁTÉR	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
120	SKLAD OBALŮ	6,2	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
121	ÚKLID	2,6	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
122	WC	2,0	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (2,5 M)
123	UMÝVÁRNA LABORATORNÍHO VYBAVENÍ	10,9	DLAŽBA	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)
124	LABORATOŘ	29,1	ZÁTĚŽOVÝ VINYL	KER. OBKLAD 2,2 M	RASTROVÝ, MINERÁLNÍ (3,0 M)


LEGENDA MATERIALU




VOŠTINOVÝ CIHELNÝ BLOK TL. 300 MM
P15 / M5
U= (BEZ OMÍTEK) 0,60 W/m2K
Rw= 52 dB




VOŠTINOVÝ CIHELNÝ BLOK TL. 300 MM
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
MINERÁLNÍ VLNA. TL. 160 MM




VOŠTINOVÝ CIHELNÝ BLOK TL. 300 MM
MW 160 MM, PROTIVĚTRNÁ FOLIE, ODVĚTRANÁ DUTINA
OBKLAD HPL LAMINÁTEM (DESKY MAX)




AKUSTICKÝ CIHELNÝ BLOK TL. 250 MM
P20 / M10
U= (BEZ OMÍTEK) 0,79 W/m2K
Rw= 56 dB




CIHELNÝ BLOK PRO STĚNY TL. 140 MM
P10 / M10
U= (BEZ OMÍTEK) 1,35 W/m2K
Rw= 44 dB



SÁDROKATONOVÁ PŘÍČKA TL. 150 MM
OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ (2x12 MM)
SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Š. 100 MM
VÝPLŇ MW TL. 100 MM
RW = 59 dB



SÁDROKATONOVÁ PŘÍČKA TL. 125 MM (+ INSTALAČNÍ PŘÍČKY TL. 285)
OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ (2x12 MM)
SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Š. 75 MM
VÝPLŇ MW TL. 60 MM
RW = 53 dB



SÁDROKATONOVÁ PŘÍČKA TL. 160 MM
OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ (2x12 MM)
DESKAMI S VYSOKU PEVNOSTÍ
SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE Š. 2x50 MM
S TĚSNĚNÍM MEZI SLOUPKY
VÝPLŇ MW TL. 2x50 MM
RW = 66 dB



TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	././2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK
ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA

ARCHITEKT
ING. ARCH. Tomáš JANČA

PROJEKTANT
Petr Strakoš

VYPRACOVAL
Petr Strakoš

CHVÁLEK ATELIER s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 OSTRAVA

IČO: 05725674
tel.: 595 693 250
email: info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL
SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Křnov

STUPEŇ
DSP

DATUM
květen 2017

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie

ČÁST
Architektonicko-stavební řešení

MĚŘÍTKO
1:100

FORMÁT A4
8x A4

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORY 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

ARCHIVNÍ ČÍSLO

ČÍSLO ZAKÁZKY
17-009-4

ČÍSLO VÝKRESU
D-03.1-02

REVIZE

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIJOVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOUBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ