

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY	PP-R PN20
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÁ OCEL
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CIRKULACE TEPLÉ VODY	NEREZOVÁ OCEL
	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY	PP-R PN20
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÁ OCEL
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	NEREZOVÁ OCEL

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH.
- PŘEPRAVENÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO, HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM.
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CIRKULACE TEPLÉ VODY VEDENÉ POD STROPEM BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ KLAY NÁŘEZOVANÉ HLINÍKOVOU FOLIÍ.
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY V OKAZÁCH VE STĚNĚ VODY A POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- VYBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VYBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Vyzdrovkův 2005, 734 12, Karviná-Ráj	Autorizační razítko:	Schema:
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kraftova 45, 619 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoprojekt@medicoprojekt.cz, http://www.medicoprojekt.cz		
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA, Ing. LUDĚK VACULA		
Akce: **NsP Karviná - rekonstrukce budovy následné péče - přemístění oddělení rehabilitace**		

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	PARE:
MK PROFI Hradec Králové s.r.o.	Martin Klamus	Lubek Radoň	

Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce 1.PP a 1.NP na rehabilitační středisko		Datum:	Únor 2018
		Zakázkové číslo:	DSP/DPS-07-2017
Část PD: Zdravotně technické instalace		Formát:	16x A4
		Stupeň:	D.P.S.
Příloha: Půdorys 1.NP - vodovod		Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.1.3.06**