



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

- KABŘINCOVÝ OBKLAD
- OPRAVA 30% STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKY

POHLED JIHOZÁPADNÍ



POZNÁMKA

V MÍSTOSNTECH 01,02,03 A 04 VÝMĚNA 4KS EL. ZÁSUIVEK A 4KS VYPÍNAČŮ. PO ODSTRANĚNÍ NÁBYTKU V MÍSTNOSTI 02 OVĚŘIT JEJICH POČET.


V MÍSTNOSTI 02 STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINA KONČÍ PŘED ELEKTOROZVADĚČEM. POD ELEKTOROZVADĚČEM ZŮSTANE PODLAHA STÁVAJÍCÍ. PŘED ZAHÁJENIM STAVEBNÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT ELEKTOROZVADĚČ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEPISŮ, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU OSOB, ZNEČIŠTĚNÍ, NEBO POŠKOZENÍ ROZVADĚČE.

NA SEVEROZÁPADNÍ VSTUPNÍ STRANĚ OBJEKTU BUDE ODSTRANĚNA CELÁ KABŘINCOVÁ FASÁDA, Z OSTATNÍCH STRAN OBJEKTU BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VLHKÝCH, DUTÝCH A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY – PŘEDPOKLAD 30% Z CELKOVÉ PLOCHY. ZE SOKLU BUDE ODSTRANĚN KABŘINCOVÝ OBKLAD V CELÉ PLOŠE.

PŘI DEMONTÁŽI PŘÍSTŘEŠKU BUDE ODSTRANĚNA KRYTINA, STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCEL. KCE BUDE DEMONTOVÁNA A OŠETŘENA – KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ A ODREZENÍ, NANESENÍ NOVÉHO PROTIKOROZNÍHO NÁTĚRU

PŘED ZAHÁJENIM VÝROBY DVEŘÍ A OKEN OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava				SWECO 	
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz					
VYPRACOVAL	Ing. Klára Koudelová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	05/2018
OBJEDNATEL	Sanatorium Jablunkov a.s.			OKRES	Ostrava
AKCE: Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov a.s.				ČÍSLO ZAKÁZKY	31 5011 02 02
				STUPEŇ	DSP + DPS
				FORMÁT	4xA4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	001/18/3
ČÁST STAVBY	-			SO/PS	SO 105
PŘÍLOHA: POHLEDY 2 - STÁVAJÍCÍ STAV				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.5.6