

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	m²	PODLAHA	OBKLAD STĚN	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ	3,10	DLAŽBA	SOKLÍK KERAM. v = 150 mm	
02	PROVOZNÍ MÍSTNOST	11,6	PVC	SOKLÍK KERAM. v = 150 mm	
03	UMYVÁRNA + SPRCHA	2,40	DLAŽBA	OBKLAD KERAM. v = 2100 mm	
04	WC	1,48	DLAŽBA	OBKLAD KERAM. v = 1650 mm	
05	PŘEDSÍŇ	3,58	DLAŽBA	SOKLÍK KERAM. v = 150 mm	
06	CHLOROVNA	6,71	DLAŽBA	OBKLAD KERAM. v = 2100 mm	
07	SKLAD CHLORU	4,64	DLAŽBA	OBKLAD KERAM. v = 2100 mm	
08	STROJOVNA – přízemí	20,66	DLAŽBA	OBKLAD KERAM. v = 1650 mm	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY
- PLOCHA STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINY PRO ODSTRANĚNÍ

LEGENDA ODKAZŮ

- DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU VČ. SPÁROVACÍ MALTY NA FASÁDĚ OBJEKTU OKLEPAT VHLKÉ, DUTÉ A UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA FASÁDĚ OBJEKTU
- DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU VČ. SPÁROVACÍ MALTY NA SOKLU OKLEPAT VHLKÉ, DUTÉ A UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA FASÁDĚ OBJEKTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZACHOVAT, KOMPLETNĚ OČISTIT A ODREZIT
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN VČ. OCELOVÉ MŘÍŽE A PARAPETU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ PVC KRYTINY VČ. LEPIDLA
- DEMONTÁŽ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (UMYVADLO S BATERIÍ, WC, SPRCHA)
- DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU – DEMONTÁŽ A VÝMĚNA KRYTINY PŘÍSTŘEŠKU, NOSNÁ OCEL. KCE ZACHOVÁNA
- PO ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU V MÍSTĚ SOKLU POŠKOZENÉ ČÁSTI DŮKLADNĚ VYČISTIT A VYPLÁCHNOUT VODOU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNIKU VČ. ZAČISTĚNÍ OKOLNIHO TERÉNU

POZNÁMKA


V MÍSTOSNTECH 01,02,03 A 04 VÝMĚNA 4KS EL. ZÁSUIEK A 4KS VYPÍNAČŮ. PO ODSTRANĚNÍ NÁBYTKU V MÍSTNOSTI 02 OVĚŘIT JEJICH POČET.

V MÍSTNOSTI 02 STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINA KONČÍ PŘED ELEKTORROZVADĚČEM. POD ELEKTORROZVADĚČEM ZŮSTANE PODLAHA STÁVAJÍCÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT ELEKTORROZVADĚČ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEPISŮ, ABY NEDOŠLO K ŮRAZU OSOB, ZNEČIŠTĚNÍ, NEBO POŠKOZENÍ ROZVADĚČE.

NA SEVEROZÁPADNÍ VSTUPNÍ STRANĚ OBJEKTU BUDE ODSTRANĚNA CELÁ KABŘINCOVÁ FASÁDA, Z OSTATNÍCH STRAN OBJEKTU BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VHLKÝCH, DUTÝCH A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY – PŘEDPOKLAD 30% Z CELKOVÉ PLOCHY. ZE SOKLU BUDE ODSTRANĚN KABŘINCOVÝ OBKLAD V CELÉ PLOŠE.

PŘI DEMONTÁŽI PŘÍSTŘEŠKU BUDE ODSTRANĚNA KRYTINA, STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCEL. KCE BUDE DEMONTOVÁNA A OŠETŘENA – KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ A ODREZENÍ, NANESENÍ NOVÉHO PROTIKOROZNÍHO NÁTĚRU

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DVEŘÍ A OKEN OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.				SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK			
3							
2							
1							
REVIZE		POPIS				DATUM	
						SCHVÁLIL	
Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava						SWECO 	
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz							
VYPRACOVAL		Ing. Adéla Kosková		HIP		Ing. Martin Jonšta	
PROJEKTANT		Ing. Martin Jonšta		ŘEDITEL DIVIZE		Ing. Vít Černý, Ph.D.	
OBJEDNATEL		Sanatorium Jablunkov a.s.					
AKCE:						T. KONTROLA	
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov a.s.						Ing. Karel Hurt	
						DATUM	
						05/2018	
						OKRES	
						Ostrava	
						ČÍSLO ZAKÁZKY	
						31 5011 02 02	
						STUPEŇ	
						DSP + DPS	
						FORMÁT	
						4xA4	
						MĚŘÍTKO	
						1:50	
						ARCHIVNÍ ČÍSLO	
						-	
ČÁST STAVBY						SO/PS	
						SO 105	
PŘÍLOHA:						ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV						D.1.1.5.2	