



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

- KABŘINCOVÝ OBKLAD
- OPRAVA 30% STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKY

POHLED JIHOVÝCHODNÍ



LEGENDA ODKAZŮ

- DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU VČ. SPÁROVACÍ MALTY NA FASÁDĚ OBJEKTU OKLEPAT VLHKÉ, DUTÉ A UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA FASÁDĚ OBJEKTU
- DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU VČ. SPÁROVACÍ MALTY NA SOKLU OKLEPAT VLHKÉ, DUTÉ A UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA FASÁDĚ OBJEKTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZACHOVAT, KOMPLETNĚ OČISTIT A ODREZIT
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN VČ. OCELOVÉ MŘÍŽE A PARAPETU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ PVC KRYTINY VČ. LEPIDLA
- DEMONTÁŽ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (UMYVADLO S BATERIÍ, WC, SPRCHA)
- DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU – DEMONTÁŽ A VÝMĚNA KRYTINY PŘÍSTŘEŠKU, NOSNÁ OCEL. KCE ZACHOVÁNA
- PO ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU V MÍSTĚ SOKLU POŠKOZENÉ ČÁSTI DŮKLADNĚ VYČISTIT A VYPLÁCHNOUT VODOU
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU VČ. ZAČIŠTĚNÍ OKOLNÍHO TERÉNU.

POZNÁMKA

V MÍSTOSTECH 01,02,03 A 04 VÝMĚNA 4KS EL. ZÁSUVK A 4KS VYPÍNAČŮ. PO ODSTRANĚNÍ NÁBYTKU V MÍSTNOSTI 02 OVĚŘIT JEJICH POČET.


V MÍSTNOSTI 02 STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINA KONČÍ PŘED ELEKTOROZVADĚČEM. POD ELEKTOROZVADĚČEM ZŮSTANE PODLAHA STÁVAJÍCÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT ELEKTOROZVADĚČ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEPISŮ, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU OSOB, ZNEČIŠTĚNÍ, NEBO POŠKOZENÍ ROZVADĚČE.

NA SEVEROZÁPADNÍ VSTUPNÍ STRANĚ OBJEKTU BUDE ODSTRANĚNA CELÁ KABŘINCOVÁ FASÁDA, Z OSTATNÍCH STRAN OBJEKTU BUDE PROVEDENO OKLEPÁNÍ VLHKÝCH, DUTÝCH A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY – PŘEDPOKLAD 30% Z CELKOVÉ PLOCHY. ZE SOKLU BUDE ODSTRANĚN KABŘINCOVÝ OBKLAD V CELÉ PLOŠE.

PŘI DEMONTÁŽI PŘÍSTŘEŠKU BUDE ODSTRANĚNA KRYTINA, STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCEL. KCE BUDE DEMONTOVÁNA A OŠETŘENA – KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ A ODREZENÍ, NANESENÍ NOVÉHO PROTIKOROZNÍHO NÁTĚRU

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DVEŘÍ A OKEN OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Klára Koudelová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	05/2018
OBJEDNATEL	Sanatorium Jablunkov a.s.			OKRES	Ostrava
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov a.s.				ČÍSLO ZAKÁZKY	31 5011 02 02
				STUPEŇ	DSP + DPS
				FORMÁT	4xA4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	001/18/3
ČÁST STAVBY	-			SO/PS	SO 105
PŘÍLOHA:	POHLEDY 1 - STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.5.5