


ŘEZ B-B'



LEGENDA SKLADEB

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| S2 | S3 | S4 |
| VNĚJŠÍ OMÍTKA | KABŘINCOVÝ OBKLAD | KABŘINCOVÝ OBKLAD |
| STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO | SPÁROVACÍ MALTA | SPÁROVACÍ MALTA |
| VNITŘNÍ OMÍTKA | BETONOVÝ ZÁKLAD | STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO |
| | STRUSKOVÝ NÁSYP | VNITŘNÍ OMÍTKA |

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|----------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE |
|  | STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY |
|  | BETONOVÉ ZÁKLADY |
|  | BETONOVÁ MAZANINA |
|  | IZOLACE |
|  | ZHUTNĚNÝ PODSYP |
|  | PŮVODNÍ ZEMINA |

LEGENDA ODKAZŮ

- ① DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU VČ. SPÁROVACÍ MALTY NA FASÁDĚ OBJEKTU
OKLEPAT VLHKÉ, DUTÉ A UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA FASÁDĚ OBJEKTU
- ② DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO KABŘINCOVÉHO OBKLADU VČ. SPÁROVACÍ MALTY NA SOKLU
OKLEPAT VLHKÉ, DUTÉ A UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA FASÁDĚ OBJEKTU
- ③ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZACHOVAT, KOMPLETNĚ OČISTIT A ODREZIT
- ④ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN VČ. OCELOVÉ MŘÍŽE A PARAPETU
- ⑤ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ PVC KRYTINY VČ. LEPIDLA
- ⑥ DEMONTÁŽ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (UMYVADLO S BATERIÍ, WC, SPRCHA)
- ⑦ DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKU – DEMONTÁŽ A VÝMĚNA KRYTINY PŘÍSTŘEŠKU, NOSNÁ OCEL. KCE ZACHOVÁVA
- ⑧ PO ODSTRANĚNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU V MÍSTĚ SOKLU POŠKOZENÉ ČÁSTI DŮKLADNĚ VYČISTIT A
VYPLÁCHNOUT VODOU
- ⑨ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU VČ. ZAČISTĚNÍ OKOLNÍHO TERÉNU.

POZNÁMKA

V MÍSTOSNECH 01,02,03 A 04 VÝMĚNA 4KS EL. ZÁSUVKY A 4KS VYPÍNAČŮ. PO ODSTRANĚNÍ NÁBYTKU V MÍSTNOSTI 02 OVĚŘIT JEJICH POČET.

V MÍSTNOSTI 02 STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINA KONČÍ PŘED ELEKTOROZVADĚČEM. POD ELEKTROROZVADĚČEM ZŮSTANE PODLAHA STÁVAJÍCÍ.


PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZABEZPEČIT ELEKTROROZVADĚČ DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEPISŮ, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU OSOB, ZNEČIŠTĚNÍ, NEBO POŠKOZENÍ ROZVADĚČE.

NA SEVEROZÁPADNÍ VSTUPNÍ STRANĚ OBJEKTU BUDE ODSTRANĚNA CELÁ KABŘINCOVÁ FASÁDA, Z
OSTATNÍCH STRAN OBJEKTU BUDE PRAVEDENO OKLEPÁNÍ VLHKÝCH, DUÝÝCH A UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ
VNĚJŠÍ OMÍTKY – PŘEDPOKLAD 30% Z CELKOVÉ PLOCHY. ZE SOKLU BUDE ODSTRANĚN KABŘINCOVÝ
OBKLAD V CELÉ PLOŠE.

PŘI DEMONTÁŽI PŘÍSTŘEŠKU BUDE ODSTRANĚNA KRYTINA, STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCEL. KCE BUDE DEMONTOVÁNA A OŠETŘENA – KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ A ODREZENÍ, NANESENÍ NOVÉHO PROTIKOROZNÍHO NÁTĚRU

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DVEŘÍ A OKEN OVĚŘIT ROZMĚRY OTVORŮ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V. _____		SOURADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Ing. Klára Koudelová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt	
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	05/2018	
OBJEDNATEL	Sanatorium Jablunkov a.s.			OKRES	Ostrava	
AKCE: Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov a.s.				ČÍSLO ZAKÁZKY	31 5011 02 02	
				STUPEŇ	DSP + DPS	
				FORMÁT	4x A4	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	001/18/3	
ČÁST STAVBY	-				SO/PS	SO 105
PŘÍLOHA: ŘEZ B-B' - STAVAJÍCÍ STAV				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.5.4	