

Dodatečné informace

1. Veškeré rozvody pro klimatizace mezi venkovními a vnitřními jednotkami budou vedeny na povrchu zdiva v plastových krycích lištách.
2. Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek bude vyústěn zpět u venkovní jednotky a vložen do krycích plastových lišt společně s rozvody.
3. Pro odvod kondenzátu budou instalována čerpadla.
4. Elektrický kabel pro venkovní jednotku bude v příslušném oddělení, kde bude instalována klimatizace uložen v části společně s rozvody pro klimatizace. V ostatních částech mimo rozvody klimatizace bude elektroinstalace vedena na povrchu zdiva v plastových krycích lištách.
5. Instalace vnitřních jednotek klimatizace pro OKH stacionář – upřesnění:
 - **1 ks** v místnosti stacionářů s pracovní sestrý
 - **1 ks** v místnosti vyšetřovny hematologie I
 - **1 ks** v místnosti vyšetřovny hematologie II
 - **1 ks** v místnosti sesterny mezi vyšetřovnami hematologie I a II
 - **1 ks** v místnosti pracovny sestry (vedle denní místnosti zaměstnanců) naproti lůžkových pokojů
 - **1 ks** v pokoj 2L naproti denní místnosti zaměstnanců
6. Elektroinstalace pro ambulanci ORL a Ortopedickou ambulanci bude instalována z rozvaděčů umístěných v čekárnách před těmito ambulancemi. Toto provedení je součástí zadání dle Položkového rozpočtu elektroinstalace – Příloha č. 5 – č. 2.
7. Součástí elektroinstalace je popis a zakreslení do půdorysných výkresů dle přílohy č. 6 – PD č. 1 skutečného stavu provedených elektro rozvodů – viz příloha č. 5 – č. 2, P. č. 20.