



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČO: 00844641

Zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Město Albrechtice – úpravy zpevněných ploch“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2019/21/M. Al-ce – úpravy zpevněných ploch**

Číslo zakázky: **P19V00000340**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavků účastníků ZŘ (žádostí o vysvětlení ZD č. 1, 2, 3 a 4) poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázce tyto informace k zadávací dokumentaci.

Žádost o vysvětlení ZD č. 1

.....obracíme se na vás s žádostí o vysvětlení, doplnění podkladů pro ocenění výkazu výměr na výše uvedenou zakázku.

Jedná se o položky:

DOTAZ č. 1

Odstranění živichých povrchů strojně v tl. do 100 mm, vč. odvozu na skládku – vjezd...1kpl

Žádáme o doplnění plochy v m²

ODPOVĚď č. 1

Plocha činí 120 m².

DOTAZ č. 2

Odstranění živichých povrchů strojně v tl. do 100 mm, vč. odvozu na skládku – před vstupem...1kpl

Žádáme o doplnění plochy v m²

ODPOVĚď č. 2

Plocha činí 50 m².

DOTAZ č. 3

Výkop rýhy š. do 1,0 m ... 389mb, Nakládka a odvoz zeminy na skládku... 389mb

Žádáme doplnění rozměrů rýhy (šířka, hloubka) nebo uvedení kubatury tak jak se běžně v rozpočtech kalkuluje aby bylo možné tyto položky řádně ocenit.

ODPOVĚď č. 3

Šířka rýhy 0,8 m, průměrná hloubka rýhy 0,5 m.

DOTAZ č. 4

Rozebrání silničních panelů.. 1kpl
Žádáme o doplnění množství a rozměrů panelů

ODPOVĚď č. 4

Silniční panely tl. 25 cm, plocha 30 m².

DOTAZ č. 5

Sanování podkladů konstrukčních vrstev pod panely + plocha (výměna podkladu za 0/63)..110m²
Žádáme o doplnění uvažované tloušťky vrstvy 0/63

ODPOVĚď č. 5

Tloušťka vrstvy 30 cm.

DOTAZ č. 6

Strhnutí podkladu a srovnání terénu šterkodrtí vč. hutnění a odvozu materiálu...1079m²
Žádáme o doplnění uvažované tloušťky vyrovnávky

ODPOVĚď č. 6

Předpokládaná tl. do 15 cm.

DOTAZ č. 7

Demontáž kužárny + opětovná montáž .. 1kpl
Prosíme vysvětlení o jakou kužárnu se jedná, případně přiložení alespoň fotodokumentace

ODPOVĚď č. 7

Příštřešek z ocelové konstrukce na stojinách, zastřešený a obložený polykarbonátem, půdorysně do 8 m².

DOTAZ č. 8

zemní práce pro pergolu o rozměrech 5 x 5 m.. 1kpl
Není jasné jaké zemní práce, v jakém bjemu, prosíme vysvětlení

ODPOVĚď č. 8

Shrnutí prací potřebných pro výkopy nových konstrukčních vrstev v tl. 50 cm, vč. Manipulace v sadovém prostoru.

DOTAZ č. 9

konstrukční vrstva pergoly 5 x 5 m.. 1kpl
Není jasné, prosíme vysvětlení

ODPOVĚď č. 9

Vytvoření nové konstrukce v tl. 40 cm, pro pochůzí zadlážděnou plochu.

DOTAZ č. 10

D+M obrub chodníkových do betonu vč. betonové dlažby 20/10 šedé.. 1kpl
Není jasné množství obrub, množství ani tloušťka dlažby, prosíme vysvětlení

ODPOVĚď č. 10

Obrub 5+5+5+5=20 m, množství dlažby 5x5 m = 25 m², tloušťka dlažby 6 cm.

DOTAZ č. 11

chodník k pergole – výkop + konstrukce + obruby s dlažbou.. 1kpl
Není jasný objem výkopů, skladba konstrukce, množství obrub, množství ani tloušťka dlažby, prosíme vysvětlení

ODPOVĚĎ č. 11

Přesné umístění pergoly bude dořešeno, počítat s 20 bm obrub, dlažba tl. 6 cm. Plocha dlažby – 10 m x 0,8 m. Konstrukce – odkop 50 cm v ploše 10 x 1 m, nová konstrukce 40 cm.

Žádost o vysvětlení ZD č. 2

DOTAZ č. 1

.....jako zástupce účastníka předmětného zadávacího řízení se na Vás obracím s prosbou o upřesnění množství (délka a šířka chodníku) u jedné z položek zaslaného Výkazu výměr (zvýrazněna červeně), jelikož nám rozsah není jasný ani po osobní prohlídce stavby, ani ze zadávací dokumentace.

<i>chodník k pergole – výkop + konstrukce + obruby s dlažbou</i>	1	kpl	
--	----------	------------	--

ODPOVĚĎ č. 1

Viz odpověď č. 11 na žádost o vysvětlení č. 1.

Žádost o vysvětlení ZD č. 3

prosím o upřesnění Výkazu výměr a to konkrétně v těchto položkách:

DOTAZ č. 1

Odstranění živichých povrchů strojně v tl. do 100 mm, vč. odvozu na skládku – vjezd: [potřebujeme znát počet m2](#)

ODPOVĚĎ č. 1

Viz odpověď č. 1 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 2

Odstranění živichých povrchů strojně v tl. do 100 mm, vč. odvozu na skládku – před vstupem: [potřebujeme znát počet m2](#)

ODPOVĚĎ č. 2

Viz odpověď č. 2 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 3

Výkop rýhy š. do 1,0 m: [do jaké hloubky?](#)

ODPOVĚĎ č. 3

Viz odpověď č. 3 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 4

Rozebrání silničních panelů: [potřebujeme znát počet m2](#)

ODPOVĚĎ č. 4

Viz odpověď č. 4 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 5

Sanování podkladů konstrukčních vrstev pod panely + plocha (výměna podkladu za 0/63): [do jaké hloubky?](#)

ODPOVĚĎ č. 5

Viz odpověď č. 5 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 6

Strhnutí podkladu a srovnání terénu šterkodrtí vč. hutnění a odvozu materiálu: [v jaké tloušťce?](#)

ODPOVĚĎ č. 6

Viz odpověď č. 6 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 7

Demontáž kuřárny + opětovná montáž: [prosíme o rozměry, fotku...](#)

ODPOVĚĎ č. 7

Viz odpověď č. 7 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 8

Zemní práce pro pergolu o rozměrech 5 x 5 m: [do jaké hloubky?](#)

ODPOVĚĎ č. 8

Viz odpověď č. 8 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 9

Konstrukční vrstva pergoly 5 x 5 m: [v jaké tloušťce, z jakého materiálu?](#)

ODPOVĚĎ č. 9

Viz odpověď č. 9 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 10

D+M obrub chodníkůvých do betonu vč. betonové dlažby 20/10 šedé: [potřebujeme znát počet m2](#)

ODPOVĚĎ č. 10

Viz odpověď č. 10 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 11

Chodník k pergole – výkop + konstrukce + obruby s dlažbou: [do jaké hloubky, jaké konstrukce, kolik metrů obrub, kolik m2 dlažby?](#)

ODPOVĚĎ č. 11

Viz odpověď č. 11 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 12

Geodetická činnost v průběhu výstavby: [jaké doklady budete vyžadovat k předání díla?](#)

ODPOVĚĎ č. 12

Zadavatel nepožaduje geodetickou činnost v průběhu stavby a vypouští tuto položku ze seznamu výměr.

Žádost o vysvětlení ZD č. 4

.....na zakázku „Město Albrechtice – úpravy zpevněných ploch“ vznáším dotazy.

DOTAZ č. 1

Odstranění živichých povrchů strojně v tl. do 100 mm, vč. odvozu na skládku – vjezd	1	kpl
Odstranění živichých povrchů strojně v tl. do 100 mm, vč. odvozu na skládku – před vstupem	1	kpl

O jakou plochu se jedná – kolik m2 ?

ODPOVĚď č. 1

Viz odpověď č. 1 a 2 na žádost o vysvětlení č. 1.

DOTAZ č. 2

D+M obrub chodníkůvých do betonu vč. Betonu	389	bm
D+M obrub chodníkůvých do betonu vč. betonové dlažby 20/10 šedé	1	kpl

Nejsou tyto položky duplicitní ?

ODPOVĚď č. 2

Ne, nejedná se o duplicitní položky.

K položce D+M obrub chodníkůvých do betonu vč. betonové dlažby 20/10 šedé se vztahuje odpověď č. 10 na žádost o vysvětlení ZD č. 1

DOTAZ č. 3

Demontáž kuřárny + opětovná montáž	1	kpl
zemní práce pro pergolu o rozměrech 5 x 5 m	1	kpl
konstrukční vrstva pergoly 5 x 5 m	1	kpl

K těmto položkám žádám o poskytnutí výkresu, řezu, případně foto kuřárny, která se má demontovat.

ODPOVĚď č. 3

Viz odpověď č. 7, 8, 9 na žádost o vysvětlení ZD č. 1.

DOTAZ č. 4


chodník k pergole – výkop + konstrukce + obruby s dlažbou	1	kpl
---	---	-----

O jakou výměru se bude jednat ? Tuto položku nelze nacenit bez výkresové dokumentace a bez uvedení m2.

ODPOVĚď č. 4

Viz odpověď č. 11 na žádost o vysvětlení č. 1

V Krnově dne 1.10.2019


MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel