



VYPRACOVAL: Eva Lobpreisová		<div> Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž</div>	
ZODP. PROJEKTANT: Eva Lobpreisová			
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace	<div> Nemocnice s poliklinikou Havířov</div>		
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221			
ČÁST PD: D1.4.5 – ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMÁT: 5xA4		
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM: 10/2019		
	STUPEŇ PD: DPS		
NÁZEV VÝKRESU: VÝKAZ VÝMĚŘ	MĚŘÍTKO: —	ČÍSLO VÝKRESU: D1.4.5_2	

D1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Část	Základní rozpočtové náklady	Celkem
1.	Strukturovaná kabeláž (SK)	- Kč
2	Nouzová signalizace ZTP	- Kč
3	Kamerový systém (CCTV)	- Kč
Cena celkem:		- Kč
Sazba DPH 21%		- Kč
CELKEM S DPH		- Kč

Strukturovaná kabeláž (SK)			Materiál		
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Montáž
	Instalační materiál				
1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	100		
2	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	80		
3	Trubka 1423, 320N, v podhledu/ zdvojené podlaze, vč. přichytky	m	50		
4	Trubka 1436, 320N, v podhledu/ zdvojené podlaze, vč. Přichytky	m	50		
5	Žlab kovový 125/ 50 EKZS, 2m, vč. spojky a víka žlabu	ks	40		
6	Tvarové prvky a příslušenství pro žlab kovový 125/ 50 EKZS	ks	4		
7	Nosník/závěs pro žlab 125/ 50, vč. Montážního příslušenství	ks	80		
8	Krabice instalační univerzální s víčkem , pod omítku	ks	10		
9	Krabice přístrojová, pod omítku	ks	20		
10	Požární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250	ks	3		
11	Drobný instalační materiál (% z dodávky)	%	10		
	Kabely				
12	Kabel UTP 4páry kat. 5e, AWG24	m	1300		
13.	CYA 10 zelenožlutý (pro uzemnění)	m	20		
	Rozvaděče, zásuvky, ukončovací hw				
14.	Zásuvka datová neosázená bílá (Design zásuvek sjednotit se zásuvkami 230V)	ks	10		
15.	Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku	ks	10		
16.	Modul zařezávací keystone CAT5E UTP	ks	20		
17.	Patch panel 24 RJ45 cat 5e	ks	1		
18.	Panel vyvazovací 1U/125 šedý	ks	1		
19.	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	10		
	Ostatní				
20.	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	hod	16		
21.	Součinnost s ostatními profesemi	hod	8		
22.	Měření metalické kabeláže, vč. měřicího protokolu	ks	24		
23.	Revize	hod	8		
24.	Projektová dokumentace pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (% z dodávky)	%	5		
25.	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	%	4,5		
	Celkem				
Náklady SK					

Nouzová signalizace ZTP					
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Montáž
	Instalační materiál				
1.	Trubka 1423, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	20		
2	Trubka 1436, 320N, pod omítku/do podlahy, vč. zasekání	m	10		
3	Krabice instalační univerzální , pod povrch	ks	2		
4	Krabice přístrojová, pod omítku	ks	4		
5	Drobný instalační materiál (% z dodávky)	%	10		
	Kabely				
6	Kabel CYSY 4Gx1	m	40		
	Zařízení nouzové signalizace				
7	Sada pro nouzovou signalizaci (kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor)	ks	1		
8	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	10		
	Ostatní				
9	Zednické přípomocce a pomocné montážní práce	hod	8		
10	Součinnost s ostatními profesemi	hod	4		
11	Oživení a nastavení systému	hod	4		
12	Revize	hod	4		
13.	Funkční zkouška, uvedení systému do provozu	hod	4		
14.	Zaškolení obsluhy	hod	4		
15.	Projektová dokumentace pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (% z dodávky)	%	5		
16.	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	%	4,5		
	Celkem				
Náklady nouzová signalizace ZTP					

Kamerový systém (CCTV)			Materiál		
No.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Montáž
	IP kamery a příslušenství				
1.	Dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120, IR 30m, H.265(+), IP67, IK10	ks	3		
2	Konektor RJ45 v instalační krabici na povrchu (zakončení přípravy kabeláže pro CCTV)	ks	3		
3	Drobný montážní materiál (% z dodávky)	%	10		
	Záznamové a ovládací komponenty CCTV				
7	NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, H.265, 8x ePoE, EoC, HDMI, 4K	ks	1		
8	Pevný disk 4 TB určený pro záznamová zařízení	ks	1		
9	UPS-600VA/360W, GreenPower Office LCD Rackmount , 1U	ks	1		
	Ostatní				
10	Součinnost s ostatními profesemi	hod	4		
11	Oživení a nastavení systému	hod	8		
12	Revize, funkční zkouška, uvedení systému do provozu	hod	4		
13.	Zaškolení obsluhy	hod	4		
14.	Projektová dokumentace pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (% z dodávky)	%	5		
15.	Doprava materiálu, zařízení staveniště (% z dodávky)	%	4,5		
	Celkem				
Náklady CCTV					