ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
101	HALA	26.89	PVC
101a	SCHODIŠTĚ	24.00	PVC
101b	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	7.90	PVC
102	ODĚV PACIENTŮ	4.41	KERAMICKÁ DLAŽBA
103	ÚKLID	3.98	KERAMICKÁ DLAŽBA
104	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6.90	–
105	CHODBA	131.72	PVC
106	SKLAD	15.81	PVC
107	SKLAD ZDRAV. MAT.	9.95	PVC
107a	SKLAD	5.52	PVC
108	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	20.09	PVC
109	PŘEDSÍŇ	3.85	PVC
110	WC	1.43	KERAMICKÁ DLAŽBA
111	SPRCHA	2.17	KERAMICKÁ DLAŽBA
112	POKOJ 2 L	15.94	KERAMICKÁ DLAŽBA
113	PŘEDSÍŇ	4.08	PVC
114	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
115	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
116	POKOJ 2 L	15.95	PVC
117	PŘEDSÍŇ	4.07	PVC
118	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
119	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
120	POKOJ 2 L	15.95	PVC
121	PŘEDSÍŇ	4.07	PVC
122	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
123	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
124	POKOJ 2 L	15.95	PVC
125	PŘEDSÍŇ	4.07	PVC
126	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
127	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
128	POKOJ 2 L	15.95	PVC
129	PŘEDSÍŇ	7.74	PVC
130	WC	1.37	KERAMICKÁ DLAŽBA
131	SPRCHA	1.97	KERAMICKÁ DLAŽBA
132	POKOJ DĚTI/DOSPĚLÝ	27.68	PVC
133	VYŠETŘOVNA	25.27	PVC
134	PŘEDSÍŇ	5.17	PVC
135	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
136	SPRCHA	1.92	KERAMICKÁ DLAŽBA
137	POKOJ 2 L	18.76	PVC
138	PŘEDSÍŇ	1.94	KERAMICKÁ DLAŽBA
139	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA
140	PŘEDSÍŇ	4.41	PVC
141	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
142	SPRCHA	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
143	POKOJ 1 L	8.19	PVC
144	WC IMOBIL.	3.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
145	PŘEDSÍŇ	4.41	PVC
146	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
147	SPRCHA	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
148	POKOJ 1 L	8.19	PVC
149	PŘEDSÍŇ	5.11	PVC
150	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
151	SPRCHA	2.22	KERAMICKÁ DLAŽBA
152	POKOJ 2 L	18.77	PVC
153	PŘEDSÍŇ	4.42	PVC
154	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
155	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
156	POKOJ 2 L	18.77	PVC
157	PŘEDSÍŇ	5.43	PVC
158	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
159	WC	1.52	KERAMICKÁ DLAŽBA
160	POKOJ 4 L	27.68	PVC
161	SCHODIŠTĚ	22.36	PVC
162	OCHOZ	104.53	KERAMICKÁ DLAŽBA
162a	SCHODIŠTĚ	12.81	KERAMICKÁ DLAŽBA

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
163	STROJOVNA VÝTAHU	3.65	–
164	HALA	28.22	PVC
165	VÝTAH. ŠACHTA	3.66	–
166	FILTR	6.39	PVC
167	FILTR	4.48	PVC
168	SPRCHA	2.15	KERAMICKÁ DLAŽBA
169	ROZDĚLOVNA JÍDLA	20.16	KERAMICKÁ DLAŽBA
170	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	20.30	KERAMICKÁ DLAŽBA
171	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	11.43	KERAMICKÁ DLAŽBA
172	ŠPINAVÉ PRÁDLO	8.19	KERAMICKÁ DLAŽBA
173	LÁZEŇ PACIENTŮ	11.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
173a	SKLAD	7.93	KERAMICKÁ DLAŽBA
174	PRACOVNA LÉKAŘŮ	20.17	PVC
175	CHODBA	61.23	PVC
176	SKLAD	6.16	PVC
177	WC	2.32	KERAMICKÁ DLAŽBA
178	PŘEDSÍŇ	3.48	KERAMICKÁ DLAŽBA
179	ČEKÁRNA	19.88	KERAMICKÁ DLAŽBA
180	AMBULANTní VYŠETŘOVNA	20.16	PVC
181	PRACOVNA LÉKAŘŮ	19.77	PVC
183	SEKRETÁŘKA	19.78	PVC
185	SCHODIŠTĚ	23.89	PVC

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
186	PRIMÁŘ	20.50	PVC
187	ŽÁDVEŘÍ	8.18	KERAMICKÁ DLAŽBA
188	PŘEDSÍŇ	1.86	KERAMICKÁ DLAŽBA
189	WC	3.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
190	ŠATNA	5.25	PVC
191	SPRCHA	3.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
192	ČEKÁRNA	8.18	KERAMICKÁ DLAŽBA
193	PŘEDSÍŇ	1.86	KERAMICKÁ DLAŽBA
194	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
195	SPRCHA	1.82	KERAMICKÁ DLAŽBA
196	FILTR	5.25	PVC
197	PŘÍMOVÁ VYŠETŘOVNA	20.50	PVC

LEGENDA:

- Potrubní rozvod kyslíku (Oz) – NOVÝ
- Potrubní rozvod kyslíku (Oz) – STÁVAJÍCÍ
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SVm) – NOVÝ
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SVm) – STÁVAJÍCÍ
- Odfuk od pojistných ventilů (OPV) – STÁVAJÍCÍ

TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou – NOVÁ
TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou – STÁVAJÍCÍ – REPASE MZ LIBEREC
TM Terminální nástěnná jednotka s manometrem – STÁVAJÍCÍ KE ZRUŠENÍ
RS111 Redukční stanice
Klesání, stoupání
< Směr průtoku
Uzavírací ventil – KE ZRUŠENÍ

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vést v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.
- Vývody plynu pro TR vyvést ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou, pokud není uvedeno jinak.

Dräger
Dräger Medical s.r.o.
Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika
Tel.: +420 468 001 383 | E-mail: projekce@draeger.com

Č. PARÉ:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING.JAN BILOŠ	VYPRACOVAL:	RADOMÍR ŠEVČÍK	KONTROLOVAL:	ING.MAREK PROCHÁZKA

STAVBA, OBJEKT:	Opava SNO - pavilon S - rozvody O_2	STUPEŇ P.D.: DPS	MĚŘÍTKO: 1:100
		FORMÁT A4: 06 A4	
VÝKRES:	Půdorys 1.NP - dispozice rozvodů	DATUM: 01/2020	Č. VÝKRESU: 02
INVESTOR:	Slezská nemocnice příspěvková organizace, Olomoucká 86, Opava	Č. ZAKÁZKY: 190086	IČO: 26700760