ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
201a	SCHODIŠTĚ	25.66	PVC
201a	HALA	25.07	PVC
202	SKLAD	4.41	KERAMICKÁ DLAŽBA
203	ÚKLID	3.98	KERAMICKÁ DLAŽBA
204	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6.90	–
205			
206	SKLAD INVENTÁŘE	31.64	PVC
207	ÚČETNÁRNA	20.16	PVC
208	CHODBA	44.08	PVC
209	PŘEDSÍŇ	3.84	PVC
210	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
211	SPRCHA	2.17	KERAMICKÁ DLAŽBA
212	POKOJ 2 L	15.95	PVC
213	PŘEDSÍŇ	4.08	PVC
214	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
215	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
216	POKOJ 2 L	15.95	PVC
217	PŘEDSÍŇ	4.08	PVC
218	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
219	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
220	POKOJ 2 L	15.95	KERAMICKÁ DLAŽBA

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
221	PŘEDSÍŇ	4.08	PVC
222	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
223	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
224	POKOJ 2 L	15.95	PVC
225	PŘEDSÍŇ	4.07	PVC
226	WC	1.47	KERAMICKÁ DLAŽBA
227	SPRCHA	2.05	KERAMICKÁ DLAŽBA
228	POKOJ 2 L	15.95	KERAMICKÁ DLAŽBA
229	CHODBA	87.16	PVC
230	PŘEDSÍŇ	7.74	PVC
231	WC	1.37	KERAMICKÁ DLAŽBA
232	SPRCHA	1.97	KERAMICKÁ DLAŽBA
233	POKOJ DĚTI/DOSPĚLÍ	27.68	PVC
234	VYŠETŘOVNA	25.27	PVC
235	PŘEDSÍŇ	5.17	PVC
236	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
237	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
238	POKOJ 2 L	18.76	KERAMICKÁ DLAŽBA
239	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA
240	PŘEDSÍŇ	1.94	KERAMICKÁ DLAŽBA
241	PŘEDSÍŇ	4.41	PVC

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
242	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
243	SPRCHA	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
244	POKOJ 1 L	8.19	PVC
245	WC IMOBIL.	3.45	KERAMICKÁ DLAŽBA
246	PŘEDSÍŇ	4.41	PVC
247	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
248	SPRCHA	1.65	KERAMICKÁ DLAŽBA
249	POKOJ 1 L	8.19	PVC
250	PŘEDSÍŇ	5.18	PVC
251	WC	1.50	KERAMICKÁ DLAŽBA
252	SPRCHA	2.22	KERAMICKÁ DLAŽBA
253	POKOJ 2 L	18.77	PVC
254	PŘEDSÍŇ	4.64	PVC
255	WC	1.57	KERAMICKÁ DLAŽBA
256	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
257	POKOJ 2 L	18.77	PVC
258	PŘEDSÍŇ	5.43	PVC
259	SPRCHA	1.96	KERAMICKÁ DLAŽBA
260	WC	1.52	KERAMICKÁ DLAŽBA
261	POKOJ 4 L	27.67	PVC
262	ODPAD	104.20	KERAMICKÁ DLAŽBA

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
263	ODĚVY PACIENTŮ	3.87	PVC
264	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3.66	–
265	PODESTA	5.29	PVC
266	HALA	28.06	PVC
267	FILTR	4.85	PVC
268	SPRCHA	2.15	KERAMICKÁ DLAŽBA
269	FILTR	6.39	PVC
270	ROZDĚLOVNA JÍDLA	20.16	KERAMICKÁ DLAŽBA
271	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	20.30	KERAMICKÁ DLAŽBA
272	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	19.74	KERAMICKÁ DLAŽBA
273	LÁZEŇ PACIENTŮ	11.38	KERAMICKÁ DLAŽBA
274	MÍSTNOST SESTER	7.94	PVC
275	VYŠETŘOVNA	20.17	PVC
277	LÉKAŘSKÝ POKOJ	20.23	PVC
278	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	11.53	PVC
279	KANCELÁŘ VRCHNÍ SESTRY	18.37	PVC
280	LÉKAŘSKÝ POKOJ	19.52	PVC
281	PODESTA	8.64	PVC
282	LÉKAŘSKÝ POKOJ	16.03	PVC
283	WC+SPRCHA	3.24	KERAMICKÁ DLAŽBA
285	REHABILITACE	19.78	PVC

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY
286	DENNÍ STACIONÁŘ	20.16	PVC
286	CHODBA	71.80	PVC
287	ČEKÁRNA	21.35	PVC
288	SKLAD	2.80	KERAMICKÁ DLAŽBA
289	PŘEDSÍŇ	3.48	KERAMICKÁ DLAŽBA
290	WC	2.32	KERAMICKÁ DLAŽBA
291	PŘEDSÍŇ	1.74	KERAMICKÁ DLAŽBA
292	WC	1.49	KERAMICKÁ DLAŽBA

Detail "A"



LEGENDA:

- Potrubní rozvod kyslíku (O2) – NOVÝ
- Potrubní rozvod kyslíku (O2) – STÁVAJÍCÍ
- Potrubní rozvod kyslíku (O2) – KE ZRUŠENÍ
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV04) – STÁVAJÍCÍ
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV04) – KE ZRUŠENÍ

TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou – NOVÁ
TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou – STÁVAJÍCÍ – REPASE MZ LIBEREC
TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou – KE ZRUŠENÍ
LR Lůžková rampa – STÁVAJÍCÍ
RS111 Redukční stanice
Klesání, stoupání
< Směr průtoku
Uzavírací ventil – KE ZRUŠENÍ

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chrániičkou.
- Rozvodné potrubí vést v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.
- Vývody plynu pro TR vyvést ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou, pokud není uvedeno jinak.
- Uzavírací armatury osadit do ventilové skříně s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

Dräger
Dräger Medical s.r.o.
Na Výšehradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika
Tel.: +420 468 001 383 | E-mail: projekce@draeger.com

Č. PARÉ:			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.JAN BILOŠ	VYPRACOVAL: RADOMÍR ŠEVČÍK	KONTROLOVAL: ING.MAREK PROCHÁZKA	
STAVBA, OBJEKT: Opava SNO - pavilon S - rozvody O_2		STUPEŇ P.D.: DPS	MĚŘÍTKO: 1:100
		FORMÁT A4: 06 A4	
		DATUM: 01/2020	Č. VÝKRESU: 03
VÝKRES: Půdorys 2.NP - dispozice rozvodů			
INVESTOR: Slezská nemocnice příspěvková organizace, Olomoucká 86, Opava	Č. ZAKÁZKY: 190086	IČO: 26700760	