P1 ŽB PRŮVLAK – NAD STŘECNÍ ZDÍ DL. 21,1M



HORNÍ VÝZTUŽ NADSTAVOVAT MIMO SLOUPY CCA V POLOVINĚ ROZPĚNÍ S PŘESAHEM 1000M
SPODNÍ VÝZTUŽ NADSTAVOVAT NAD SLOUPY PŘESAHEM 1000M
NADSTAVOVÁNÍ VYSTÍDAT, NUTNO PŘEVÁZAT ROHY

P2a ŽB PŘEKLAD – DL.3,5M



P2b ŽB PŘEKLAD – DL.2,5M



HORNÍ I SPODNÍ VÝZTUŽ KOTVIT NA KOTEVNÍ DÉLKU 800MM. VÝZTUŽ ZAHNOUT NAHORU A DOLU

POZNÁMKA

–PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ VÝKRES TVARU .
–KRYTÍ VÝZTUŽE (TŘMÍNKY) 25MM A 30MM
–VÝKRESY VÝZTUŽE JSOU ZPRACOVÁNY V ROZSAHU DLE VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb. PŘÍLOHA Č.2. VÝKRESY VÝZTUŽE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE. PŘI ZPRACOVÁNÍ PODROBNÝCH VÝKRESU VÝZTUŽE MUSÍ BÝT SPLNĚNA OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYZTUŽOVÁNÍ ŽB KONSTRUKCÍ (KOTEVNÍ DÉLKY, NADSTAVOVÁNÍ, VZDÁLENOSTI VLOŽEK ATD..) DLE ČSN EN 1992–1–1. DÍLENSKÉ VÝKRESY BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM STATIKEM.
–PŘI PROVÁDĚNÍ VŠECH TYPŮ KONSTRUKCÍ JE NUTNO SE ŘÍDIT PLATNÝMI ČSN EN O PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ KONSTRUKCÍ

PŘEVÁZÁNÍ ROHŮ



OCEL B500B (R10505)
BETON C20/25 XC1
PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 150 kg/m3 BETONU
D.1.2.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

zodpovědný projektant profese		**vedoucí projektant**	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908
Ing. Robin Kulhánek, UNO statik s.r.o.		Ing. Michal Klimša	
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov		
Místo stavby	parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město	**Formát**	594x420
Akce	Přístavba objektu magnetické rezonance a CT	**Datum**	02/2020
		Účel	DSP, DPS
		Č. zakázky	11.09/20 (0005/2020)
Část	D.1.2. Stavebně konstrukční řešení	**Měřítko**	1:15
Obsah výkresu	PRŮVLAK P1 A PŘEKLAD P2a a P2b	**Číslo paré**	**Č. výkresu** D.1.2.b–208