

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
B1	DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ 1100/1970 mm, vč. ZÁRUBNĚ	1ks
B2	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 800/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	11ks
B3	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA 1350/1800 mm	1ks
B4	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 1100/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	3ks
B5	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 600/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	2ks
B6	DEMONTÁŽ PODLAHY - LINOLEUM (KOBEREK) - BETONOVÁ MAZANINA (VYBOURÁNÍ NA ÚROVEŇ -0,010mm)	97m2
B7	DEMONTÁŽ PODLÁHY - KERAMICKÁ DLAŽBA VČ. LEPIDLA - BETONOVÁ MAZANINA (VYBOURÁNÍ NA ÚROVEŇ -0,050mm)	12m2
B8	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA 980/1200 mm	1ks
B9	DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ 900/1970+550 mm, vč. ZÁRUBNĚ	1ks
B10	DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 900/1970 mm, vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	1ks
B11	DEMONTÁŽ PODLAHY - BROUŠENÝ BETON (VYBOURÁNÍ NA ÚROVEŇ -0,010mm)	7m2
B12	DEMONTÁŽ ČISTÍCÍHO OCELOVÉHO ROŠTU 700x1200mm OCELOVÝ RÁM UCHYCENÝ V BETONOVÉ PODESTĚ BUDE UPRAVEN VÍZ. NOVÝ STAV	1ks
B13	DEMONTÁŽ ČISTÍCÍHO OCELOVÉHO ROŠTU 250x180mm OCELOVÝ RÁM UCHYCENÝ V BETONOVÉ PODESTĚ BUDE UPRAVEN VÍZ. NOVÝ STAV	1ks
B14	DEMONTÁŽ PODLAHY - LINOLEUM - BETONOVÁ MAZANINA (VYBOURÁNÍ NA ÚROVEŇ -0,050mm)	26m2
Poznámka V místnostech 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 bude omítka odstraněna ze 30% až na cihlu. (v místech nových rozvodů) V místech stěn obložených keramickým obkladem bude odstraněn obklad vč. omítky ze 100% až na cihlu. Poznámka Rozdílná výška podlah v místnostech 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 bude vybourána (zbroušená) na úroveň −0,010. Rozdílná výška podlah v místnostech 1.04, 1.05, 1.07, 1.08, 1.03 bude vybourána (zbroušená) na úroveň −0,050.		
VÝKRES: VÝPIS BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.5
		ZMĚNA: 00

NAZEV STAVBY			
STAVEBNÍ ÚPRAVY REHABILITACE II			
NEMOCNICE TRINEC p.o.			
VEDOUcí PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing.CIGÁNEK Vladimír		Ing.CIGÁNEK Vladimír	
OBJEDNATEL		VYPRACOVAL	
Nemocnice Trinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Trinec, Dolní Lěsná		Ing. arch. Eva Hořelková	
STAVEBNÍ OBJEKT		STUPEŇ	DATAUM
POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		DPS	15.6.2019
ČÁST	FORMÁT A	MĚŘÍTKO	
D1.1 - Architektonicko - stavební část	2	-	
NAZEV VÝKRESU		ARCHIVNÍ ČÍSLO	ZMĚNA
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		19-006-03	D1.1.b.5
			00