


ZDRAVOTECHNIKA – bourání



- odstranění kompletů zařízovacích předmětů :
 - 15x umývadlo komplet
 - 5x wc komplet vč.madel
 - 2x sprchový kout komplet s vybavením a madly
 - 2x dvoudřez
- demontáž PVC kanalizačního potrubí vedeného nad podlahou v příčce
- demontáž rozvodů vody k rušeným zař.předmětům s jejich ukončením, zaslepením a s případným propojením cirkulace pro zachování její funkčnosti.

POZNÁMKA :
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCH TRAS KANALIZACE VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÉHO PŮVODNÍHO VÝKRESU KANALIZACE Z ROKU 1938. NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM NEMOHL JEJICH POLOHU A EXISTENCI PROKÁZAT.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO NEJPRVE STÁVAJÍCÍ POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ POTVRDIT A OVĚRIT. V PŘÍPADĚ ODCHYLEK BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT A ŘEŠENÍ KANALIZACE BUDE UPRAVENO DLE SKUTEČNOSTI.

zdravotechnické instalace

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 08/2020
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon "R" areálu nemovnice			Měřítko: 1:75
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP PAVILONU R PRO ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.4.
Obsah: ZTI – SOČASNÝ STAV 1.NP, DEMONTÁŽE			401