DO
pole č.12
doplnit OPVP22-3/63A

MDO
pole č.5
doplnit pojistky 80A

praflasafe 5x25
praflador 5x16
praflasafe 35

praflasafe 50x2x0,8

vedení uloženo nad stávajícím podhledem
v místech , kde chybí kabelový rošt , bude doplněn

požárně odolný zákryt

6.NP RACK

6.NP-RH-C

vedení uloženo nad podhledem

vedení uloženo v liště LV 40/40

tel.ústředna

místo napojení

Pozn.:. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (jiného výrobce) pokud jejich standard bude odpovídat standardům uvedeným v PD

Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z2 - samostatná příloha
Proudová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S
Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41ed.3
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :izolací
kryty , přepážkami

Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :
- při poruše automatickým odpojením
- doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411 sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz www.hamrozi.cz			ČÍSLO PARÉ:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.David Šatkovský		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Jiří Koneczný		DATUM: červenec 2020
VYPRACOVAL	Ing.Jiří Koneczný	RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
INVESTOR STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO: 00844853	ČÍSLO ZAKÁZKY	20Zz10766
MÍSTO STAVBY	Masarykova třída 900, 735 14 Orlová	ČÍSLO ARCHIVNÍ	142020
NÁZEV STAVBY: ROZŠÍŘENÍ GASTRO AMBULANCE ORLOVÁ		POČET A4	6x44
		STUPEŇ	PDSP + PDPS
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 - LŮŽKOVÁ ČÁST a LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH	ČÍSLO DOKUMENTU	142020-s001-D.1.4.d. 06
ČÁST	D.1.4.d ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.d. 06
OBSAH: I.PP - trasy kabelů			