

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.

Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-020173

Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2021/S109-286355

Dne 18. 6. 2021, dne 23. 6. 2021, dne 25. 6. 2021 a dne 28. 6. 2021 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

Žádost o vysvětlení ZD:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr, jsme narazili na následující nejasnosti:

2 K 723240112V Zdrojový most pro 5 lůžek; technologie ks 1,000 0,00 CS VLASTNÍ V PD chybí přívod mediiplynů

Vysvětlení ZD:

Rampu dopojit na rozvody O2.

Žádost o vysvětlení ZD:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr, jsme narazili na následující nejasnosti:
18 K 723234224V Redukční stanice CO2, láhev, alarm , armatury kus 1,000 0,00 CS VLASTNÍ neodpovídá normě ČSN EN ISO 7396-1

Vysvětlení ZD:

Upřesnění názvu položky: Lahvová stanice CO2 (1+1+1-primární, sekundární a záložní zdroj CO2) dle normy ČSN EN ISO 7396-1 ed.2. vč. redukčního panelu CO2, signalizačních panelů CO2 (provozní alarm+2xkapacita láhvého zdroje), odfuku do exteriéru, uchycení lahví, štítky+popisy+cedulky, sekundární dvojité redukční ventil CO2, panel automatického přepínání CO2, uzavírací a pojistné armatury, manometry s uzávěry, propojovací Cu potrubí v rámci stanice, výstupy pro čidla, spuštění stanice, zaškolení obsluhy stanice, zkoušky dle ČSN EN, snímač CO2 s ukazatelem před vstupem do stanice vč. napojení na alarm systém.

Žádost o vysvětlení ZD:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr, jsme narazili na následující nejasnosti: 21 K 723234310V Ventilová krabice pro 1 plyn-O2, musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 kus 9,000 0,00 CS VLASTNÍ napočítali jsme 6 ks

Vysvětlení ZD:

Správný počet 6 ks – upraveno v soupise prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr, jsme narazili na následující nejasnosti: 26 K 7232391214V Rychlospojky kus 75,000 0,00 CS VLASTNÍ ??? je součástí ukončovacích prvků

Vysvětlení ZD:

Rychlospojky 75 ks jsou v samostatné položce, pokud výrobce ukončovacích prvků nabízí prvky vč. rychlospojek, rychlospojky nenaceňujte.

Žádost o vysvětlení ZD:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr, jsme narazili na následující nejasnosti: 39 K 799723648V Stavební výpomoci , průrazy , drážky , hrubé zazdění hod 75,000 0,00 CS VLASTNÍ měla by řešit stavba

Vysvětlení ZD:

Jedná se o rozhodnutí projektanta příslušné profese, které je nutno respektovat.

Žádost o vysvětlení ZD:

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr, jsme narazili na následující nejasnosti: 42 K 799723790V Revizní dvířka 400x250 mm , s požární odolností dle PBR ks 3,000 0,00 CS VLASTNÍ měla by řešit stavba

Vysvětlení ZD:

Jedná se o rozhodnutí projektanta příslušné profese, které je nutno respektovat.

Žádost o vysvětlení ZD:

Důslednou kontrolou projektové dokumentace byly zjištěny rozdílné počty kusů některých položek než ty uvedené ve výkazu výměr profese Slaboproud –část sestra-pacient.

VE VÝKAZU V PROJEKTU

Volací šňůra IP ks 57,000 56,00

Zásuvka VS s tlačítkem IP ks 57,000 56,00

Závěs volací šňůry pro ZLJ ks 57,000 56,00

Komunikační jednotka IP ks 57,000 21,00

Komunikační jednotka s displejem IP ks 1,000 0,00

Signalizační jednotka IP ks 10,000 12,00

Vchodová komunikační jednotka IP ks 4,000

Modul RFID IP ks 4,000

Táhlo nouzového volání IP ks 15,000 16,00

Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP ks 39,000 44,00

Svítilno IP ks 31,000 33,00

Můžete prosím prověřit zadávací dokumentaci a případně opravit výkazy výměr do souladu s půdorysy projektové dokumentace?

Vysvětlení ZD:

Volací šňůra IP ks 57,000 56,00

Výkaz správně 57ks

Zásuvka VS s tlačítkem IP ks 57,000 56,00

Výkaz správně 57ks

Závěs volací šňůry pro ZLJ ks 57,000 56,00

Výkaz správně 57ks

Komunikační jednotka IP ks 57,000 21,00

Opraven výkaz na 20ks

Komunikační jednotka s displejem IP ks 1,000 0,00

Výkaz správně 1ks

Signalizační jednotka IP ks 10,000 12,00

Výkaz správně 10ks

Vchodová komunikační jednotka IP ks 4,000

Výkaz správně 4ks

Modul RFID IP ks 4,000

Výkaz správně 4ks

Táhlo nouzového volání IP ks 15,000 16,00

Výkaz správně 15ks

Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP ks 39,000 44,00

Výkaz správně 39ks

Svítilno IP ks 31,000 33,00

Výkaz správně 31ks

Změny provedeny v příloženém soupisu prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 1: Součástí ZD dokumentace jsou stanoviska DOSS a společné povolení. Společné povolení je vydáno dne 29.5.2018 je v něm uvedeno, že stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní účinnosti. Toto rozhodnutí již není platné. Žádáme o zaslání platného stavebního povolení na tento projekt.

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vysvětlení ZD:

V příloze doloženo Rozhodnutí Magistrátu města Opavy ze dne 6. 3. 2020.

Žádost o vysvětlení o ZD:**Dotaz 01**

V projektové dokumentaci v části „D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení“ se nachází položka č. 235:

235	763755R11	Dodávka a montáž protipožárního obložení konstrukcí a prvků ze stavební desky bez azbestu (kalcium-silikátové desky) včetně systémové související konstrukci	m2	257,000
-----	-----------	--	----	---------

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD, TZ, PBR včetně všech přímo souvisejících prací, dodávek, systémových doplňků a příslušenství.

SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)

Ve zveřejněných podkladech jsme nedohledali informaci týkající se tloušťky kalcium-silikátových desek. Žádáme zadavatele o informaci, jaká tloušťka těchto desek je požadována.

Vysvětlení ZD:

V technickém popisu navrhovaného protipožárního obložení je uvedeno, že tloušťka obkladu je různá a závisí především na požární odolnosti, návrhové teplotě, typu ocelového profilu a způsobu provedení.

Nebylo proto možné tento rozměr uvést do projektové dokumentace. Nutno vycházet hlavně z požadavku na požární odolnost.

Návrh protipožární ochrany dřevěných, ocelových, betonových a zděných konstrukcí je podrobně uvedena ve výkresech D.1.1. V.Č.32-37.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz 02

Ve zveřejněné projektové dokumentaci v části „D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení“ se ve výkazu výměr nachází položka č. 173:

173	711750R01	Injektáž zděných konstrukcí spodní stavby _ 1.PP	kus	1,000
-----	-----------	--	-----	-------

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

INJEKTÁŽ

Před realizací nových podlah nutno provést injektáž

-injektážní krém (dle certifikace WTA 4-4-04, hustota min.0,8kg/dm³, pro stupeň zavlhčení 90 a více, bez produkce solných substancí), spotřeba u zdiva tl. cca 48 cm cca 720ml/m, doporučena injektáž provádět po celém obvodu místnosti u podlahy v řádku /balení kalkulovat 10l/, vývrtý průměr 12-16mm ve vzdálenosti cca 8 až 12cm především v horizontální spáře. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdi minus 5cm. Vývrtý s průměrem vrtu 12cm musí být prováděny pouze v ložné /horizontální/ maltové spáře. U tloušťky zdiva více než 60cm je navržena injektážní silikonová mikroemulze (dle certifikace WTA 4-4-04, hustota min.0,9kg/dm³, pro nízkotlakou i vysokotlakou injektáž), osová vzdálenost otvorů 10-12cm vodorovně, vrtat pod úhlem 20-45 stupňů do vzdálenosti 5-8cm od protější strany zdi.

(kompletní systémové řešení _ viz dílenská dokumentace)

"jednotková cena 1kus zahrnuje náklady na kompletní systémové provedení injektáže 1.PP" 1,0

1,000

Z důvodu srovnatelnosti a transparentnosti nabídek a možnosti správného ocenění této položky žádáme zadavatele o specifikaci výměry týkající se těchto prací.

Vysvětlení ZD:

Opraveno v příloženém soupisu prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz č. 1: Dle vysvětlení zadávací dokumentace č.1, dotaz č.1, bude vytěžená zemina pro ležaté rozvody vyvezena v celém rozsahu. Ve výpočtu množství položek č.5 a 6 (přemístění výkopku) je však uvažováno pouze s přemístěním 40% vytěžené zeminy. Žádáme o vysvětlení nebo opravu výkazu výměr.

Vysvětlení ZD:

Položka č.5 a 6 není to co tazatel uvádí. Položka č. 5 je sejmutí ornice a položka č. 6 odkopávka a prokopávka.

Nicméně položka č. 10 - řeší vykopávku v uzavřených prostorách - celkem je 214,6 m³ výkopu

položka č.15 řeší vodorovné přemístění výkopu kolečkem do 10-ti m -429,2 m³. Položka zdvojnásobená - to je odvoz vykopaného materiálu a přivezení materiálu pro zpětný zásyp
položka č.13 je příplatek za každých 10 m - 429,2 m³. Položka je zdvojnásobena - to je odvoz vykopaného materiálu a přivezení materiálu pro zpětný zásyp

odvod vnitřního výkopku spolu s vytlačenou zeminou je pak řešen položkou č. 16.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **18. 8. 2021 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel

Přílohy:

Soupis prací, dodávek a služeb_01.07.2021

Rozhodnutí magistrátu města Opava