


GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411  www.hamrozi.cz		sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		ČÍSLO PARÉ:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ			DATUM: KVĚTEN 2021	
VYPRACOVAL	Valter Novák				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Valter Novák				
INVESTOR STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853		RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY		
MÍSTO STAVBY	Karviná - Ráj, Vydmuchovej 399/5, PSČ 734 01		ČÍSLO ZAKÁKY	21Za10752	
NÁZEV STAVBY:	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO URGENTNÍHO PŘÍJMU		ČÍSLO ARCHIVNÍ	102021	
STAVEBNÍ OBJEKT			POČET A4	2xA4 (210x297 mm)	
ČÁST			STUPEŇ	PDOS + PDPS	
OBSAH:	SPECIFIKACE MATERIÁLU		ČÍSLO DOKUMENTU	102021-S001-D.1.7.00	
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.7.02	

Zařízení EPS

1.	Hlásič kouře optický adresovatelný, IP 43	6	ks
2.	Hlásič kouře tepelný adresovatelný, IP 43	1	ks
3.	Zásuvka pro adresovatelný hlásič	7	ks
4.	Zkušební plyn	1	ks

Montáž zařízení EPS

1.	Montáž optického hlásiče	7	ks
2.	Montáž zásuvky aut. hlásiče	7	ks
3.	Měření po úsecích	7	ks
4.	Nastavení adres hlásičů a vstupů vstupně / výstupních prvků	7	ks
5.	Úprava stávajícího zařízení a přepojení	1	kpl
6.	Uvedení zařízení do trvalého provozu	1	kpl
7.	Návod k obsluze	1	kpl
8.	Zaškolení obsluhy	4	hod

Rozvody EPS

1.	Krabice odbočná 80x80x30	2	ks
2.	Kabel CU bez funkční schopností při požáru, 1x2x0,8	75	m
3.	Příchytka plastová do mezistropu na hmoždinku	40	ks
4.	Hmoždinka natloukáci 6mm	40	ks
5.	Ukončení vodičů do 2,5 mm ²	12	ks
6.	Ukončení kabelů záklopkou do 2x1 mm	14	ks
7.	Protipožární utěsnění prostupů	1	kpl
8.	Drobný montážní a upevňovací materiál	1	kpl

Stavební výpomoc

1.	Stavební výpomocné práce, sekání drážek, prostupy	1	kpl
----	---	---	-----

Revize

1.	Revize EPS	8	hod
2.	Spolupráce s revizním technikem a ostatními profesemi	4	hod
3.	Komplexní odzkoušení s návazným zařízením	8	hod