


PŮDORYS STŘECHY



SKLADBY KONSTRUKCI:

ZATEPLENÁ ŠIKMÁ STŘECHA

- STALYACIA POKRYTIA ZA POZINKOVANIEHO PLECHU tl. 0,6 mm
LEPKA NA 400 H PARIENIA tl. 22 mm
BEDNENI KROVU – KROKVE
KONSTRUKCIE KROVU – KROKVE
VZDUCHOVA MEZERA – PODKROVÍ
NOVE ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VATOU tl. 280 mm VE DVOU VRST.
NOVA PAROTNÁ ZÁBRANA FOLIE R_s=46m TÍSNIŤ VE SPOJOCH
STALYACIA KERAMICKÝ STROPNÝ PANEĽ tl.215 mm
JAPENNA OMIŤKA tl.15 mm

ZATEPLENÁ PLOCHÁ STŘECHA

- [illegible]

LEGENDA:

- ① STAVAJÍCÍ VĚTRACÍ KOMINKY U STŘECHY SZT
- ② STAVAJÍCÍ VÝLEZ NA STŘECHU

Legenda stavebních úprav :

- PROVEDE SE OČIŠŤENÍ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ KRYTINY OD NEČISTOT, NALETŮ, RZÍ APOD. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE NOVÝ MATEŘ PLECHOVÉ KRYTINY
- PROVEDE SE OPRAVA DEFECTŮ STŘEŠNÍ KRYTINY – POČÍTAT S PLOCHOU CCA 20%

[illegible]