

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/
101	VSTUPNÍ HALA	8.92	12,50
102	CHODBA	11.73	15,10
103	PRACOVNA LÉKAŘE	14.38	15,50
104	WC	4.73	15,50
105	FILTR	7.37	11,20
106	CHODBA	29.06	28,40
107	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.74	6,90
108	ŠATNA	12.14	16,90
109	SPRCHA A WC ZAMĚSTNANCI	5.06	9,60
110	ČISTÝ SKLAD, SKLAD PŘÍSTROJŮ	12.67	14,70
111	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI	8.68	11,80
112	OČISTA PACIENTI	8.40	11,20
113	WC PACIENTI	5.03	9,10
114	PŘEDSÍŇ	4.62	8,90
115	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4.42	8,60
116	STANOVIŠTĚ SESTER	52.30	36,40
117	BOX 1L	19.48	18,60
118	BOX 2L	27.74	21,20
119	BOX 1L	18.41	17,50
120	BOX 1L	18.75	17,65
121	BOX 1L	18.58	17,65
122	SKLAD POSTELÍ	20.12	19,20
123	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	5.72	9,60
124	SERVER	8.62	11,80
125	CHODBA	3,90	8,40
	CELKEM:	329.68	

STROPNÍ MOST - ZDVIŽNÝ



VÝBAVA:

2x O2 6x VDO
2x Air 10x ZIS
2x Vac 16x PA
4x RJ45
1x Rez. (setr.–pac.)

LEGENDA:

- Potrubní rozvod medicinálních plynů v ocelové chráničce
- Potrubní rozvod kyslíku (O_2)
- Potrubní rozvod vakua (Vac)
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV_{04})

UP-x – Ventilová skříň (x-počet plynů)
UP-x-HU – Ventilová skříň-hlavní uzávěr patra (x-počet plynů)
TNJ – Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
SM-Z – Stropní most - zdvižný (výbava viz. TZ a VV)

Klesání, stoupání
Uzavírací ventil

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu a k odběrovým místům klesá pod omítkou
- Vývody plynu pro TNJ vyvést ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou
- Vývody plynů pro stropní stativy vyvést pod strop do osy stativu a ukončit kulovým ukončením pro kulový ventil R254.
- Uzavírací armatury osadit do skříně s uzávěry plynů s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

±0,000=277,80=PODLAHA 1.NP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908
Ing. Milan Víšek	Ing. Michal Klimša	Ing. Jan Biloš	
Investor	Nemocnice Havířov,p.o. IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		
Místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Formát	680x720
Akce	S0.01–Přístavba a stavební úpravy dětské JIP	Datum	03/2022
		Účel	DPS
		Č. zakázky	11.39/22
Část	D.1.4.8 – Mediplyny	Měřítko	1:50
Obsah výkresu	Půdorys 1NP–nový stav	Číslo paré / Č. výkresu	D.1.4.8–003