

**Veřejná zakázka
„JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu“**

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 13

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážený dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace rovněž mění zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu.

Dotaz č.1:

„Ve zveřejněném výkazu výměr v části „2 - Architektonicko stavební část“ se nachází položka č. 46:

PFB.4445	panel stropní předpjatý 250x1196	m	256,00000
----------	-------------------------------------	---	-----------

Dle našich propočtů a dle propočtu dodavatele prefa předpjatých stropních panelů je výměra předimenzována. Žádáme zadavatele o prověření a případně o úpravu výkazu výměr či o informaci, jaký byl výpočet pro výměru 256,00 mb. Tato informace je podstatná pro správné ocenění položky dodávky panelu.“

Odpověď zadavatele:

Výkaz výměr uvedený v rozpočtu je dle našeho pohledu správný. Výkaz nebude měněn. Přesný výkaz instalovaných metrů panelů přímo závisí na konkrétním dodavateli prefa panelů zhotoviteli, jeho výrobním programu a dílenské dokumentaci – kladečském plánu s respektováním požadavků uvedených v části D.1.2.SKŘ.

Dotaz č.2:

„Ve zveřejněném výkazu výměr v části „2 - Architektonicko stavební část“ se nachází položka:

727111011.R	Provedení prostupů a protipožárních ucpávek dle specifikace D.1.1.b-DET3 - Výpis stavebních úprav	soubor	1,00000
-------------	---	--------	---------

Žádáme zadavatele o specifikaci protipožárních ucpávek, respektive o uvedení označení prostupů a počtu ks, kterých se položka týká. Ve výkazu jsou prostupy konstrukcemi obsaženy i v jiných položkách, např. prostupy VZT v pol. 180 – 186, prostupy MaR v pol. 179, prostupy ZTI v položkách 114 – 122, apod.

Žádáme tedy rovněž o celkovou revizi prostupů a jejich zahrnutí do výkazu výměr a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zveřejňuj specifikaci D.1.1.b-DET3 – Výpis stavebních úprav, je doplněn o výše uvedené a doplněn poznámkou odkazující na zařazení ve výkazu výměr.

Dotaz č.3:

„Ve zveřejněném výkazu výměr v části „2 - Architektonicko stavební část“ se nachází položka č. 339:

065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,00000
-----------	-----------------------------------	-----	---------

Žádáme zadavatele o specifikaci této položky, respektive o informaci, co a v jakém množství má být v rámci položky oceněno. Položku bez této specifikace není možno správně a jednoznačně ocenit.

Odpověď zadavatele:

V této položce mají být zahrnuty náklady spojené s logistikou zhotovitele, s dopravou související s tonáží dodávaných a odvážených materiálů a vybavení, náklady spojené s nezbytným uskladněním materiálů, konstrukcí, náklady spojené se zajištěním transportu (dopravní řešení, dopravní značení) dle logistiky zhotovitele a jeho dodavatelů.

Dotaz č.4:

„Ve zveřejněném výkazu výměr v části „2 - Architektonicko stavební část“ se nachází položka č. 340:

090001000	Ostatní náklady - geotechnický dozor, doplňující IGP, vyhodnocení, statický dozor	...	1,00000
-----------	---	-----	---------

Žádáme zadavatele o specifikaci této položky, respektive o informaci, co a v jakém množství má být v rámci položky oceněno. Položku bez této specifikace není možno správně a jednoznačně ocenit.

Odpověď zadavatele:

Specifikace položky je uvedena v části D.1.2.SKŘ.

Dotaz č.5:

„Ve zveřejněném výkazu výměr v části „2 - Architektonicko stavební část“ se nachází položky VRN č. 334-340. Žádáme zadavatele o doplnění měrné jednotky k těmto položkám.“

Odpověď zadavatele:

2

Doplněno do výkazu výměr zveřejněného spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Dotaz č.6:

„V projektové dokumentaci jsou u objektů D.2.1. a D.2.2. podklady pro revizní šachty RŠs4, RŠs5 a RšD a u objektu D.2.2. podklady pro retenční nádrž. V přiloženém výkazu výměr však nejsou pro tyto šachty a retenční položky. Žádáme zadavatele o informaci, zdali tyto nejsou předmětem realizace a případně prosíme o opravu výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele:

Tyto zmiňované revizní šachtice jsou obsaženy v rozpočtu D.1.4.1, zmiňované části jsou součástí vnitřní splaškové a dešťové kanalizace, kdy ležatý rozvod v základech bude touto šachtou ukončen. Obdobně je i retenční nádrž, kterou končí vnitřní dešťová kanalizace. (položka 16 v rozpočtu D1.4.1. - ZTI)

V návaznosti na výše uvedené odpovědi zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje nový výkaz výměr. Tento nový výkaz výměr s názvem souboru „13.5.HavNem - Pristavba a rekonstrukce Detske JIP“ je zveřejněn v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“. Zároveň zadavatel zveřejňuje v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“ rovněž soubor s názvem „Zadost c. 13 DET3 Vypis stavebních uprav doplnění pro vyber zhotovitele.“

V Havířově, dne 13.5.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka