STŘECHA nad 2.NP



SKLADBA STŘECHY (STAVEBNÍ ÚPRAVY)

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1,8mm + PVC L PROFIL imitace stojící dřevěný drátky
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- POCHŮZÍ ČÁST DOPLNIT "CHODNÍČKOVOU" PROTISKLUZNOU FÓLII
- STÁVAJÍCÍ VRSTVY HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ
- KONSTRUKCE STŘECHY – BETONOVÝ POTĚR 30mm
  - STŘEŠNÍ PANEL 100mm
- MEZISTŘEŠNÍ PROSTOR – VYPLNIT FOUKANOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. cca 240mm
- PŮVODNÍ TEPELNÁ IZOLACE "HARD" 60mm
- STROPNÍ PANEL tl. 220mm
- OMÍTKA
- ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI (PODHLED)

STÁVAJÍCÍ SKLADBA

- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE FÓLIE – ODSTRANIT V NUTNÉM ROZSAHU
- STÁVAJÍCÍ GEOTEXTILIE
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE ASF. PÁSY (neprovětřeno)
- SPÁDOVÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE S NEZNÁMÝM STATICKÝM ŘEŠENÍM
  - CEMENTOVÝ POTĚR 30MM
  - STŘEŠNÍ PANEL 100MM
- MEZISTŘEŠNÍ PROSTOR S OTVORY V ATICE
- PŮVODNÍ TEPELNÁ IZOLACE "HARD" 60mm
- STROPNÍ PANEL tl. 220mm
- OMÍTKA
- ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI (PODHLED)

SKLADBA STŘECHY (NÁSTAVBA APŘÍSTAVBA)

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1,8mm + PVC L PROFIL imitace stojící dřevěný drátky
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- POCHŮZÍ ČÁST DOPLNIT "CHODNÍČKOVOU" PROTISKLUZNOU FÓLII
- TEPELNÁ IZOLACE PLOŠNÁ EPS 150S TL.200mm
- TEPELNÁ IZOLACE SPÁDOVÁ 2% EPS 150S 20–300mm
- PAROZÁBRANA – ASF. PÁS SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT MIKROVENTILAČNÍ S THERM PRUHY, kombinovaná vložka Al folie a skleněné rohože + SAMOSTATNÉ PŘÍŘEZY pro detaily (např. ICOPAL ALU VILLATHERM 4,2mm)
- ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR
- VYROVNÁVACÍ POTĚR 20MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE – PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY 200MM
- OMÍTKA
- ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI (PODHLED)

POZNÁMKA

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ STŘECHY PŘEVZATA Z POSKYTNUTÉ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (Agrostav 09/86)
- VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PŘEVZATA Z POSKYTNUTÉ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (Agrostav 09/86)

LEGENDA BAREV

- OTVORY ø300MM VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI PRO FOUKANÍ TEPELNÉ IZOLACE, CELKEM 31 KS
  PO PROVEDENÍ FOUKANÉ IZOLACE – ZRUŠIT
- VENTILAČNÍ TURBÍNY VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI ø300MM, CELKEM 14 KS
  Z TOHO 7 KS VÝŠKY 400MM NAD H.H. STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
  A 7 KS VÝŠKY 1000MM NAD H.H. STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
  nerez kotvící bod délky min. 600mm nad střešní rovinou
  celkem – 30ks
  max délka obslužného lana:
  střecha nad 2.NP – 5600mm
  střecha nad 3.NP – 2000mm
  celková délka průběžného lana: 150,0bm

FOTO STÁVAJÍCÍ STŘECHY



DETAIL ATIKY 1



DETAIL ATIKY 2

± 0,000 = 338,400

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LISTNÁ TŘINEC 739 61	GENERÁLNÍ PprojektanT:	AQUA STUDIO, spol. s r.o.
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LISTNÁ parc.č.: 262/5, 262/7		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LÓMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 701 203	VÝTISK ČÍSLO:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VYPRACOVAL:	ING. BLANKA LÓMANOVÁ		NEMOCNICE TŘINEC
STAVBA	**NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy**	STUPEŇ PROJEKTU:	**PROVEDENÍ STAVBY**
		ZAK. ČÍSLO:	EM. 2020 - 196
		DATUM:	LEDEN 2021

D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT:	**SO 01, SO 02 • pavilon T**	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ	VÝKRES: D1.01/1
NÁZEV VÝKRESU:	**nový stav**	**střecha**	MĚŘÍTKO: 1: 100 / **16**