



- LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BEZE ZMĚN

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE vč. VESTAVEB
- legenda bouracích prací

1) budou vybourány pouze vnitřní příčky ve stanoveném rozsahu

2) stávající sanitární a zařízení předměty budou ponechány, během rekonstrukce přemístěny a po ukončení opět nové připojeny.

3) stávající osvětlení - vlastní svítidla, budou v rámci podhledu sneseny, ponechány a znovu osazeny v rámci nového podhledu.

4) obklady na obvodových zdech budou ponechány, ze zdí budou odstraněny všechny vyčuhující konstrukce a předměty. Stávající povrch zdí bude vytvářet rovinný podklad pro nové obložení.

5) budou odstraněny stávající vnější žaluzie

6) PODLAHY

a) Po odstranění příček dojde k lokálním opravám povrchu v místě napojení příček na nosnou kci.

b) dojde k celkovému přebroušení stávajícího povrchu podlah

c) dojde k srovnání podlah vylitím samonivelační vrstvy.

tyto kroky budou sloužit jako příprava pro instalaci finální podlahy, jež bude dodávkou spolu s obložením

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing.arch. Martin Janda	VYPRACOVAL ing.arch. Martin Janda	ing.arch.martin janda architektonická kancelář
INVESTOR Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov	Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 603 885 424	
AKCE Modernizace operačních sálů spojené s výměnou technologického kompletu v pavilonu A v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově	STUPEŇ projekt k ohlášení udržovacích prací	
	MĚRITKO 1 : 100	
	DATUM 02/ 2021	
OBSAH půdorys 3.np - rozsah bouracích prací	ČÍSLO VÝKRESU 04	