


### LEGENDA SVÍTIDEL

- A** – LED panel přisazený, 1x38W, 60x60cm, 4200lm, 4000K, IP54, el. předřadník, hliník/plast, bílý  
**B** – LED panel přisazený, 1x28W, 60x60cm, 3500lm, 4000K, IP54, el. předřadník, hliník/plast, bílé  
**C** – LED svítidlo interiérové závěsné, 1x73W, 7700lm, 4000K, IP20, plech/plast, bílé  
**D** – LED reflektor interiérový přisazený, kruhový, 1x52W, 230mm, 4472lm, 4000K, IP54, plech/plast, černý  
**E** – LED svítidlo sténové přisazené, 1x16W, 1750lm, 4000K, IP44, plast/plast, bílé  
**F** – LED svítidlo sténové přisazené, 1x16W, 1750lm, 4000K, IP44, senzor pohybu, plast/plast, bílé  
**N** – LED svítidlo nouzové, 1x3W, 900lm, 4000K, IP40, s vl. zdrojem th., plast / polykarbonát  
**N1** – LED svítidlo nouzové, 1x3W, 900lm, 4000K, IP40, s vl. zdrojem th., plast / polykarbonát + piktogram



Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN–S

Ochrana dle ČSN 33 2000– 4–41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normální  
: proudovými chrániči – doplněná  
: ochranným pospojováním – doplněná

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : viz tabulka  
Prostředí dle ČSN 33 2000–7–701 : zóny v koupelnách

**OP** ochranné pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 +Z1 provedeno vodičem CY 4 z/2 v omítku a CY 6 z/2 volně nebo v podlaže

## 1.NP - PAVILON REHABILITACE - ELEKTROINSTALACE

### LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Označení	Účel místnosti	Plocha m2	Osvětlení dle ČSN EN 12464–1	Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3
1	KOMUNIKACE	48,35	200 omítka	AB5, AD1
2	TĚLOCVIČNA 1	45,52	500 omítka	AB5, AD1
3	POKOJ NADSTANDARD	15,77	500 omítka	AB5, AD1
4	SANITÁRNÍ BOX	4,48	300 omítka	AB5, AD2
5	POKOJ NADSTANDARD	15,63	500 omítka	AB5, AD1
6	SANITÁRNÍ BOX	4,22	300 omítka	AB5, AD2
7	WC MUŽI	2,98	250 omítka	AB5, AD2
8	WC ŽENY	2,97	250 omítka	AB5, AD2
9	ÚKLID	1,86	250 omítka	AB5, AD2
10	LŮŽKO REHABILITACE	9,75	500 omítka	AB5, AD1
11	VÍŘIVÁ VANA	7,88	500 omítka	AB5, AD2
12	VODOLÉČBA	10,89	500 omítka	AB5, AD2
13	TĚLOCVIČNA 2	25,88	500 omítka	AB5, AD1
14	RESPIRIUM	298,00	200 trémové nosníky	AB5, AD1

### LEGENDA PŘÍSTORJŮ

- R1** Tlačítko č.1/0, IP20  
**R2** Vypínač č.1, IP20  
**R3** Vypínač č.1, IP44  
**R4** Vypínač č.5, IP20  
**R5** Vypínač č.5B, IP20  
**R6** Vypínač č.6, IP20  
**R7** Vypínač č.6+6, IP20  
**R8** Vypínač č.7, IP20  
**R9** Vypínač č.7+7, IP20  
**R10** Zásuvka 230V/16A jednonásobná, IP20  
**R11** Dvojjzásuvka 230V/16A, IP20  
**R12** Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou, IP20  
**R13** Zásuvka 230V/16A jednonásobná, IP44  
**R14** Kabelový přívod jednofázový s rezervou 1m příp. ukončený v inst. krabici  
**R15** Ocelolechový rozvaděč pod omítku, 72 (3x24) modulů, IP30  
**R16** Plastový rozvaděč pod omítku, 36 (3x12) modulů, IP30  
**R17** Skříň hlavního ochranného pospojování  
**R18** Stávající rozpojovací pojistková skříň SR7

VYPRACOVAL Martin KOČIÁN	ZODP. PROJEKTANT Martin KOČIÁN	HIP Ing. arch. Martin JANDA	<b>QALT servis</b> PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMADNÝ Martin KOČIÁN Třapavice 237, Frenštát p.R., 744 01 Tel.: 723 283 580, Fax: 256 883 775 Číslo: 689 28 581, IČO: 6851133347
STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNÓV	KATASTR. ÚZEMÍ : KRNÓV	Investor : Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, KRNÓV, 794 01	FORMÁT 5 x A4
PAVILON REHABILITACE V AREÁLU SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ			DATUM 10/2022
ODDÍL : D DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY			ÚČEL DPS
ČÁST : D1 SO 01 – PAVILON REHABILITACE			ČÍSLO ZAKÁZKY : P–2022/21
OBJEKT : D1.4 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV			MÉRÍTKO : 1:75
PROFES : D.1.4.5 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD			PARÉ :
OBSAH : 1.NP - REHABILITACE - ELEKTROINSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.5-4