

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY	PP-RCT+BF
V1	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	NEREZOVÉ POTRUBÍ - lisované
	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - po stěně	PP HT-SYSTÉM
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - v konstrukci podlahy 5.NP	PP HT-SYSTÉM
S1 - S15	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	NEREZOVÉ POTRUBÍ / LITINA
Sp2 - Sp8	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ - prodloužení, přeložení do 5.NP	NEREZOVÉ POTRUBÍ
K8 - K15	NAVRŽENÉ ODPADNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ	PP HT-SYSTÉM
DS1 - DS3	STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ	NEREZOVÉ POTRUBÍ / LITINA
D1 - D2	NAVRŽENÉ ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ	PP HT-SYSTÉM
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZVODY NAVRŽENÉHO VNITŘNÍHO VODOVODU BUDOU PROVEDENY ZE SYSTÉMOVÉHO NEREZOVÉHO OCELOVÉHO POTRUBÍ tř. 1.4401 SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM. TÍMTO SE SPLNÍ POŽADAVEK PBŘ NA NEHOŘLAVOST POZTUBÍ V LZ2.
- ROZVODY VODY VE STROJOVNĚ VZT MŮŽOU BÝT PROVEDENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ VČĚTNĚ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU.
- VEŠKERÉ NOVĚ NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z NEREZOVÉHO KANALIZAČNÍHO HRDLOVÉHO POTRUBÍHO SYSTÉMU. TÍMTO SE SPLNÍ POŽADAVEK PBŘ NA NEHOŘLAVOST POZTUBÍ V LZ2.
- PRODLOUŽENÍ ODVĚTRÁNÍ V KONSTRUKCI NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A VE STROJOVNĚ VZT V 5.NP MŮŽE BÝT PROVEDENO Z PP HT.
- ROZVODY VODY BUDOU IZOLOVÁNY POTRUBNÍMI POUZDRY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A2 - s1, d0.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Autorizační razítko:

Schema:



±0,000=276,94 Bpv

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce: **NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B**

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
MK PROFI Hradec Králové s.r.o.	Martin Kalmus	Luboš Radoň	

Objekt (SO):	SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B	DATUM:	Prosinec 2021
		ZAKÁZK. ČÍSLO:	DPS-05-2021
Část PD:	Zdravotně technické instalace	Formát	2xA4
		Stupeň	D.P.S.
Příloha:	Půdorys střechy - kanalizace	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.1.5.07**