


VÝŘEZ “V”



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DŘUH PODLAHY
1–11 .. stávající číselování místností pavilonu V/D dle SS			
12	OŠETŘOVNA NÁLEV	8.20	KERAMICKÁ DLAŽBA
13	JIDELNA	9.56	PVC
14	CHODBA	94.10	PVC
15	CHODBA	19.55	PVC
16	VÝTAH	–	–
17–32 .. stávající číselování místností pavilonu V/D dle SS			
33	POKOU PACIENTŮ	26.50	DLAŽBA,KAMENNÉ
34	POKOU PACIENTŮ	24.98	PVC
35	POKOU PACIENTŮ	12.99	PVC
36	POKOU PACIENTŮ	13.18	PVC
37	POKOU PACIENTŮ	26.81	PVC

38–41 .. stávající číselování místností pavilonu V/D dle SS

LEGENDA NOVÝCH MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
2.42	PRACOVNA LÉKAŘŮ	18,9	VINYL	ŠTUK. OMÍTKA	RASTROVÝ PODH.	
2.43	PRACOVNA SESTER	24,3	VINYL	ŠTUK. OMÍTKA	RASTROVÝ PODH.	

VÝPIS PŘEKLADŮ 2NP:


OZN.	NÁZEV	ROZMĚR [MM]	DÉLKA [MM]	KS	ULOŽENÍ [MM]	TI	POZNÁMKA
P1	ŽB PŘEKLAD – NOSNÝ	300x290	+1l	3600	2	min.300	MV 150mm 2x I 180

LEGENDA MATERIÁLŮ:

NOVÉ KONSTRUKCE:

- NOSNÉ ZDIVO – KERAMICKÉ TVÁRNICE P15 na M10 tl.300mm
- PŘÍČKY – SDK KONSTRUKCE tl.150mm
- BETON PROSTÝ
- ŽELEZOBETON
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA tl.150mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SCHEMA PAVILON D:



0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP (STÁVAJÍCÍ)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Arch. Martin Janda		VYPRACOVAL Ing. Veronika Svobodová		<b>janda &amp; zezula</b> architektonická kancelář	
INVESTOR Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava				Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jarchitekti.cz, tel. 558 631 134	
AKCE Pavilon V/D – přístavba oddělení chirurgie v areálu Slezské nemocnice v Opavě				STUPEŇ PD	DPS–DZS
				DATUM	leden 2021
				FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:75
ČÁST Architektonicko–stavební řešení					
OBSAH PŮDORYS 2NP - nový stav				ČÍSLO VÝKRESU D1.1.12	