

Věc

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.


Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon nebo ZZVZ*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-024415

Dne 11. 11. 2022 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které poskytuje zadavatel následující vysvětlení. V souladu se změnou zákona poskytuje zadavatel doplnění k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Vysvětlení a doplnění ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 01: Dne 16. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:



Z uvedeného vyplývá, že zadavatel požaduje konkrétní výrobek, konkrétního výrobce, a to komponenty od společnosti HELVAR.

Chápe uchazeč správně, že uvedené výrobky a komponenty společnosti HELVAR definují min. požadovaný technický standard a dodavatel může dodat výrobky jiného výrobce, které tento technický standard splňují nebo převyšují.

Vysvětlení ZD:

Vyjádření k dotazu je zpracováváno projektantem stavby. Ihned po jeho vyjádření, bude poskytnuto v rámci dalšího vysvětlení ZD:

Dne 24. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Vysvětlení ZD:

V žádném případě z uvedeného nevyplývá, že je výrobek od společnosti Helvar. Tedy, že projektová dokumentace uvádí přesného výrobce. Společnost Helvar určitě nemá router označený IMAGINE ROUTER 1033.

V technické zprávě a výkazu výměr je přesný popis parametrů routeru, uvažovaného v PD.

Dle názoru dodavatele, zadavatel neodpověděl na dotaz, jestli je tímto definován standard nebo trvá na výrobku.

Dodavatel se tedy ptá: „Zdali je výrobkem IMAGINE ROUTER 1033 definován minimální požadovaný standard a dodavatel může nabídnout výrobek jiného výrobce, při dodržení technických parametrů, které musí být stejné nebo lepší, než je u typu definovaného zadávací dokumentací nebo zdali zadavatel trvá na předepsaném výrobku.“.

Vysvětlení ZD:

Pokud je v zadávací dokumentaci uveden název výrobku nebo výrobce, je tímto výrobkem definován technický standard. Dodavatel tedy může nabídnout výrobek se shodnými nebo lepšími technickými parametry, než je stanoveno v zadávací dokumentaci. Toto pravidlo platí pro veškeré výrobky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 02: Dne 16. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 04: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části D.03.5 Silnoproudá elektrotechnika, F-Ostatní se nachází položka:

10	K	F.010	Projektová dokumentace realizační	ks	1,000
----	---	-------	-----------------------------------	----	-------

Dodavateli není jasné, co má být předmětem dodávky této položky. Podkladem pro zpracování nabídky dodavatele je zadávací dokumentace, jejíž součástí je projektová dokumentace pro provedení stavby, za jejíž správnost a úplnost zodpovídá zadavatel.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení co je předmětem dodávky položky „Projektová dokumentace realizační“.

Vysvětlení ZD:

Předmětem je dílenská, neboli výrobní dokumentace.

Chápe tedy dodavatel správně, že předmětem plnění není dokumentace pro provedení stavby nebo dokumentace pro změnu stavby před dokončením?

Vysvětlení ZD:


Předmět díla je vymezen mimo jiné dokumentací pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění. Předmětem plnění položky č. 10 Projektová dokumentace realizační je vypracování výrobní dokumentace rozvaděčů a vypracování výrobní dokumentace konstrukcí pro osazení FVE panelů

Žádost o vysvětlení ZD:


DOTAZ 03: Dne 16. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 05: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 2 „Projektová dokumentace“, se v příloze D.03.05.08 Půdorys koridoru - hromosvod a uzemnění nachází následující detail provedení svodů:



v příloze D.06.01 Rozmístění fotovoltaických panelů je zobrazeno následující:



Při porovnání obou výkresů je tedy zřejmé, že obě části projektové dokumentace nejsou vzájemně zkoordinovány.

Projekt silnoproudé elektroinstalace, konkrétně jímací soustava vůbec nepočítá s umístěním FVE panelů v ochranném prostoru jímací soustavy. Jímací vedení je v kolizi s umístěním FVE panelů a nelze tedy dodržet ani min. bezpečnou vzdálenost.

Projektová dokumentace tedy v této části nesplňuje požadavky ze souboru norem ČSN EN 62305.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o úpravu zadávací dokumentace tak, aby byly výše uvedené části projektové dokumentace zkoordinovány a splňovaly požadavky ze souboru norem ČSN EN 62305.

Vysvětlení ZD:

Fotovoltaika není předmětem této veřejné zakázky. Veškeré následné dopady do části hromosvodů a uzemnění budou řešeny až v rámci případné realizace fotovoltaiky.

Dne 20. 09. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Vysvětlení ZD:

Pro zachování stávajícího instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny, dodržení bezpečné vzdálenosti „s“ a umístění fotovoltaické elektrárny v ochranném prostoru jímací soustavy musí být provedena přeložka hromosvodu, a to vyzdvihnutím jímací soustavy nad fotovoltaickou elektrárnu. Pokud toto řešení nebude možné, tak bude muset být jímací soustava pospojována s fotovoltaickou elektrárnou a jímací soustava **bude muset být** doplněna pomocnými jímáči o výšce 400 mm.

Dodavatel je přesvědčen, že projektová dokumentace není zkoordinována a nesplňuje požadavky ze souboru norem ČSN EN 62305.

Proto si dodavatel touto cestou dovoluje požádat zadavatele o úpravu zadávací dokumentace tak, aby byly výše uvedené části projektové dokumentace zkoordinovány a splňovaly požadavky ze souboru norem ČSN EN 62305.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel je přesvědčen, že je projektová dokumentace zkoordinována a že splňuje požadavky ČSN, včetně souboru norem ČSN EN 62305. Předmět díla je vymezen mimo jiné dokumentací pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 04: Dne 16. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 06: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika, část 2 VN + ON, se nachází položka:

2	K	Pol44	Zajištění posudků a dalších dokumentů	kpl	1,000
Pozvánka k poloze: Zajištění posudků a dalších dokumentů (plán BOP) na staveništi; technické požadavky na výroby; ostatní posudky; operační karta zvládnutí požárů; aktualizované posudky bezpečnosti řešení stavby dle skutečnosti; protokol o určení vnějších účtů; provozní a jiné řady; návody a příručky k obsluze, používání, údržbě a servisu příslušných částí díla; provozní řád zařízení; plochomontážní desky návod k obsluze, údržbě a servisu					

Dodavateli není jasné, co má být předmětem dodávky této položky.

Dodavatel by v této souvislosti chtěl zadavatele upozornit na zadávací dokumentaci, Svazek 1, Přílohu 2 „Projektová dokumentace“, přílohu B-02_B1.01.01 Technická zpráva, kde se na straně 3 uvádí následující:

- Střešní plochy budou konstrukčně připraveny na budoucí možné osazení FVE panelů, jsou nově upraveny okapní svody a VZT/chladicí jednotky vymístěny mimo vnitřní koridory (posazení na terén pod koridory). PROJEKT FOTOVOLTAIKY však není předmětem této akce – bude zpracováno následně samostatnou dokumentací.

Podkladem pro zpracování nabídky dodavatele je zadávací dokumentace, jejíž součástí je projektová dokumentace pro provedení stavby, za jejíž správnost a úplnost zodpovídá zadavatel.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení co je předmětem dodávky položky „Zajištění posudků a dalších dokumentů“, když je z textu technické zprávy zřejmé, že předaná zadávací dokumentace s projektem fotovoltaiky nepočítá.

Mimo výše uvedené by chtěl dodavatel konstatovat, že není schopen ocenit veškeré dopady, které způsobí zapracování umístění fotovoltaiky do předložené projektové dokumentace. Řada těchto dopadů bude zřejmá po zpracování projektové dokumentace, další vyplynou z projednání s dotčenými orgány. Dodavatel je přesvědčen, že vlastní zapracování fotovoltaiky do projektové dokumentace a zajištění jejího odsouhlasení je odpovědností zadavatele nikoliv dodavatele.

Vysvětlení ZD:

Fotovoltaika není předmětem této veřejné zakázky.

Dne 20. 09. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Vysvětlení ZD:

V položce Pol44 jsou vyspecifikovány položky, které se mají dodat v rámci instalace fotovoltaické elektrárny. Instalace fotovoltaické elektrárny je řešena v rámci této akce.

V poznámce k výše citované položce je uvedeno následující: „Zajištění posudků a dalších dokumentů (plán BOZP na staveništi; technické požadavky na výrobky; ostatní posudky); operativní karta zdolávání požárů; aktualizované požárně bezpečnostní řešení stavby dle skutečnosti, protokol o určení vnějších vlivů, provozní a jiné řady, návody a příručky k obsluze, používání, údržbě a servisu příslušných částí díla, provozní řád zařízení, plnohodnotný český návod k obsluze, údržbě a servisu“.

Dodavatel je přesvědčen, že zajištění operativní karty po zdolávání požáru, aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby a protokol o určení vnějších vlivů musí být stanoveny zadávací dokumentací a případné změny vyplynou ze strany zadavatele a dodavatel je tedy nemůže dopředu ocenit.

Dále je dodavatel přesvědčen, že technické požadavky na výrobky podrobně definuje zadavatel v zadávací dokumentaci a nikoliv dodavatel při vlastní realizaci díla.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o vypuštění příslušných částí z předmětu plnění.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v Soupisu prací, dodávek a služeb, v části SO-06 fotovoltaika, část 2 VN + ON na znění položky „Zajištění posudků a dalších dokumentů“ trvá.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 05: Dne 16. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 07: V zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika, část 1 Fotovoltaika, se nachází položka:

D D15 Řízení FVE

D D16 01 - Splnění podmínek PDS

34	K	Poi34	zřízení řízení a monitoringu dle podmínek uvedených v příloze č. 4 PPDS a dle specifických podmínek PDS	kpl	1,000
----	---	-------	---	-----	-------

Dodavateli není jasné, co má být předmětem dodávky této položky.

Dodavatel by v této souvislosti chtěl zadavatele upozornit na zadávací dokumentaci, Svazek 1, Přílohu 2 „Projektová dokumentace“, přílohu D.06.00 Technická zpráva, kde se na straně 17 uvádí následující:

5.11 Způsob řízení a regulace ze strany PDS

V prostoru budovy „Rozvodna VN/NN“ přesněji v prostoru rozvodny NN bude nově instalováno zařízení HDO (dodávka ČEZ Distribuce, a.s.). Požadavky na způsob řízení a regulace ze strany PDS (ČEZ Distribuce, a.s.) budou plně specifikovány ve smlouvě o připojení výrobní k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN), která není v době vypracování této technické zprávy k dispozici, a o kterou nebylo zatím ani požádáno. Pravděpodobně se bude jednat o řízení 0 nebo 100 % pomocí zařízení HDO, které je v rámci toho projektu uvažováno a navrženo.

Z uvedeného tedy vyplývá, že smlouva o připojení k PDS nyní neexistuje a podmínky nebyly s provozovatelem PDS ani projednány.

Žádný dodavatel přitom nemůže bez konkrétních a závazných požadavků vyplývajících ze smlouvy o připojení tuto položku relevantně ocenit.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení co je předmětem dodávky položky „Zřízení řízení a monitoringu dle podmínek uvedených v příloze č. 4 PPDS a dle specifických podmínek PDS“, když je z textu technické zprávy zřejmé, že tyto podmínky nebyly stanoveny.

Vysvětlení ZD:

Fotovoltaika není předmětem této veřejné zakázky.

Dne 20. 09. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Vysvětlení ZD:

Touto položkou, je myšlena úprava odběrného místa dle připojovacích podmínek ČEZ distribuce a.s. a řízení FVE. Jelikož nebyl dán pokyn ke zpracování Žádosti o připojení výrobní, tak je nezbytně nutné ji podat a na základě získané Smlouvy o připojení výrobní provést instalaci FVE. Získání Smlouvy o připojení výrobní může momentálně trvat až 80 dnů.

Z vysvětlení zadávací dokumentace z 20. 09. 2022 vyplývá, že má dodavatel ocenit úpravu, odběrného místa dle připojovacích připomínek, které není zadavatel schopen specifikovat a které nejsou k dispozici. Dle názoru dodavatele není možné požadovat ocenění něčeho, co nelze specifikovat.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o jednoznačné vymezení předmětu plnění položky č. 34 „Zřízení řízení a monitoringu dle podmínek uvedených v příloze č. 4 PPDS a dle specifických podmínek PDS“ tak, aby byl dodavatel schopen položku řádně ocenit.

Vysvětlení ZD:


Žádost o připojení FVE výrobní do sítě ČEZ nebyla ještě zadavatelem podána. Zadavatel žádost podá až po podpisu smlouvy (výběr zhotovitele) a vzhledem k termínu realizace stavby má za to, že má ještě prostor na toto podání. Nejsou tedy známy specifické připojovací podmínky, smlouva s ČEZ.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 06: Dne 16. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 09: Dodavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika, nenalezl položku pro vytvoření systémových vodotěsných prostupů pro průchod kabelů mezi střechou koridoru a chodbami v objektech Na V. Tak, jak jsou trasy zakresleny na výkresu D.06.05 Umístění technologie v pavilonu N, nejsou dle názoru dodavatele proveditelné:



Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o upřesnění způsobu provedení těchto prostupů a jejich doplnění do soupisu prací, dodávek a služeb.

Vysvětlení ZD:

Fotovoltaika není předmětem této veřejné zakázky.

Dne 20. 09. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Vysvětlení ZD:

Vytvoření systémových vodotěsných prostupů je uvažováno v rámci montáže solárních kabelů. Dle názoru projektanta je toto řešení vedení kabeláže možné. Je ale umožněno v tomto detailu provést vlastní řešení vedení trasy.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění soupisu prací o příslušnou položku, která aktuálně není v soupisu prací obsažena.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel poskytuje dodavatelům doplněný soupis prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 07: Dne 16. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 10: Dodavatel prostudoval zadávací dokumentaci a konkrétně ve Svazku 1, Příloze 2 „Projektová dokumentace“ v části SO-06 Fotovoltaika a dále též ve Svazku 1, Příloze 3 „Soupis prací, dodávek a služeb“ v části SO-06 Fotovoltaika došel ke zjištění, že kabeláž není navržena v provedení s třídou reakce na oheň B2cad0s1. Kabely a vodiče mají hořlavé pláště z PVC, přičemž některé ze silových i komunikačních ale i DC kabelů procházejí chodbami.

Na základě zkušeností z jiných staveb je dodavatel přesvědčen, že v případě zdravotnických zařízení, a nebo v prostorách chráněných únikových cest jsou s ohledem na ČSN 73 0835 (případně jiné normy ze souboru ČSN 73 08xx) na typy instalovaných kabelů kladeny specifické požadavky, které nejsou v tomto případě zohledněny

Mimo to FVE není v požárně-bezpečnostním řešení stavby řešena vůbec, což vnáší do celé situace ještě větší nejistotu.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o prověření jeho zjištění a v případě, že se opravdu jedná o rozpor s platnou legislativou a ČSN, si dovoluje požádat o úpravu zadávací dokumentace.

Vysvětlení ZD:

Fotovoltaika není předmětem této veřejné zakázky.

Dne 20. 09. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Vysvětlení ZD:

Typ veškeré kabeláže musí být specifikován v požárně-bezpečnostním řešení.

Chápe dodavatel správně, že má ocenit kabeláž tak, jak je navržena projektové dokumentací?

Vysvětlení ZD:

Ano, dodavatelé ocení soupis prací, dodávek a služeb tak, jak byl předložen. Zadavatel je přesvědčen, že dokumentace není v rozporu s příslušnou legislativou a ČSN.

Žádost o vysvětlení ZD:

DOTAZ 08: Dne 16. 08. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Žádost o vysvětlení ZD:

V soupisu FVE jsou protipožární ucpávky jako „1 kpl“ – žádáme o bližší specifikaci tohoto množství.

Vysvětlení ZD:

Vyřádění k dotazu je zpracováváno projektantem stavby. Ihned po jeho vyřádění, bude poskytnuto v rámci dalšího vysvětlení ZD.

Dne 20. 09. 2022 zveřejnil zadavatel následující:

Vysvětlení ZD:

Touto položkou je myšlena kompletní instalace požárních ucpávek. Typ požárních ucpávek musí být specifikován v požárně-bezpečnostním řešení.

Dodavatel se ovšem pral na množství protipožárních ucpávek.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o bližší specifikaci množství protipožárních ucpávek.

Vysvětlení ZD:

Jedná se o nerozebíratelné, certifikované ucpávky, tvořené minerální vatou s hustotou 40 kg/m², opatřené protipožárním povlakem z obou stran, včetně nátěru prostupujících kabelů a vodičů, celková plocha požárních ucpávek je 4 m².

Další znění Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 7

1. V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, na základě hodnocení nabídek a na základě pravidel pro zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a zákona.

2. Zadavatel stanoví další požadavky na osobu dodavatele takto:

Požadavky ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI RUSKU A BĚLORUSKU

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby čestně prohlásil, on ani žádný z členů statutárního orgánu nejsou uvedeni v seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, který je přílohou č.I Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujících nebo ohrožujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3. Zadavatel doplnil do přiložené smlouvy o dílo tato ustanovení:

XIX.**Sankce vůči Rusku a Bělorusku**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel

Přílohy:

Čestné prohlášení - ve vztahu k SITUACI OHLEDNĚ SANKCÍ PŘIJATÝCH EU VŮČI
RUSKU A BĚLORUSKU

Soupis prací, dodávek a služeb_16.11.2022

Smlouva o dílo_16.11.2022