


POZNÁMKA:

- OKENNÍ PARAPETY (SHORA KERAMICKÝ OBKLAD)
- ZÁRUBNĚ OCELOVÉ
- V MÍSTNOSTECH TYČE PRO ZÁVĚSY
- DV INSTALAČNÍ DVÍŘKA 400/400mm
- PVC KRYTINA ZAKONČENA PVC FABIONY
- NA ROZÍCH OSAZENY HLINÍKOVÉ ROHOVNÍKY
- OBJEKTOVÁ DILATACE ZAKONČENA DILATAČNÍM PROFILEM
- PK POKLOP V PODLAŽE 600/600mm POVRCH DLE PODLAHY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD m	PL. m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
001	INSPEKČNÍ POKOJ	21,00	22,80	K	ŠO,KO	ŠO,AL1	ZÁVĚSOVÉ TYČE U STROPU
002	PŘEDSÍŇ	9,35	5,00	PVC	ŠO	AL1	
003	FYZIOTERAPIE	16,00	15,20	PVC	ŠO,KO	ŠO,AL1,SDK	ZÁVĚSOVÉ TYČE U STROPU
004	ERGOTERAPIE	25,00	38,20	PVC	ŠO	ŠO,AL1,SDK	
005	VYŠETŘOVNA 2	20,95	25,70	PVC	ŠO,KO	ŠO,AL1	ZÁVĚSOVÉ TYČE U STROPU
006	INSPEKČNÍ POKOJ—PRIMAŘ	24,90	25,50	PVC	ŠO,KO	ŠO,AL1	
007	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	9,40	3,90	KD	ŠO,KO	ŠO	
008	PLÁNOVÁNÍ PROCEDUR	19,10	19,50	PVC	ŠO,KO	ŠO,AL1	
009	SESTERNA	21,00	25,10	PVC	ŠO,KO	ŠO,AL1	
010	SVLÉKACÍ BOX	5,20	1,60	PVC	ŠO	ŠO	
011	SVLÉKACÍ BOX	5,20	1,60	PVC	ŠO	ŠO	
012	VYŠETŘOVNA	22,30	20,40	PVC	ŠO	ŠO	
013	VEDOUČÍ FYZIOTERAPEUT	21,20	23,50	PVC	ŠO,KO	ŠO,AL1	
014	ELEKTROLÉČBA	35,70	61,30	A	ŠO,KO	ŠO,AL1,SDK	ZÁVĚSOVÉ TYČE U STROPU
015	SKLAD+PŘEDSÍŇ	11,80	5,70	KD	ŠO,KO	ŠO	
016	WC PACIENTÍ MUŽI	8,50	3,00	KD	ŠO,KO	ŠO	
017	WC ZAMĚŠTNANCI+PŘEDSÍŇ	18,50	8,40	KD	ŠO,KO	ŠO	
018	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	11,60	7,80	PVC	ŠO	ŠO	
019	SOC.ZAŘÍZENÍ ZAMĚŠTNANCI	11,50	5,40	KD	ŠO,KO	ŠO	
020	WC PACIENTI ŽENY	13,80	5,40	KD	ŠO,KO	ŠO	
021	CHODBA	64,80	145,90	PVC	ŠO,KB	ŠO,AL1	
022		9,90	4,70	PVC	ŠO	ŠO	
023	CHODBA	31,50	35,60	PVC	ŠO,KB	ŠO	
024	VSTUP	17,60	16,20	PVC	ŠO,KB	ŠO,SDK	

PODLAHY:

- K KOBEREK
- A ELEKTROSTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- KD KERAMICKÁ DLAŽBA
- PVC POVLAKOVÁ PVC KRYTINA
- KB KABŘINCOVÝ OBKLAD

ÚPRAVY POVRCHŮ:

- ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- KO KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm
- AL1 HLINÍKOVÝ PODHLED KAZETOVÝ, DĚROVANÝ
- SDK SÁDKOKARTONOVÝ PODHLED
- KB KABŘINCOVÝ OBKLAD

KŘÍDLO K-AMBULANCE

ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontrola	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.
Ing. Michal Kimša	Ing. Michal Kimša	Ing. Michal Kimša	739 53 Trnovice 1
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, přísluš. org. Dle zák. 113/24, Město, 73601 Havířov		michal@amunpro.cz, mob.+420 728 463 908
Místo stavby	parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město		
Ákce			Formát 570x360
			Datum 02/2020
			Účel DSP, DFS
			Č. zakázky 11.09/20
Část	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení		Měřítko 1:100
Období vyřezu			Číslo paré
			D.1.1.b–K00

