

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD m	PL. m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
001	CHODBA	48,70	47,70	PVC,T	Š0	Š0,AL1	POTRUBÍ POD STR.
002	SKLAD	23,80	15,30	KD	Š0	Š0	
003	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	19,80	11,70	KD	Š0,K0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
004	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	19,80	11,70	KD	Š0,K0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
005	SKLAD	28,20	23,20	A	Š0,K0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
006	DENNÍ MÍSTNOST	19,90	24,60	A	Š0,K0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
007	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚŠTMN.	33,60	42,50	PVC	Š0,K0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
008	CHODBA	50,70	33,90	KD	Š0	Š0	NÁRAZOVÉ LÚSTY POTRUBÍ POD STR.
009	SKLAD OKB	12,40	9,60	PVC	Š0,D0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
010	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI ŽENY	10,90	7,30	KD	Š0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
011	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI MUŽI	10,90	7,10	PVC	Š0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
012	MÍSTN.KLIMICKÉ OBORY REHAB.	14,90	13,00	PVC	Š0	Š0	POTRUBÍ POD STR.
013	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	15,50	13,90	PVC	Š0	Š0	
019	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	14,20	12,40	PVC	Š0,K0	Š0	VZT POD STROPEM
020	WC ZAMĚŠTNANCI	10,70	5,40	KD	Š0,K0	Š0	VZT POD STROPEM
021	WC ZAMĚŠTNANCI	14,30	5,90	KD	Š0,K0	Š0	VZT POD STROPEM

PODLAHY:

- K

KOBEREC
- A

ELEKTROSTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- KD

KERAMICKÁ DLAŽBA
- PVC

POVLAKOVÁ PVC KRYTINA
- T

TERACO (NA SCHODIŠTI)
- Š0

ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- K0

KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm
- AL1

HLINÍKOVÝ PODHLED KAZETOVÝ, DĚROVANÝ
- AL2

HLINÍKOVÝ PODHLED KAZETOVÝ+TOPENÍ
- AL3

HLINÍKOVÝ PODHLED LAMELOVÝ
- SDK

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
- KB

KABŘINCOVÝ OBKLAD
- PO1


KAZETOVÝ PODHLED
- PO2

KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ
- DO

DŘEVĚNÝ OBKLAD

POZNÁMKA:

- OKENNÍ PARAPETY (SHORA KERAMICKÝ OBKLAD)
- ZÁRUBNĚ OCELOVÉ
- V MÍSTNOSTECH TYČE PRO ZÁVĚSY
- DV INSTALAČNÍ DVIŘKA 400/400mm
- PVC KRYTINA ZAKONČENA PVC FABIONY
- NA ROZÍCH OSAZENY HLINÍKOVÉ ROHOVNÍKY
- OBJEKTOVÁ DILATACE ZAKONČENA DILATAČNÍM PROFILEM
- PK POKLOP V PODLAZE 600/600mm POVRCH DLE PODLAHY
- POKUD JE UVEDENO NA STĚNÁCH JSOU OSAZENY DŘEVĚNÉ NÁRAZOVÉ LIŠTY



KŘÍDLO Ga - ŠATNY (ZÁZEMÍ PRO ZAMĚŠTNANCE)
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Tranovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908
Ing. Michal Klímaš	Ing. Michal Klímaš	Ing. Michal Klímaš	
Investor	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příj.org. Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov		
Místo stáby	parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město	Formát	570x360
Akce		Datum	02/2020
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Účel DSP, DPS
Část	D.1.1. Architektonicko–stavební řešení	Č. zakázky	11.09/20
Obsah výkresu	KŘÍDLO Ga–ŠATNY PŮDORYS–STÁVAJÍCÍ STAV	Měřítko	1:100
		Číslo paré	D.1.1.b–G00

