

**Veřejná zakázka
„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

1.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.1 – Stavební část- šatny.

Položka č. 85:

85	K	767995111.R	D+M atypických zámečnických konstrukcí	kg	1 183,19000
	W		1183,19		1 183,19000
	W		R3		1 183,19000
	W		Součet		1 183,19000

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky včetně předání projektové dokumentace, bez které nelze tyto položky ocenit.

Odpověď zadavatele:

Specifikace položky – příloha: výkres D.1.2.c-203, stavebně konstrukční řešení.

Dotaz č. 2:

2.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.2 – Stavební část- tělocvična.

Položka č. 10:

10	K	281601111	Injektování paty zdiva	hod	16,00000
----	---	-----------	------------------------	-----	----------

Žádáme zadavatele o výkres k injektování paty zdiva, včetně určení plochy injektování zdiva.

Rovněž žádáme o sdělení položky, ve které se nachází materiál potřebný k provedení injektáže.

Odpověď zadavatele:

Příloha: výkres D.1.1.b-H06, architektonicko-stavební řešení. V rámci položky uvažovat včetně materiálu jak pro samotnou injektáž tak přidruženého materiálu/prací (vrtání). Předpokládá se pokud konkrétní dodavatel nedoporučí po konzultaci s projektantem jiné materiálové řešení. Tlaková injektáž dvousložkovým injektážním gelem. Vzdálenost injektážních „pakrů“ dle konkrétního dodavatele.

Dotaz č. 3:

3.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.2 – Stavební část- tělocvična.

Položky č. 11 - 13:

11	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 80 do 105 mm	m	192,00000
12	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	211,20000
VV		192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			211,20000
13	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	kus	16,00000

Žádáme zadavatele o výkresy patek a mikropilot.

Odpověď zadavatele:

Příloha: Výkres D.1.1.b-H06, architektonicko-stavební řešení.

Z předané dokumentace není jasné, jak se dopraví mechanizace na místo provádění mikropilot a zda se vzhledem k váze mechanizace a pracím počítá v projektu s tím, že může dojít k významnému poškození podlahové konstrukce.

Odpověď zadavatele:

Pro možnost provedení podchycení nových základů mikropilotami byla provedena konzultace se sanační firmou, tato firma disponuje zařízením které je možné rozložit a na místě složit, tím se dostanou prakticky všude (i do sklepů rodinných domů), nenazývají to pak mikropilotami, ale zemními kotvami, je jedno jestli bude patka podepřena mikropilotami nebo zemními kotvami, důležité je, aby síla kterou mikropiloty (zemní kotvy) přenesou je 200kN pod jedním sloupem tzn. do jednoho ocelového sloupu jde například 200kN a dvojice mikropilot pod tímto sloupem musí toto zatížení přenést.

Dotaz č. 4:

4.) Žádáme zadavatele o předání IGP průzkumu.

Odpověď zadavatele:

IGP bude zajištěn zhotovitelem v rámci realizaci stavby a provádění prvního vrtu mikropiloty za přítomnosti geotechnika.

Dotaz č. 5:

5.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.2 – Stavební část- tělocvična.

Položky č. 40, 41:

40	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	280,00000
VV			1400*0,2		280,00000
41	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,17920
VV			280*0,00064 Přepočtené koeficientem množství		0,17920

Žádáme zadavatele o výkres, ze kterého bude patrné, kde bude dodatečně vlepeno 1400 kusů betonářské výztuže do chemické malty.

Odpověď zadavatele:

Vlepací betonářská výztuž je prováděna v rámci návaznosti/propojování nových/stávajících základových konstrukcí, pásů, prahů, dále ve v rámci dodatečných otvorů v rámci ŽB konstrukcí. Popis a výskyt těchto míst je v rámci celé projektové dokumentace. Položku oceňte v uvedené výměře.

Dotaz č. 6:

6.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.2 – Stavební část- tělocvična.

Položka č. 69:

D 727		Zdravotnicka - požární ochrana - Zdravotnicka - požární ochrana			
69	K	727111001.R	Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1	soub	1,00000

Žádáme zadavatele o doplnění počtu kusů a velikosti protipožárních ucpávek.

Odpověď zadavatele:

Při stanovení počtu protipožárních ucpávek a jejich dimenzí nutno vycházet z projektové dokumentace jako celku, kdy je v rámci PBŘ (D.1.3.) objekt/jeho řešená část rozdělena do jednotlivých PÚ. Veškeré prostupy skrze tyto jednotlivé PÚ je nutno řešit v souladu s požadavky uvedenými v TZ PBŘ na str. 12

Dotaz č. 7:

7.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.2 – Stavební část- tělocvična.

Položka č. 140:

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety - Dokončovací práce - malby a tapety		
140	K	784171121.R	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků proti poškození	soubor 1,00000

Vzhledem k tomu, že z předané projektové dokumentace nelze určit plochu zakrývaných konstrukcí, žádáme zadavatele, aby uvedl množství v m².

Odpověď zadavatele:

Položka předpokládá zakrytí 1 000 m².

Dotaz č. 8:

8.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.3 – Stavební část- vodoléčba.

Položky č. 50, 51:

50	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	260,00000
VV		1300*0,2			260,00000
51	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,19200
VV		300*0,00064	Přepočtené koeficientem množství		0,19200

Žádáme zadavatele o výkres, ze kterého bude patrné, kde bude dodatečně vlepeno 1300 kusů betonářské výztuže do chemické malty.

Odpověď zadavatele:

Vlepovací betonářská výztuž je prováděna v rámci návaznosti/propojování nových/stávajících základových konstrukcí, pásů, prahů, dále ve v rámci dodatečných otvorů v rámci ŽB konstrukcí. Popis a výskyt těchto míst je v rámci celé projektové dokumentace. Položku oceňte v uvedené výměře.

Dotaz č. 9:

9.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.3 – Stavební část- vodoléčba.

Položka č. 89:

D	727	Zdravotechnika - požární ochrana - Zdravotechnika - požární ochrana		
89	K	727111001.R	Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1	soub 1,00000

Žádáme zadavatele o doplnění počtu kusů protipožárních ucpávek.

Odpověď zadavatele:

Při stanovení počtu protipožárních ucpávek a jejich dimenzí nutno vycházet z projektové dokumentace jako celku, kdy je v rámci PBR (D.1.3.) objekt/jeho řešená část rozdělena do jednotlivých PÚ. Veškeré prostupy skrze tyto jednotlivé PÚ je nutno řešit v souladu s požadavky uvedenými v TZ PBR na str. 12

Dotaz č. 10:

10.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.3 – Stavební část- vodoléčba.

Položka č. 147:

147	K	767995111.R	D+M atypických zámečnických konstrukcí	kg	7 992,78000
	W		1722,6		1 722,60000
	W		a1,R3,P2,P3,P4,P5,P6		1 722,60000
	W		6270,18		6 270,18000
	W		R3b,R3c,P3,P4,P2,P5,P6,01b,ON1,VZT,ZA		6 270,18000
	W		Součet		7 992,78000

Žádáme zadavatele o specifikaci prvků a1, R3, P2, P3, P4, P5, P6, R3b, R3c, P3, P4, P2, P5, P6, 01b, ON1, VZT, ZA. Dále žádáme o doplnění výkresů týkajících se této konstrukce.

Odpověď zadavatele:

Specifikace se nachází v příloze ve výkresové části D.1.2.c., stavebně konstrukční řešení.

Dotaz č. 11:

11.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.3 – Stavební část- vodoléčba.

Položka č. 189:

189	K	784171121.R	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků proti poškození	soubor	1,00000
-----	---	-------------	---	--------	---------

Vzhledem k tomu, že z předané projektové dokumentace nelze určit plochu zakrývaných konstrukcí, žádáme zadavatele, aby uvedl množství v m2.

Odpověď zadavatele:

Položka předpokládá zakrytí 1 000 m2.

Dotaz č. 12:

12.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.4 – Stavební část- ambulance.

Položky č. 37 a 38:

37	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	320,00000
	W		1600*0,2		320,00000
38	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,20480
	W		320*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství		0,20480

Žádáme zadavatele o výkres, ze kterého bude patrné, kde bude dodatečně vlepeno 1600 kusů betonářské výztuže do chemické malty.

Odpověď zadavatele:

Vleповací betonářská výztuž je prováděna v rámci návaznosti/propojování nových/stávajících základových konstrukcí, pásů, prahů, dále ve v rámci dodatečných otvorů v rámci ŽB konstrukcí. Popis a výskyt těchto míst je v rámci celé projektové dokumentace. Položku oceňte v uvedené výměře.

Dotaz č. 13:

13.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.4 – Stavební část- ambulance.

Položka č. 53:

D 712		Povlakové krytiny - Povlakové krytiny			
53	K	712341559.R	Úprava střešního pláště pod konstrukci vzt- dle D8	m2	4,00000

Žádáme zadavatele o zaslání:

a) Půdorysu střechy.

b) Stávající skladby střechy.

Odpověď zadavatele:

Příloha: výkres D.1.1.b-D8, architektonicko – stavební řešení.

Dotaz č. 14:

14.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.4 – Stavební část - ambulance.

Položka č. 76:

D 727		Zdravotechnika - požární ochrana - Zdravotechnika - požární ochrana			
76	K	727111001.R	Protipožární ucpávky stěnových prostupů EL 60DP1	soub	1,00000

Žádáme zadavatele o doplnění počtu kusů protipožárních ucpávek.

Odpověď zadavatele:

Při stanovení počtu protipožárních ucpávek a jejich dimenzí nutno vycházet z projektové dokumentace jako celku, kdy je v rámci PBŘ (D.1.3.) objekt/jeho řešená část rozdělena do jednotlivých PÚ. Veškeré prostupy skrze tyto jednotlivé PÚ je nutno řešit v souladu s požadavky uvedenými v TZ PBŘ na str. 12.

Dotaz č. 15:

15.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 1.4 – Stavební část - ambulance.

Položka č. 191:

D 784		Dokončovací práce - malby a tapety - Dokončovací práce - malby a tapety			
191	K	784171121.R	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků proti poškození	soubor	1,00000

Vzhledem k tomu, že z předané projektové dokumentace nelze určit plochu zakrývaných konstrukcí, žádáme zadavatele, aby uvedl množství v m2.

Odpověď zadavatele:

Položka předpokládá zakrytí 1 000 m2.

Dotaz č. 16:

16.) Položkový soupis prací O – Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx, záložka 8 – Zpevněné plochy.

Položka č. 23:

D VRN6		Územní vlivy - Územní vlivy			
23	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,00000

Žádáme zadavatele, aby uvedl množství v tunách nebo v kilogramech.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k tomu, že nelze předjímat konkrétní dodavatele generálního zhotovitele, nelze tuto položku vykázat v množství kilogramů, případně tunách. Z tohoto důvodu byl u položky jako měrná jednotka určen „celek“ a v rámci této položky musí uchazeč předjímat celkové množství dle svých dodavatelů a jejich vzdálenosti od místa realizace stavby a toto množství si ocenit dle svých interních kalkulací jako celek.

Dotaz č. 17:

17.) Ve slepém výkazu výměr O - Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx u záložek:

2.1 - Pol.ELE v položce č. 9

9	K	Pol100	Skříň ovládání VZT	ks	10,00000
---	---	--------	--------------------	----	----------

4.1 - Pol.ELE v položce č.13

13	K	Pol100	Skříň ovládání VZT	ks	3,00000
----	---	--------	--------------------	----	---------

K dané položce není v předané projektové dokumentaci žádná specifikace, bez které není možno skříně VZT ocenit.

Žádáme zadavatele, aby předal specifikaci ovládacích skříní VZT.

Odpověď zadavatele:

Skříně VZT budou vycházet z dílenské/výrobní dokumentace konkrétního dodavatele VZT.

Dotaz č. 18:

18.) Ve slepém výkazu výměr O - Rekonstrukce ambulantní rehabilitace [zadání].xlsx u záložky

38	K	Pol186	UPS 400/400V, 15kVA + baterie 45min	ks	1,00000
----	---	--------	-------------------------------------	----	---------

se uvádí UPS 15kVA + baterie 45min a v technické zprávě 210208 Rehabilitace Havířov_ELE - TZ_Tech.zpráva.pdf je specifikována UPS 3kVA + baterie 1hodina.

Žádáme zadavatele o sdělení, která specifikace UPS je platná.

Odpověď zadavatele:

Dle rozpočtu.

Dotaz č. 19:

19.) V předaném výkazu výměr jsou pro zdravotnickou pouze položky ve stavební části. Tyto položky řeší pouze dodávku a demontáže zařizovacích předmětů.

Pro ústřední topení položky schází úplně.

Dle předané projektové dokumentace schází pro ZTI:

- Demontáž připojovacího potrubí
- Demontáž potrubí teplé a studené vody + cirkulace
- Nesedí počet demontovaných zařizovacích předmětů
- DODÁVKA A MONTÁŽ nových potrubí
- DODÁVKA A MONTÁŽ zařizovacích předmětů
- DODÁVKA A MONTÁŽ předstěnových systémů
- Specifikace zařizovacích předmětů

Pro ÚT schází:

- Demontáž potrubí ústředního topení
- Demontáž otopných těles
- Demontáž armatur ústředního topení
- DODÁVKA A MONTÁŽ nových otopných těles
- DODÁVKA A MONTÁŽ armatur ústředního topení
- DODÁVKA A MONTÁŽ nových potrubí ústředního topení

Žádáme zadavatele, aby provedl kontrolu předaného výkazu výměr a scházející položky doplnil.

Odpověď zadavatele:

Výkaz do rozpočtu doplněn oddíl 9-ZTI, příloha D.1.4.ZTI.

Dotaz č. 20:

20.) Žádáme zadavatele o doplnění všech výpisů skladeb (stávajících i nových).

Odpověď zadavatele:

Příloha: Skladby podlah D.1.1.b-S1, (D.1.1. architektonicko – stavební řešení).

Dotaz č. 21:

21.) Žádáme zadavatele o doplnění řezů.

Odpověď zadavatele:

Příloha : řezy D.1.1.b, případně D.1.2.c (D.1.1. architektonicko – stavební řešení)

Dotaz č. 22:

22.) Žádáme zadavatele o doplnění všech stavebně konstrukčních výkresů (např. výkresy ocelové konstrukce atd.).

Odpověď zadavatele:

Příloha: výkresová dokumentace D.1.2.c (D.1.2. stavebně konstrukční řešení).

Dotaz č. 23:

23.) Žádáme zadavatele o zaslání dokumentace k nerezovému bazénu.

Odpověď zadavatele:

Bazén je blíže popsán v rámci výkresu D.1.1.b-I02, D.1.1.b-I03 a samostatná příloha „Bazén a kneip-chodník“ (D.1.1. architektonicko – stavební řešení).

Dotaz č. 24:

24.) Žádáme zadavatele o zaslání dokumentace ke Kneippovu chodníku.

Odpověď zadavatele:

Prvek je blíže popsán v rámci výkresu D.1.1.b-I02, D.1.1.b-I03 a samostatná příloha „Bazén a kneip-chodník“ (D.1.1. architektonicko – stavební řešení).

Dotaz č. 25:

25.) Žádáme zadavatele o předání seznamu projektové dokumentace.

Odpověď zadavatele:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. 1.1. Architektonicko-stavební řešení

 D.1.1.b-G00-PŮDORYS SS

 D.1.1.b-G01-PŮDORYS BP

 D.1.1.b-G02-PŮDORYS NS

 D.1.1.b-G03-ŘEZ G-G

-  D.1.1.b-H00-PŮDORYS SS
-  D.1.1.b-H01-PŮDORYS BP
-  D.1.1.b-H1-AL VÝROBKÝ AL1-AL5
-  D.1.1.b-H02-PŮDORYS NS
-  D.1.1.b-H03-PŮDORYS H,K SS
-  D.1.1.b-H04-PŮDORYS H,K BP
-  D.1.1.b-H05-PŮDORYS H,K NS
-  D.1.1.b-H06-ZÁKLADY TĚLOCVIČNA NS
-  D.1.1.b-I00-PŮDORYS SS
-  D.1.1.b-I01-PŮDORYS BP
-  D.1.1.b-I02-PŮDORYS NS
-  D.1.1.b-I03-ZÁKLADY BAZÉNU
-  D.1.1.b-I04-ŘEZ I-I
-  D.1.1.b-I05-STŘECHA
-  D.1.1.b-K00-PŮDORYS SS
-  D.1.1.b-K01-PŮDORYS BP
-  D.1.1.b-K02-PŮDORYS NS
-  D.1.1.b-K03-STŘECHA
-  D.1.1.b-K04-ŘEZ_K1-K1
-  D.1.1.b-K05-ŘEZ_H1-K3
-  D.1.1.b-K06-ŘEZ_H-K
-  D.1.1.b-K07-ŘEZ_K4-K4
-  D.1.1.b-K08-ŘEZ BEZBARIÉROVOU RAMP...
-  D.1.1.b-K-SEZNAM PŘÍSTROJŮ
-  D1 detaily
-  D2 vybavení wc pro invalidy
-  D3 vzorový řez chodníku
-  D4 vzorový řez rampy
-  D5 zábradlí rampy
-  D6 pohled únikový východ
-  D7 objektová dilatace
-  D8 úprava střešního pláště
-  PS1 výpis zámečnických výrobků
-  PS2 výpis truhlářských výrobků
-  PS3 výpis hliníkových výrobků
-  PS4 výpis plastových výrobků
-  PS5 výpis klempířských výrobků
-  PS6 vybavení
-  S1 skladby podlah

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení

-  D.1.2.C-201-K-1.PP
-  D.1.2.C-202-H-1.PP
-  D.1.2.C-203-Ga-1.PP
-  D.1.2.C-204-I-1.PP
-  D.1.2.C-205-I-1.PP
-  D.1.2.C-206-I-VZT
-  D.1.2.C-207-K-VZT
-  D1.2. Stavebně konstrukční řešení

D.1.3 PBR

-  1170-32627-11
-  1170-32627-11-01
-  1170-32627-11-02
-  1170-32627-11-03

D.1.4 ZTI

- ELEKTRO

-  210128_Rehabilitace Havířov_ELE - EP
-  210128_Rehabilitace Havířov_ELE - PP
-  210128_Rehabilitace Havířov_ELE - PZ
-  210128_Rehabilitace Havířov_ELE - RGI
-  210128_Rehabilitace Havířov_ELE - RHK
-  210128_Rehabilitace Havířov_ELE - RI
-  210128_Rehabilitace Havířov_ELE - RK
-  210208 Rehabilitace Havířov_ELE - SD
-  210208 Rehabilitace Havířov_ELE - TZ

-  000_210208 Rehabilitace Havířov - VOTL
-  100_210208 Rehabilitace Havířov - VOSD
-  101_210208 Rehabilitace Havířov - VOTZ
-  102_210208 Rehabilitace Havířov - VOKL
-  103_210208 Rehabilitace Havířov - VOVO
-  104_210208 Rehabilitace Havířov - VOK
-  105_210208 Rehabilitace Havířov - VOH
-  106_210208 Rehabilitace Havířov - VOI
-  107_210208 Rehabilitace Havířov - VOG

- VZT

-  D.1.4.3-1_TECHNICKÁ ZPRÁVA
-  D.1.4.3-2_PŮDORYS 1.PP (K)
-  D.1.4.3-3_PŮDORYS STŘECHY (K)
-  D.1.4.3-4_PŮDORYS 1.PP (H)
-  D.1.4.3-5_PŮDORYS 1.PP (I)
-  D.1.4.3-6_PŮDORYS STŘECHY (I)
-  D.1.4.3-7_PŮDORYS 1.PP (Ga)
-  D.1.4.3-8_POHLEDY A SCHÉMATA

- ZTI

-  D.1.4.1.b-G01 - KŘÍDLO Ga-ŠATNY - PŮDORYS-DEMONTÁŽE - ZTI
-  D.1.4.1.b-G02 - KŘÍDLO Ga-ŠATNY - PŮDORYS-NOVÝ STAV - ZTI
-  D.1.4.1.b-H01 - KŘÍDLO H-TĚLOCVIČNY - PŮDORYS 1.PP-DEMONTÁŽE - ZTI
-  D.1.4.1.b-H02 - KŘÍDLO H-TĚLOCVIČNY - PŮDORYS 1.PP-NOVÝ STAV - ZTI
-  D.1.4.1.b-H03 - KŘÍDLO H-TĚLOCVIČNY - PŮDORYS 1.NP-NOVÝ STAV - ZTI
-  D.1.4.1.b-I01 - KŘÍDLO I-VODOLÉČBA - PŮDORYS-DEMONTÁŽE - ZTI
-  D.1.4.1.b-I02 - KŘÍDLO I-VODOLÉČBA - PŮDORYS-NOVÝ STAV - ZTI
-  D.1.4.1.b-I03 - KŘÍDLO I-VODOLÉČBA - STŘECHA-NOVÝ STAV - ZTI
-  D.1.4.1.b-K01 - KŘÍDLO K-AMBULANCE - PŮDORYS-DEMONTÁŽE - ZTI
-  D.1.4.1.b-K02 - KŘÍDLO K-AMBULANCE - PŮDORYS-NOVÝ STAV - ZTI
-  D.1.4.1.b-K03 - KŘÍDLO K-AMBULANCE - STŘECHA-NOVÝ STAV - ZTI
-  D.1.4.2.b-G01 - KŘÍDLO Ga-ŠATNY - PŮDORYS-DEMONTÁŽE - VYTÁPĚNÍ
-  D.1.4.2.b-G02 - KŘÍDLO Ga-ŠATNY - PŮDORYS-NOVÝ STAV - VYTÁPĚNÍ
-  D.1.4.2.b-H01 - KŘÍDLO H-TĚLOCVIČNY - PŮDORYS 1.PP-DEMONTÁŽE - VYTÁPĚNÍ
-  D.1.4.2.b-H02 - KŘÍDLO H-TĚLOCVIČNY - PŮDORYS 1.PP-NOVÝ STAV - VYTÁPĚNÍ
-  D.1.4.2.b-H03 - KŘÍDLO H-TĚLOCVIČNY - PŮDORYS 1.NP-NOVÝ STAV - VYTÁPĚNÍ
-  D.1.4.2.b-I01 - KŘÍDLO I-VODOLÉČBA - PŮDORYS-DEMONTÁŽE - VYTÁPĚNÍ
-  D.1.4.2.b-I02 - KŘÍDLO I-VODOLÉČBA - PŮDORYS-NOVÝ STAV - VYTÁPĚNÍ
-  D.1.4.2.b-K01 - KŘÍDLO K-AMBULANCE - PŮDORYS-DEMONTÁŽE - VYTÁPĚNÍ
-  D.1.4.2.b-K02 - KŘÍDLO K-AMBULANCE - PŮDORYS-NOVÝ STAV - VYTÁPĚNÍ

S ohledem na výše uvedené prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek a nově stanovuje lhůtu k podání nabídek **25.1.2023 v 9.00 hod.**

V Havířově, dne 22.12.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Příloha: soubor „Doplnění – Vysvětlení ZD č. 2“ – zveřejněno v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“.