



Poznámky

- Projektant důrazně doporučuje pro přesný návrh všech uplatnění provést sondy do jednotlivých skladeb včetně provedení biologického a vlnkovitého průzkumu bednění pod střechou č. 5 a 6.
- V rámci oprav kompletní výměna hromosvodové soustavy v délce cca 300 m.
- V rámci kompletních oprav doporučeno navrhnout zachytývací systém pro bezpečný pohyb osob na střeše.
- V rámci kompletních oprav bude dočasné přemístění plynové odzdušnění a klimatizační jednotka na střeše č. 4
- před započatím prací nutno přivýzní statika a zvažení přetížení střešních dalších vrstev hydroizolace.

Legenda značení

Hromosvod nový (nedávno měněn)