







Rozmístění nového osvětlení v pavilonu N - 3.NP



Seznam svítidel (Pavilon N)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
1	MODUS, spol. s r.o.	MODUS ESO 4000 SS KO	ESO4000SSKO	1x LED	4100 lm	0.80	36 W	28
2	MODUS spol.s.r.o.	MODUS VL 1 X L	VL1XL	1x LED	7600 lm	0.80	58 W	6

Seznam svítidel (Pavilon N, 3. NP)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
1	MODUS, spol. s r.o.	MODUS ESO 4000 SS KO	ESO4000SSKO	1x LED	4100 lm	0.80	36 W	28
2	MODUS spol.s.r.o.	MODUS VL 1 X L	VL1XL	1x LED	7600 lm	0.80	58 W	6

#	Jméno	Parametr	Min	Max	Průměr	Min/střední	Min/Max
1	Uživatelská úroveň (Místnost 301)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	42.2 lx	408 lx	218 lx	0.19	0.10
2	Uživatelská úroveň (Místnost 313)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	104 lx	368 lx	226 lx	0.46	0.28
3	Uživatelská úroveň (Místnost 321)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	136 lx	439 lx	311 lx	0.44	0.31
4	Uživatelská úroveň (Místnost 326)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	202 lx	484 lx	372 lx	0.54	0.42
5	Uživatelská úroveň (Místnost 331)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	81.8 lx	397 lx	223 lx	0.37	0.21
6	Uživatelská úroveň (Místnost 312)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	65.7 lx	384 lx	208 lx	0.32	0.17

Klient:	Slezská nemocnice v Opavě, p. o.		Formát:	A2	Číslo výkresu:	4
Stavba:	Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov		Datum:	02/2021	Měřítko:	1:125
Část:	PROJEKTOVÁ STUDIE STAVEBNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ		Typ:	-	Archiv:	-
Název výkresu:	Rozmístění nového osvětlení v pavilonu N - 3.NP					
Funkce:	Jméno a příjmení:	Podpis:				
Kreslil:	Ing. Václav Kučera		 YOUNG4ENERGY Ostrava - Mariánské hory Korunní 595/76 PSČ 709 00			
Kreslil:	Bc. Lukáš Havlíček					
Kreslil:	Ing. Jan Mendrygal					
Kreslil:	David Heneš					
Kontroloval:	Ing. Václav Kučera	