


Rozmístění nového osvětlení v pavilonu N - 4.NP



Seznam svítidel (Pavilon N)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
1	MODUS, spol. s r.o.	MODUS ESO 4000 SS KO	ESO4000SSKO	1x LED	4100 lm	0.80	36 W	30
2	MODUS spol.s.r.o.	MODUS VL 1 X L	VL1XL	1x LED	7600 lm	0.80	58 W	6

Seznam svítidel (Pavilon N, 4. NP)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
1	MODUS, spol. s r.o.	MODUS ESO 4000 SS KO	ESO4000SSKO	1x LED	4100 lm	0.80	36 W	30
2	MODUS spol.s.r.o.	MODUS VL 1 X L	VL1XL	1x LED	7600 lm	0.80	58 W	6

#	Jméno	Parametr	Min	Max	Průměr	Min/střední	Min/Max
1	Uživatelská úroveň (Místnost 401)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	36.4 lx	408 lx	213 lx	0.17	0.089
2	Uživatelská úroveň (Místnost 412)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	99.7 lx	394 lx	214 lx	0.47	0.25
3	Uživatelská úroveň (Místnost 431)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	123 lx	452 lx	242 lx	0.51	0.27
4	Uživatelská úroveň (Místnost 426)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	205 lx	489 lx	374 lx	0.55	0.42
5	Uživatelská úroveň (Místnost 421)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	144 lx	463 lx	335 lx	0.43	0.31
6	Uživatelská úroveň (Místnost 413)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	108 lx	362 lx	226 lx	0.48	0.30

Klient:	Slezská nemocnice v Opavě, p. o.	Formát:	A2	Číslo výkresu:	5
Stavba:	Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVVET u hlavních budov	Datum:	02/2021	Měřítko:	1:125
Část:	PROJEKTOVÁ STUDIE STAVEBNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ	Typ:	-	Archiv:	-
Název výkresu:	Rozmístění nového osvětlení v pavilonu N - 4.NP				
Funkce:	Jméno a příjmení:	Podpis:			
Kreslil:	Ing. Václav Kučera				
Kreslil:	Bc. Lukáš Havlíček				
Kreslil:	Ing. Jan Mendrygal				
Kreslil:	David Heneš				
Kontroloval:	Ing. Václav Kučera				

YOUNG4ENERGY  
Ostrava - Mariánské hory  
Korunní 595/76  
PSČ 709 00