



Pol.19


Půdorys



Pohledy



Stolová deska z LTD lamino tl. 36 mm v rozměrech 600 x 450 mm
Barva stolové desky bílá Krono 0101 PE/BS vč.
ABS hrana - PVC, vrstvená tl. 2 mm / kombinace 0,5 mm - na zátěžových
(kontaktních) hranách. Hrany ABS jsou zakulacené - rádius R2.
ABS hrana imitace broušený nerez
Stolová podnož vyrobena z jeklu 20x20 mm s dostatečnou tuhostí
zajištěnou pevným montovaným spojem (kombinace šroubu a svaru)
Kovové podnože a kabelový žlab, budou opatřeny povrchovou úpravou komaxit
v odstínu bílá RAL 9010



±0,000 = B.p.V.			<div>Katastrální území: Krnov</div> <div>Souřadný systém: S-JTSK</div> <div>Výškový systém: BpV</div> <div><div>K</div><div>project & design</div><div>04/2023</div></div>
Zodpovědný projektant:	Název akce:	Formát:	
Ing. Adam Kašing	Projekt interiéru RHB Krnov	A3	
Vypracoval:	Lokalita:	Měřítko:	
Ing. Adam Kašing	Krnov	1:15	
Kontroloval:	Katastrální území, parc. č.:	Číslo výkresu:	
Ing. Adam Kašing	Krnov p.č.#Parcela číslo	1.1.1.43	
Objednatel:	Obsah:	Stupeň:	
SZZ Krnov p.o.	Pol.19	interiér	