

Revize 10/2022

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
OBJEDNATEL :			
NEMOCNICE TŘINEC, P.O. KAŠTANOVÁ 268 739 61 TŘINEC, DOLNÍ LÍŠTNÁ			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		
VYPRACOVAL	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ		
KONTRÓLOVAL	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	STAVEBNÍ ÚŘAD: TŘINEC		
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ	
"REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE"		DPS	
		DATUM	
		10/2022	
		FORMÁT/POČET STR.	
		A4/3	
MĚŘÍTKO		-	
Č. ZAK	22006	ČÍSLO	
SOUBOR	DOC	SOUPR.	
NÁZEV PŘÍLOHY:		Č. PŘÍLOHY :	
DODATEK K TZ - POPIS ROZDĚLENÍ PROJEKTU		22006-DPS-D.1.1-SO 01-01 Dodatek č.1	

Členění realizace akce pod názvem „**Rekonstrukce gynekologické ambulance a rodinného pokoje**“ na dvě samostatné části.

Z důvodu financování bylo přistoupeno k rozdělení akce na 2 samostatné části na sobě nezávislé. A to na samostatnou **Gynekologickou ambulanci s čekárnou a Rodinný pokoj**.

POZN.: Na jednotlivé části není samostatně dělena projektová dokumentace **pouze její výkazy výměr**. Níže je uveden krátký popis jednotlivých částí.

1. Gynekologická ambulance s čekárnou

- Provedení stavebních úprav gynekologické ambulance dle projektové dokumentace architektonicko-stavebního řešení.
- Provedení profese CHL – provedení napojení profese chlazení dle projektové dokumentace (přes chodbu směrem k WC imobilní pacienti), s tím souvisí demontáž a zpětná montáž podhledů, trasa chlazení pro rodinný pokoj bude provedeno až za stěnu do rodinného pokoje, kde bude zaslepeno a při stavebních pracích na rodinném pokoji bude provedeno napojení.
- Napojení SLP bude provedeno ve 3.NP do stávajícího datového rozvaděče dilatačního celku F dle projektu SLP, pro uložení kabeláže bude proveden na chodbách drátěný žlab.
- Provedení ZTI profese dle projektu a soupisu prací.
- Provedení SLN profese dle projektu a soupisu prací.
- Provedení EPS profese dle projektu a soupisu prací.
- Provedení vybavení – stropní dvouramenný nosič dle projektu MP a soupisu prací.
- Provedení vybavení interiérem dle projektu Interiéru a soupisu prací.
- Provedení vybavení lékařským vybavením dle projektu Lék. interiéru a soupisu prací.

2. Rodinný pokoj

- Provedení stavebních úprav rodinného pokoje dle projektové dokumentace architektonicko-stavebního řešení.
- Provedení profese CHL – provedení napojení profese chlazení dle projektové dokumentace (přes chodbu směrem k WC imobilní pacienti), s tím souvisí demontáž a zpětná montáž podhledů. V podhledu nad budoucí čekárnou bude provedeno potrubí jako příprava pro napojení FAN COIL 1.1 čekárny pro gynekologickou ambulanci pak FAN COIL 1.2. Bude provedena demontáž a zpětná montáž SDK podhledu centrální chodby.
- Dále bude provedena demontáž a zpětná montáž SDK podhledu na chodbě před inspekčními pokoji, kde bude proveden drátěný žlab pro uložení kabeláže SLP. Napojení kabeláže SLP bude provedeno ve 2.NP do stávajícího datového rozvaděče dle projektu SLP.
- Provedení SLN profese dle projektu a soupisu prací.
- Provedení VZT profese dle projektu a soupisu prací.
- Provedení ZTI profese dle projektu a soupisu prací. vč. stavebních úprav 4.NP demontáž plnoplošného SDK podhledu pro na pojení nové trasy ZTI a provedení

nového podhledu SDK plnoplošný v místnosti pod rodinným pokojem dle projektu.

- Provedení rozvodů EPS dle projektu a soupisů prací. Pro uzavření požární klapy ve VZT potrubí je k rozvaděči NN RS4.1 veden kabel z ústředny EPS ve 2.PP umístěné technické místnosti, trasa dle projektu EPS. Pro vedení rozvodů EPS bude provedena demontáž a zpětná montáž podhledu jak v 5.NP na chodbě tak v trase vedení ve 2.PP dle projektu EPS.
- Rozvody medicinálních plynů a lůžková rampa dle projektu MP a soupisu prací.
- Provedení vybavení interiérem dle projektu Interiéru a soupisu prací.
- Provedení vybavení lékařským vybavením dle projektu Lék. interiéru a soupisu prací.