

Příloha č. 1 Rozsah navržené kanalizace

Název stoky	DN (mm)	Materiál	Délka (m)	Poznámka
TZ 01 Splašková vnitřní kanalizace				
Stoka S	300	PP	534,4	
Stoka S-1	300	PP	20,3	
Stoka S-2	300	PP	215,0	
Stoka S-2-1	300	PP	67,0	BEZVÝKOPOV Á TECH.
Stoka S-2-2	300	PP	83,2	
Stoka S-3	300	PP	91,4	
Stoka S-4	300	PP	111,5	
Stoka S-5	300	PP	22,5	
Stoka S-6	300	PP	9,5	
Mezisoučet			1154,8	
Název stoky	DN (mm)	Materiál	Délka (m)	Poznámka
TZ 02 Dešťová vnitřní kanalizace				
Stoka D	400	PP	92,3	
	300	PP	91,9	
Stoka D-1	400	PP	203,0	
	300	PP	43,0	
Stoka D-1-1	300	PP	68,2	
Stoka D-1-2	300	PP	30,2	
Stoka D-1-3	300	PP	66,3	
Stoka D-1-4	300	PP	39,2	
Stoka D-2	300	PP	61,2	
Stoka D-2-1	300	PP	29,4	
Stoka D-3	500	PP	33,8	
	400	PP	107,0	
	300	PP	137,2	
Stoka D-3-1	300	PP	49,2	
Stoka D-3-2	400	PP	75,8	
	300	PP	156,6	
Stoka D-3-2-1	300	PP	21,5	
Stoka D-3-2-2	300	PP	79,8	
Stoka D-3-3	300	PP	17,0	
Stoka D-3-4	300	PP	77,7	
Stoka D-3-5	300	PP	88,8	
Stoka D-3-6	300	PP	13,7	
Stoka D-3-7	300	PP	96,0	
Mezisoučet			1678,8	
KANALIZACE CELKEM			<u>2833,6</u>	

Kanalizační přípojky			délka [m]
Kanalizační přípojky splašková kanalizace	200/150	66 ks	341,2
Kanalizační přípojky dešťová kanalizace	300/200/150	152 ks	649,8
Výměna uličních vpustí		20 ks	

TZ 03 Rušení stávající kanalizace - dokumentace bouracích prací			
	300	KAM	239,9
	200	KAM	7,5
	400	B	10,8
	300	B	379,9
	200	B	22,9
Celková délka rušení kanalizace			661