


Tabulka místností						
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	ZÁVĚRŮ	21,89	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED
1.02	CHODBA	60,85	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED
1.03	OBČERSTVENÍ	8,98	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED
1.04	WC	4,34	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED
1.05	VÝTAH	4,39	0	-	-	-
1.06	HALA	75	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED
1.07	KANCELÁŘ	14,29	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED
1.08	SKLAD	16,44	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	ZÁVĚSNÝ PODHLED
1.09	HYGIENA	3,93	3	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED

Celková plocha [m²] 210,12
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²] 0

VYTÁPĚNÍ – bourání

5x , 15bm  TRVALE ODSTRANĚNÉ OTOPNÉ TĚLESO, vč.demontáže přípojovacího potrubí, vč.zasepení potrubí, vypuštění a opětovného napuštění systému.

ZDRAVOTECHNIKA – bourání

- odstranění kompletu zařízeníových předmětů :
 - 2x umývadlo komplet
 - 2x wc komplet vč.madel
 - 1x komplet sprchový kout (baterie+vanička)
 - 2x dřez komplet
- demontáž PVC kanalizačního potrubí vedeného nad podlahou v příčkách
- demontáž rozvodů vody k rušeným zař.předmětům s jejich ukončením, zasepením a s případným propojením cirkulace pro zachování její funkčnosti.

ÚPRAVY STĚN

m.č. 1.03 – 1.09 mimo 1.05
- OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB NA PONECHÁVANÝCH ZDĚNÝCH STĚNÁCH

LEGENDA – KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ ZDĚNÝCH NENOSNÝCH PŘÍČEK
- BOURÁNÍ NENOSNÝCH SDK KONSTRUKCÍ
- DEMONTÁŽE PRVKŮ
- BOURÁNÍ ZDĚNÝCH NOSNÝCH STĚN
- BOURÁNÍ ZDĚNÝCH podezdívek
- BOURÁNÍ obkladů
- DEMONTÁŽ PODHLEDŮ

ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY
131,70 m²
- odstranění keramické dlažby vč.lepidla tl.15mm, vč.soklíků
- odstranění rozvalněných částí podkladního cementového potěru

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY, předpoklad tl.100mm
10,80 m²
- odstranění keramické dlažby vč.lepidla tl.15mm
- odstranění podkladní bet. mazaniny tl.75mm
- odstranění stávající zvukové izolace (fibrex) tl.10mm

ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY a podkladního betonu
21,50 m²
- předpoklad:

- odstranění keramické dlažby vč.lepidla tl.15mm
- odstranění podkladní bet. mazaniny tl.75mm
- odstranění stávající zvukové izolace (fibrex) tl.10mm
- odstranění vodorovné izolace proti vlhkosti, 2x asf.pás tl.4mm
- podkladní beton ze železobetonu tl.150mm
- odkop podkladní zeminy na požadovanou úroveň 200mm

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. <small>724 00 Ostrava - Stará Ves Povolení 1323/06-02-298721</small>	Číslo zakázky: -
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 10/2024
Období: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle: PROVÁDĚNÍ STAVBY pr.č.13 výt. č.499/2006Sb.
Místo: budova "E" areálu nemocnice			Měřítko: 1:50
Akce: CENTRÁLNÍ BUFET V BUDOVĚ E			osm. př. / číslo výřezu : D.1.1.
Obsah: PŮDORYS 1.NP – SOUČASNÝ STAV, BOURÁNÍ			102