

Veřejná zakázka
„Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Nemocnice Havířov vč. rekonstrukce střech“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Nemocnice Havířov vč. rekonstrukce střech“
Název zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČO zadavatele:	IČ 00844896
URL adresa:	www.nsphav.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124
Telefon:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
E-mail:	https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Profil zadavatele:	

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98 a 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č.1:

„V projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu máte uvedené asymetrické hybridní střídače o výkonu 50 a 65 kW. Naši výrobci tyto střídače s takovým výkonem a parametry nevyrábějí, můžete upřesnit výrobce těchto střídačů.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nemůže zveřejňovat výrobce nebo typy jakýchkoliv zařízení, nicméně na trhu existuje řada výrobců střídačů, kteří nabízejí výkonově vyhovující zařízení (min. 50 kWp, resp. 65 kWp). Střídače s těmito parametry dle PD max. AC činný výkon 65 kW lze vyhledat i na webových stránkách v českém jazyce a jsou dodávány na český trh. Dodavatel je povinen zvolit funkční technologii, která bude splňovat uvedené parametry dle technické zprávy projektové dokumentace. Asymetrické měniče/střídače musí splňovat výkonové parametry (2x50 kW a 65 kW), musí být uzpůsobeny pro venkovní

prostředí (IP65) a dále musí být vybaveny funkcemi, které umožňují splnit požadavky pro měření a řízení výkonu dle smlouvy o připojení k distribuční soustavě a komunikaci a přenos dat dle tabulky telemetrie. Při posuzování splnění technických podmínek nabídek budeme mít na zřeteli zejména splnění výkonových parametrů a funkcionalit, které dovoluují regulaci, řízení výkonu a komunikaci. Dále musí splňovat požadavky na záruku.

Dotaz č. 2

„Při prohlídce stavby, jsme Vás požádali o prohlídku hlavních rozvaděčů, jejich umístění a konzultaci ohledně propojovacích tras. Toto nám nebylo umožněno s vyjádřením, že hlavní rozvaděče a trasy jsou zakreslené v projektové dokumentaci. Dokumentaci jsme důkladně prošli, ale trasy od střídačů k hlavním rozvaděčům nejsou v dokumentaci zakreslené.“

Odpověď zadavatele:

Trasy jednotlivých objektů:

Budova O:

Jedná se o téměř přímou vertikální trasu do rozvodny Os2 v suterénu. Trasa probíhá celkem přes 3 nadzemní podlaží do suterénu budovy.

Budova M:

Trasa je vedena po stávajících kabelových roštích a lávkách nad podhledy přímo pod střechou, na které budou umístěny FVE.

Budovy V a T7:

Invertor má umístění dle PD v budově T7 naproti rozvaděčům NN, kde bude taktéž provedeno připojení k síti.

Výše uvedené trasy jsou zohledněny v rámci rozpočtu. Jedná se o položky v oddílech 2024-10-04-1 oddíl 741, 2024-10-04-2 oddíl 741, 2024-10-04-3 oddíl 741.

Práce spojené s demontáží a zpětnou montáží kazet kazetových podhledů jsou doplněny v rámci C-Budova M1, M2, L – položka 56.

Dotaz č. 3

„Na základě projektové dokumentace, dojde ke kompletní odkrytí skladby frakce. Kdy bude muset dojít k zajištění střechy pro případ deště a možného zatékání do budovy. Tyto náklady nejsou v rozpočtu zohledněné.“

Odpověď zadavatele:

V rámci rozpočtu zadavatel doplnil oddíl 04 - VRN s náklady na zařízení staveniště a ostatní náklady včetně zabezpečení proti atmosférickým vlivům.

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace **zveřejňuje** v sekci elektronického nástroje Ezak „Zadávací dokumentace“ aktualizovaný výkaz výměr (soubor s názvem „20 12 24 Aktualizovaný rozpočet (výkaz výměr)“), kde byly doplněny

zpřesňující položky pro zařízení staveniště a provizorní zakrývání střech (zabezpečení proti atmosférickým vlivům), demontáže a zpětné montáže kazet stropního podhledu.

V Havířově, dne 20.12.2024

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH,
ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka