

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, k nimž poskytuje níže uvedené vysvětlení.

1. Ve zveřejněném dokumentu Příloha č.4 – Výkaz výměr 21-2-2025 v listu SO 012 – Dokončovací práce jsou uvedeny položky:

227	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	17,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649191		
	VV		vnitřní dveřní systémy		
	VV		Dv1		
	VV		1+1		2,000
	VV		Dv2		
	VV		1+1		2,000
	VV		Dv3		
	VV		1+1		2,000
	VV		Dv4		
	VV		1+1		2,000
	VV		1+1		2,000
	VV		Dv5		
	VV		1+1		2,000
	VV		1+1		2,000
	VV		vnější dveřní systémy		
	VV		De2		
	VV		1		1,000
	VV		vnější dveřní systémy		
	VV		De3		
	VV		1+1		2,000
	VV		Součet		17,000
228	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	17,000
	VV		vnitřní dveřní systémy		
	VV		Dv1		
	VV		1+1		2,000
	VV		Dv2		
	VV		1+1		2,000
	VV		Dv3		
	VV		1+1		2,000
	VV		Dv4		
	VV		1+1		2,000
	VV		1+1		2,000
	VV		Dv5		
	VV		1+1		2,000
	VV		1+1		2,000
	VV		vnější dveřní systémy		
	VV		De2		
	VV		1		1,000
	VV		vnější dveřní systémy		
	VV		De3		

V položkách č. 215 a 216 a také v příloze 19 VP EXT dveře 1 jsou uvedeny 2 kusy dveří De2.

Dotaz:

Žádáme o prověření a případnou opravu množství dveří pozice De2 na 2,000 kusy. Množství v pol. č. 227 a 228 by tak mělo být 18,000 kusů.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil ke změně Výkazu výměr – oprava množství dveří De2 na 2 kusy. Aktuální znění Výkazu výměr je zveřejněno na profilu zadavatele.

2. Ve zveřejněném dokumentu Příloha č.4 – Výkaz výměr 21-2-2025 v listu SO 012 – Dokončovací práce je uvedena položka:

232	M	54978002	zámek elektrický úzký pravý	kus	1,000
	VV		vnitřní dveřní systémy		
	VV		Dv5		
	VV		1		1,000
	VV		Součet		1,000

V položce č. 231 a také v příloze 18 VP int dveře 2 jsou uvedeny 2 kusy zámků.

Dotaz:

Žádáme o prověření a případnou opravu množství na 2,000 kusy v pol. č. 232.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil ke změně Výkazu výměr – opraveno množství zámků na 2 kusy. Aktuální znění Výkazu výměr je zveřejněno na profilu zadavatele.

3. Ve zveřejněném dokumentu Vysvětlení ZD v odpovědi na dotaz č. 2 je uvedeno, že zadavatel přistoupil ke změně výpisu prvků, kdy množství dveří D/2 je správně 20 kusů. V příloze 20 VP dveře 1 je ovšem pořád 21 kusů dveří D/2.

Dotaz:

Žádáme o prověření a informaci, co platí?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil ke změně Výkazu výměr – Opraveno množství dveří na 20 kusů – 8 pravých, 12 levých. Aktuální znění Výkazu výměr je zveřejněno na profilu zadavatele.

4. Ve zveřejněném dokumentu Vysvětlení ZD v odpovědi na dotaz č. 7 je uvedeno, že zadavatel přistoupil ke změně výkazu výměr v listu SO 1101 – Silnoproud. Chybí však výměry u doplněných položek, položky jsou uvedeny s nulovým množstvím.

203	K	OST08	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,000
204	K	OST09	Odvoz a likvidace suti	t	0,000
205	K	OST10	Poplatek za skládkovné	t	0,000

Dotaz:

Žádáme o prověření a doplnění výměr u položek č 203, 204 a 205.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil ke změně Výkazu výměr – Opravena položka doplněním předpokládaného množství 0,5 tuny. Aktuální znění Výkazu výměr je zveřejněno na profilu zadavatele.

5. Ve zveřejněném dokumentu Vysvětlení ZD v odpovědi na dotaz č. 8 je uvedeno, že zadavatel přistoupil ke změně výkazu výměr v listu SO 1102 – Slaboproud. Chybí však výměra u doplněné položky, položka je uvedena s nulovým množstvím.

80	K	OST04	Poplatek za skládkovné	t	0,000
----	---	-------	------------------------	---	-------

Dotaz:

Žádáme o prověření a doplnění výměry u položky č 80.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil ke změně Výkazu výměr – Opravena položka doplněním předpokládaného množství 0,3 tuny. Aktuální znění Výkazu výměr je zveřejněno na profilu zadavatele.

6. Ve zveřejněném dokumentu Vysvětlení ZD v odpovědi na dotaz č. 10 je uvedeno, že zadavatel přistoupil ke změně výpisu prvků, kdy mělo dojít ke změně v označení OK/5 a OK/6 V příloze 21 VP OKNA 2 je ovšem pořád označení OK/6. Změněný výpis prvků 21 VP OKNA 1, kde by měla být provedena změna označení OK/5 nebyl k vysvětlení přiložen vůbec.


Dotaz:

Žádáme o prověření a opravu označení na OK/5 v příloze 21 VP OKNA 2 a opravu označení na OK/6 v příloze VP OKNA 1.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil k opravě výpisu prvků. Aktuální znění je zveřejněno na profilu zadavatele. Dodavatel ocení 1 kus okna Ok5-2000mmx1000mm a 4 kusy okna OK6-4000mmx1000mm. Jedná se pouze o označení, které nemá vliv na cenu.

7. Ve zveřejněném dokumentu Vysvětlení ZD v odpovědi na dotaz č. 13 je uvedeno, že zadavatel dveře D/5 nově označil EW 30 DP1- C, což v příloze 20 VP dveře 1 není provedeno, zůstává s popisem EW30 DP3-C.

	STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2050 OTEVÍRACÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 PLNĚ, OCELOVÉ, BARVA ŠEDÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 - DP3-C	OTEVÍRACÍ DVEŘE - PRŮMYŠLOVÉ - provedení z ocelového plechu - provedení s prahem zabudovaným do podlahy - Světý průchodný rozměr dveří: min.900x2000mm - koe křídla: ocelových plech v ocelovém rámu - banya/dekor křídla: RAL 9007 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 DP3-C KOVÁNÍ: - klika/klika - bezpečnostní zámek ZARUBEN: - Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem - Banya/dekor: RAL 9007 PRAVÉ LEVÉ
---	--	---

Dotaz:

Žádáme o prověření a informaci, co platí?

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil k opravě výpisu prvků. Aktuální znění je zveřejněno na profilu zadavatele.

8. Dne 14. 2. 2025 a 21. 2. 2025 byly na profilu zadavatele uveřejněny revidované výkazy výměr, ve kterých byly doplňovány nové položky či upravovány stávající položky. V dokumentu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, bod 4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY je mimo jiné uvedeno:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 80.467.638 - Kč bez DPH.

V případě překročení takto stanovené hodnoty má zadavatel právo účastníka zadávacího řízení, který nabídku podal, vyloučit ze zadávacího řízení.

Dotaz:


Žádáme o uvedení nové předpokládané hodnoty VZ v návaznosti na Vysvětlení ZD č. 1, výkresových příloh a revidovaný výkaz výměr.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil k úpravě předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jejíž aktuální výše je zřejmá z profilu zadavatele.

9. Žádám o upřesnění počtu okna s označením Ok5. Ve výkazu výměr (Příloha č.4 – Výkaz výměr 21-2-2025) je uveden jiný počet než ve výpisu.

D	767	Konstrukce zámečnické		
204	K	767620232	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly pevných do betonu, plochy přes 0,6 do 1,5 m ²	m ² 8,000
Online PSC https://obchod.mokos.cz/Detail/1_105_2024_00767620232				
	W	okenní výplně		
	W	OK/5		5,000
	W	(1*1)/2*4		8,000
	W	Součet		
206	M	55341002	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ² 17,600
	W	okenní výplně		
	W	OK/5		5,000
	W	(1*1)/2*4		8,000
	W	Mezousčet		
210	K	767620263	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíracích do betonu, plochy přes 1,5 do 2,5 m ²	m ² 10,000
Online PSC https://obchod.mokos.cz/Detail/1_105_2024_00767620263				
	W	okenní výplně		
	W	OK/6		2,000
	W	(2*1)		
	W	OK/5		8,000
	W	(2*1)/4		10,000
	W	Součet		
211	M	55341010	okno Al s otevírací/klopné dvojsklo přes plochu 1m ² do v 1,5m	m ² 29,400
	W	okenní výplně		
	W	OK/1		
	W	(1,5*1)/4		6,000
	W	OK/2		
	W	(1,5*1)/4		6,000
	W	OK/4		
	W	(1*1)/5		5,000
	W	OK/7		
	W	(2*0,6)/2		2,400
	W	Mezousčet		19,400
	W	OK/6		
	W	(2*1)		2,000
	W	OK/5		8,000
	W	(2*1)/4		10,000
	W	Mezousčet		
	W	Součet		29,400

	 OKNO 2000 x 1000 mm okno hliníkové otevírací, sklápěcí okno bude vyrobena oří prot. hmoty	Technické údaje okna hliníkové otevírací, sklápěcí - Jedna křídla sklápěcí - $U_{\Sigma} = 1 \text{ Wm}^{-2}$ - $U_{\Sigma} = 1 \text{ K}$, barva bílá - konstrukční detaily - stav hmoty konstrukce 72/80 mm - systémový profil s přerušením tepelným mostem - $U_{\Sigma} = 1,2 \text{ Wm}^{-2}$ - Skoncovkový systém, $U_{\Sigma} = 1,2 \text{ K}$ - Vysokomravné otevírací mechanismus s řízením a klídem ZADÍŘENÍ - Izolační sklo $U_g = 0,8 \text{ Wm}^{-2}$ - $U_g = 0,8 \text{ K}$ - Celostylová fráze skla - KROVÍK - otevírací mechanismus s mikroventilací, bezpečnostní - Křídla - boveden umístěná v ústupu 1,1 m - hliníková, čtyřstranná, barva bílá - PARAPET - vnější podforníkový - uhlíky - viz. technické prvky	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> </table>	1	-	1
1	-	1				

Prosím tedy o přepočítání počtu tohoto okna.

Vysvětlení zadavatele:

Viz odpověď na dotaz č. 6 výše.

10. Přípojka vody

Žádáme o doplnění výkazu výměr Přípojky vody o tyto položky:

Geodetické zaměření	1,000	Kus
signální vodič 4mm	60,000	m
Vytýčení sítí	1,000	Kus
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	5,000	kus
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	1,000	kus
KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80	1,000	KS
TVAROVKA FF KUS 80/1000	2,000	KS
TVAROVKA T KUS 80-80	1,000	KS
SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	2,000	KS
Vsazení odbočky do potrubí výřezem	1,000	KS

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil k doplnění Výkazu výměr. Aktuální znění Výkazu výměr je zveřejněno na profilu zadavatele.

11. Přípojka plynu

Žádáme o doplnění výkazu výměr Přípojky vody o tyto položky:

Geodeticke zamereni	1,000	Kus
signální vodič 4mm	126,000	m
Revize plynu	1,000	kpl

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil k doplnění Výkazu výměr. Aktuální znění Výkazu výměr je zveřejněno na profilu zadavatele

12. Vzduchotechnika

Žádáme o vysvětlení pol. Č. 39 a 91. Ke kterým dodávkám tyto montážní položky patří?

Vysvětlení zadavatele:

Položka č.39 patří k položce 41 a jedná se o položky pro připojení klimatizačních jednotek.

Položka č.91 patří k položce 93 a jedná se opět o položky pro připojení klimatizačních jednotek.

13. Dveře do výtahu De7

Dveřní sestava De7 dle výkresu SO09-01 Nový vstup do stávajícího výtahu mají rozměr 2200 x

2150mm a dle výkresu č. 01 Spojovací most mezi heliportem a koridory má rozměry 3500 x 3240mm. Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Vysvětlení zadavatele:

Dveře De7 jsou na úrovni 1.NP.

Okenní sestava 3500x3240 mm je na úrovni 2.NP – mostního koridoru. Jedná se o nový vstup do prostoru krytých koridorů. Označení může být zavádějící a ve výkresu se objevuje také označení De7. Správně je pouze „nová okenní sestava na koridoru“

Jak bylo již dříve vysvětleno, objekt SO09 nebude plněním dodavatele.

Okenní sestava se dveřmi 3500 x 3240 na úrovni koridoru je součástí stavby. Položky 27 a 28 v SO 03.