

Zadavatel obdržel níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě dle ustanovení § 98 Zákona. Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení a v souvislosti s tímto přistoupil rovněž k dílčí změně zadávací dokumentace – doplnění/změna projektové dokumentace v části hlavní budovy (dále také jen „PD“) a změna výkazu výměr – hlavní budovy – Příloha 5a (dále také jen „výkaz výměr“), a současně přistoupil zadavatel k prodloužení termínu pro podání nabídek a změně předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nová lhůta pro podání nabídek a výše předpokládané hodnoty plnění budou zveřejněny na profilu zadavatele v souladu se Zákonem. Změny v projektové dokumentaci budou zveřejněny jako samostatná příloha zadávací dokumentace na profilu zadavatele. Aktuální výkaz výměr je dostupný na profilu zadavatele.

1. V projektové dokumentaci, konkrétně v SO01 Hlavních budov, není zcela zřejmé, zdali se jedná o instalaci svítidel do kazetového podhledu anebo SDK. Taktéž nejsou ve výkazu výměr rozdělena svítidla podle typu instalace, tedy přisazená anebo zapuštěná do SDK či kazetového podhledu. Prosíme Vás o upřesnění.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel přistoupil ke změně projektové dokumentace a výkazu výměr - provedena aktualizace specifikace instalace svítidel (přisazená/zapuštěná montáž).

2. Mají být svítidla instalována například do čistých prostor či jiných prostor se speciální kvalifikací?

Vysvětlení zadavatele:

Při dodatečné kontrole zařazení pracovišť v pavilonech N a V byl potvrzen určitý rozsah čistých prostor. Výkaz výměr a projektová dokumentace byly upraveny o náležité popisy a položky pro řádnou instalaci v těchto prostorách.

Pavilon N: 2. NP- pracoviště sesterny interní JIPky - minerální podhledy

Pavilon V/A: 2. NP– sesterny ARO a JIP – plně podhledy

Pavilon V/A: 3. NP – před operačními sály - plně podhledy

3. Podle výkresové dokumentace mají být vyměněna také svítidla na schodištích a chráněných únikových cestách. Je prosím nutné zde doplňovat svítidla s funkcemi DALI a kvůli nim provádět drážkování a výměnu kabeláže?

Vysvětlení zadavatele:

V prostoru schodiště a CHÚC zůstává požadavek na svítidla s funkcí DALI viz návrh v projektové dokumentaci, včetně výměny kabeláže a provedení drážkování.

4. Podle projektové dokumentace mají svítidla mít možnost změny intenzity a chromatičnosti světla, nicméně ve výkazu výměr jsou uvedena svítidla bez této funkce. Prosíme Vás o upřesnění.

Vysvětlení zadavatele:

U svítidel bude řízena změna intenzity osvětlení na základě multisenzoru DALI, viz návrh v projektové dokumentaci. Funkce změny chromatičnosti světla byla v rámci rozsahu vyjmuta. Je zahrnuto v upravené PD a výkazu výměr.

5. Podle výkresové dokumentace je v pavilonu V navržena výměna stávajících nouzových svítidel ve formě piktogramů na stěně. Je tento stav dostačující? Mají mít některá nová svítidla také funkci nouzového osvětlení?

Vysvětlení zadavatele:

Žádné z nových svítidel nevyžadují funkci nouzového osvětlení.

6. Jak je řešeno nouzové osvětlení v objektu V?

Vysvětlení zadavatele:

Nouzové osvětlení je řešeno stávajícími svítidly ve formě piktogramů, které budou demontovány a nahrazeny novými svítidly s piktogramem s LED zdrojem.

7. Podle výkresové dokumentace je v pavilonu N navržena výměna pouze provozních svítidel. Mají mít některá nová svítidla také funkci nouzového osvětlení? Je v pavilonu instalován centrální bateriový systém?

Vysvětlení zadavatele:

Žádné z nových svítidel pro provozní osvětlení nevyžaduje funkci nouzového osvětlení. Nouzové osvětlení je řešeno samostatně, skrze stávající centrální bateriový systém (v rámci PD není do stávající CBS nezasahováno).

8. Ve výkazu výměr nejsou přesně uvedené počty svítidel určených k demontáži. Odpovídá počet nově instalovaným svítidlům? Můžeme Vás poprosit případně o upřesnění?

Vysvětlení zadavatele:

V rámci upraveného výkazu výměr jsou uvedeny počty demontovaných svítidel pro jednotlivá podlaží. Návrh nového osvětlení a počtu nových svítidel vychází z výpočtu osvětlení, který byl proveden v rámci zpracování PD.

9. TS neřeší úpravu stávajících rozvaděčů. Pokud se nemění počet a hodnoty jističích prvků, tak skoro veškeré osvětlení je provedeno přes impulzní relé. Jak má postupovat zhotovitel. Kompletně vyrušit výzbroj z rozvaděčů a přidrátovat zapojení? Provést jen bypass a odpojit přívody na svorky spínacích okruhů?

Vysvětlení zadavatele:

Impulzní relé ve stávajících rozvaděčích je nutné zdemontovat a následně provést nové prokabelování v místě demontovaného prvku. V rámci výkazu výměr jsou tyto práce obsaženy v rámci položky Rozvaděčů (např. položka 2.4 Pomocný montážní materiál a pomocné montážní práce).

10. Z PD není patrné jestli žádný z napájecích okruhů, který se bude měnit nemá zabezpečit funkčnost při požáru jako takovou?

Vysvětlení zadavatele:

V rámci PD je zachováván stávající stav napájecích obvodů, tedy žádný z napájecích obvodů nebude zabezpečovat funkčnost při požáru.

11. TZ a VV řeší pouze revize elektroinstalace. Jak se má zhotovitel postavit k doplnění a úpravě rozvaděčů o dali HW, zdroje, atd. Jedná se o zásah do stávajících rozvaděčů a měla by být provedena kusová zkouška a PoS?

Vysvětlení zadavatele:

Pokud subjekt jiný, než původní výrobce provede do rozvaděče zásah, který není jen pouhou opravou, stává se výrobcem a je povinen splnit veškerou legislativu jako u nového rozvaděče – dle ČSN EN 61439. Je tedy nutné provést revizi, kusovou zkoušku a PoS. V rámci výkazu výměr jsou tyto náležitosti obsaženy v rámci položky 5.8 – Dodavatelská dokumentace.