

- ZAZDÍVKA OTVORŮ V NOVĚ ŘEŠENÝCH ŠATNÁCH
- U NOVÝCH DVEŘÍ NADPRAŽÍ Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ S VYZDÍVKOU MEZI NIMI A PLENTOVÁNÍM
- VEŠKERÉ KERAMICKÉ OBKLADY VYBOURAT
- POVRCHY POD NOVÝMI OBKLADY VYROVNAT
- MIMOSANAČNÍ OMÍTKY
 - OPRAVA OMÍTEK 30 % PLOCHY
 - 100 % NOVÝ ŠTUK
 - VTlačení SKLOVLÁKNITÉHO PLETIVA
- SANAČNÍ OMÍTKY
 - VÝŠKA DO 1,5 METRU
 - VČETNĚ INTERIÉROVÝCH DIFÚZNÍCH LIŠT
 - U OBKLÁDANÝCH STĚN BUDOU DIFÚZNÍ LIŠTY UMÍSTĚNY NAD OBKLADEM
- VE VŠECH ŠATNÁCH HYDOIZOLAČNÍ STĚRKA DO VÝŠKY 2,1 M
- V NOVÉ DISPOZICI NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA
- MALBY
 - PŮVODNÍ MALBY OŠKRÁBAT
 - PROVEDENÍ NOVÉ MALBY VČ. PENETRACE
- STROPY
 - OPRAVA OMÍTKY DO 30 % PLOCHY (ŠTUK, SKLOVLÁKNITÉ PLETIVO)
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO A MONTÁŽ NOVÉHO MINERÁLNÍHO PODHLEDU NA CHODBĚ
- PODLAHY
 - U POTĚRŮ A MAZANIN ODBOURÁNÍ DO TLOUŠŤKY 60 MM A NÁSLEDNÉHO BROUŠENÍ 4 MM
 - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
 - ODSTRANĚNÍ PVC VČETNĚ SOKLŮ
 - NOVÉ PODLAHY PROVÉST JAKO KERAMICKOU DLAŽBU VČ. SOKLU A SAMONIVELAČNÍ STĚRKY
- DVEŘE A ZÁRUBNĚ
 - VEŠKERÉ DVEŘE BUDOU NOVÉ
 - VEŠKERÉ ZÁRUBNĚ ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝMI VČETNĚ NÁTĚRU